

御見積書

〇〇邸新築工事

下記の通り御見積申し上げます

合計金額 ¥0 円也

この金額には消費税が含まれております。

発注者 〇〇〇〇様
工事場所 兵庫県赤穂市
見積年月日 2007年 6月 1日
別途工事 カーテン・ブラインド` 外構工事

” 心と技と人の和で
明るい明日を創る ”

株式会社 関 工務店
〒678-0221 兵庫県赤穂市尾崎3139-101
TEL 0791-45-2331 FAX 0791-43-6620

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
A 建築工事		1	式			
B 電気設備工事		1	式			
C 給排水衛生設備工事		1	式			
D 空調設備工事		1	式			
E 諸経費		1	式			
[出精値引き]		1	式			
[税別計]						
消費税	5%	1	式			
<< 総合計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
A 建築工事						
1 仮設工事		1	式			
2 地業工事		1	式			
3 土工事		1	式			
4 コンクリート工事		1	式			
5 防水工事		1	式			
6 タイル工事		1	式			
7 外壁工事		1	式			
8 木工事		1	式			
9 屋根工事		1	式			
10 金属工事		1	式			
11 左官工事		1	式			
12 木製建具工事		1	式			
13 金属製建具工事		1	式			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
1 仮設工事						
水盛・遣方		1	式			
墨出し		1	式			
外部足場	ヒケ足場 (床) 175㎡	1	式			
メッシュシート	全面 (架) 285㎡	1	式			
内部足場	脚立足場	1	式			
機械器具費	建方レッカー他	1	式			
工事中電力用水費						
養生費		1	式			
跡片付清掃費	発生残材処分費共	1	式			
竣工クリーニング		1	式			
仮設トイレリース料	運搬据付共	1	式			
運搬費		1	式			
<< 合計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
2 地 業 工 事						
土留擁壁コンクリート	材工共	6.7	m			
建物外周整地	クラッシャーラン t 80 (カート作業)	10	m3			竣工時
	真砂土 t 100 (カート作業)	15	m3			竣工時
重機損料	回送費共	1	式			
<< 合計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
3 土 工 事						
掘方		26	m3			
残土処分	場外処分	23.5	m3			
床付		129	m ²			
埋戻し	掘削土転用	2.5	m3			
碎石敷	ア120	17	m3			
防湿シート	ポリエチレンフィルム 0.15mm	115	m ²			
基礎天端モルタル塗		116	m			
機械損料	回送費共	1	式			
<< 合計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
4 コンクリート工事						
捨コンクリート	Fc16	1	m3			
基礎ベースコンクリート	Fc21	16	m3			
基礎立上りコンクリート	Fc21	5	m3			
土間コンクリート	Fc18	3	m3			
コンクリート打設費	ポンプ打設	21	m3			
	カート打設	4	m3			
ポンプ車セット料		2	回			
コンクリート圧送料		25	m3			
基礎型枠	普通型枠	92	m ²			
土間止め型枠	H200～	23	m			
基礎鉄筋	D10 13 1.35 t 材工共	1	式			
ワイヤーメッシュ	6mm 150*150	12	m ²			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
5 防 水 工 事						
サッシ廻りコーキング	変成シリコン 10*10	127	m			
サイディングコーキング	変成シリコン 10*10	276	m			目地処理
外部取合コーキング	変成シリコン 10*10	130	m			
室内コーキング	シリコン系	1	式			
浴室弾性FRP防水	コンパネ下地	13	m ²			
<< 合 計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
8 木 工 事						
土台	桧 105*105*4000 1等	31	丁			防腐処理
通し柱	桧 120*120*6000 特1等	8	丁			
柱	桧 135*135*3000 4方無節	1	丁			玄関ホール
柱	桧 105*105*3000 3方無節	4	丁			
柱	桧 105*105*3000 2方無節	8	丁			
柱	桧 105*105*3000 1方無節	4	丁			
柱	桧 105*105*3000 刊(1)	2	丁			
柱	桧 105*105*3000 2方上小節	4	丁			
管柱	桧 105*105*3000 特1等	76	丁			
間柱	杉 105*30*3000	48	丁			
間柱	米松 60*30*3000	12	丁			
間柱	杉 30*30*3000	140	丁			
貫	杉 105*15*4000	80	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
筋違い	杉 105*30*3000	45	丁			
胴差・桁	構造用集成梁 120*500*6000	1	丁			
胴差・桁	構造用集成梁 120*500*4000	1	丁			
胴差・桁	米松 105*450*4000	1	丁			
胴差・桁	米松 105*360*4000	1	丁			
胴差・桁	米松 105*300*4000	9	丁			
胴差・桁	米松 105*300*3000	2	丁			
胴差・桁	米松 105*300*2000	1	丁			
胴差・桁	米松 105*240*6000	2	丁			
胴差・桁	米松 105*240*4000	4	丁			
胴差・桁	米松 105*240*3000	3	丁			
胴差・桁	米松 105*240*2000	1	丁			
胴差・桁	米松 105*180*4500 鼻先上小節	4	丁			
胴差・桁	米松 105*180*6000	4	丁			
胴差・桁	米松 105*180*5000	5	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
胴差・桁	米松 105*180*4000	9	丁			
胴差・桁	米松 105*180*3000	1	丁			
胴差・桁	米松 105*180*2000	10	丁			
胴差・桁	米松 105*150*4000	1	丁			
胴差・桁	米松 105*150*2000	9	丁			
ホーチ桁	ヒハ 105*240*3000 3方無節	1	丁			
休め	米松 105*150*2000	12	丁			
火打梁	米松 90*90*2000	19	丁			
繋ぎ梁	米松 105*150*2000	7	丁			
梁	地松丸太 末口300 φ 6m	3	丁			
梁	地松丸太 末口270 φ 5m	3	丁			
梁	地松丸太 末口240 φ 4m	1	丁			
梁	地松丸太 末口180 φ 3m	1	丁			
小屋束	米松 105*105*2000	31	丁			
母屋・棟木	米松 105*105*4000 鼻先上小節	10	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
母屋・棟木	米松 105*105*5000	7	丁			
母屋・棟木	米松 105*105*4000	7	丁			
母屋・棟木	米松 105*105*3000	6	丁			
隅木・谷木	ヒハ 105*135*3000 軒先上小節	4	丁			
隅木・谷木	米松 105*135*2000	4	丁			
タルキ	米松 45*60*4000 軒先上小節	146	丁			
タルキ	米松 45*60*3000 軒先上小節	10	丁			
タルキ	ヒハ 45*60*2000 3方上小節	10	丁			
広小舞	米松 105*30*4000 上小節	19	丁			
広小舞	ヒハ 105*30*3000 上小節	1	丁			
淀	米松 105*40*4000 上小節	19	丁			
淀	ヒハ 105*40*3000 上小節	1	丁			
破風板	ヒハ 180*30*4200 上小節	4	丁			
破風板	ヒハ 180*30*1000 上小節	1	丁			
荒野地板	杉 t 12*2000	42	坪			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
化粧野地板	杉 t 12*2000 上小節	24	坪			
軒天見切縁	米松 40*45*4000 2方上小節	13	丁			
面戸板	米松 300*75*30 上小節	150	丁			
付柱	ヒバ 120*30*3000 上小節	20	丁			
外壁下地	構造用合板 910*1820*12	160	丁			
(窓庇)						
腕木	米松 75*105*500 上小節	24	丁			
腕桁	米松 75*90*4000 上小節	3	丁			
奥付	米松 75*90*2400 上小節	7	丁			
タルキ	米松 40*45*2000 上小節	32	丁			
タルキ形	米松 40*90*2000 上小節	7	丁			
広小舞	米松 75*30*3000 上小節	14	丁			
荒野地板	コンパネ 12*900*1800	11	丁			
化粧野地板	杉 t 12*2000 上小節	6	坪			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
サッシ枠 AD1	米松 105*40*3000	2	丁			
サッシ枠 AD2	米松 105*40*3000	2	丁			
サッシ枠 AD3	米松 105*40*2000	3	丁			
サッシ枠 AW1	米松 105*40*3000	1	丁			
サッシ枠 AW1	米松 105*40*2000	2	丁			
サッシ枠 AW2	米松 105*40*3000	2	丁			
サッシ枠 AW3	米松 105*40*2000	3	丁			
サッシ枠 AW4	米松 105*40*2000	1.5	丁			
サッシ枠 AW5	米松 105*40*2000	2.5	丁			
サッシ枠 AW6	米松 105*40*2000	2.5	丁			
サッシ枠 AW7~10	米松 105*40*2000	6	丁			
サッシ枠 AW11	米松 105*40*2000	2.5	丁			
サッシ枠 AW12	杉赤 105*45*2000 2方無節	2	丁			敷鴨居
サッシ枠 AW13, 14	杉赤 105*45*2000 2方無節	2	丁			鴨居
サッシ枠 AW13, 14	桧 105*45*2000 1方無節	1	丁			敷居

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
サッシ枠 AW15, 17～22	米松 105*40*2000	17.5	丁			
サッシ枠 AW16	米松 105*40*2000	1.5	丁			
サッシ額縁 AD1	欧州赤松 125*30*3000	2	丁			
サッシ額縁 AD1	欧州赤松 125*30*2000	1	丁			
サッシ額縁 AD2	欧州赤松 125*30*3000	2	丁			
サッシ額縁 AD2	欧州赤松 125*30*2000	1	丁			
サッシ額縁 AD3	珪集成 160*30*2000	3	丁			浴室
サッシ額縁 AW1	欧州赤松 125*30*2000	4	丁			
サッシ額縁 AW2	欧州赤松 125*30*2100	2	丁			
サッシ額縁 AW2	欧州赤松 125*30*2000	1	丁			
サッシ額縁 AW3, 4	欧州赤松 125*30*2000	5	丁			
サッシ額縁 AW5	欧州赤松 125*30*2000	3	丁			
サッシ額縁 AW6	欧州赤松 125*30*2000	3	丁			
サッシ額縁 AW7～10	欧州赤松 125*30*2000	6	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
サッシ額縁 AW11	欧州赤松 125*30*2000	3	丁			
サッシ額縁 AW12～14	(なし)					
サッシ額縁 AW15, 17～22	欧州赤松 125*30*2000	21	丁			
サッシ額縁 AW16	欧州赤松 125*30*2000	2	丁			
出入口枠 WD1	欧州赤松 105*45*2400	1	丁			方立
出入口枠 WD1	欧州赤松 105*45*4000	1	丁			鴨居
出入口枠 WD1	米松 105*40*3000	1	丁			戸当り
出入口枠 WD1	桧 105*40*4000	1	丁			敷居
出入口枠 WD2, 3	欧州赤松 105*45*2000	6	丁			鴨居・方立
出入口枠 WD2, 3	桧 105*45*2000	2	丁			敷居
出入口枠 WD4	欧州赤松 105*45*2000	3	丁			鴨居・方立
出入口枠 WD4	桧 105*45*2000	1	丁			敷居
出入口枠 WD5, 6	欧州赤松 105*45*2000	4	丁			鴨居・方立
出入口枠 WD5, 6	桧 105*45*2000	1	丁			敷居

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
出入口枠 WD7, 8	欧州赤松 105*45*2000	6	丁			鴨居・方立
出入口枠 WD7, 8	欧州赤松 75*45*2000	2	丁			戸摺
出入口枠 WD7, 8	桧 105*45*2000	2	丁			敷居
出入口枠 WD9	欧州赤松 105*45*3000	2	丁			方立
出入口枠 WD9	欧州赤松 105*45*2000	1	丁			鴨居
出入口枠 WD9	桧 105*45*2000	1	丁			敷居
出入口枠 WD10	杉赤 105*45*2000 2方無節	1	丁			鴨居
出入口枠 WD10	桧 105*60*2000 2方無節	1	丁			方立
出入口枠 WD10	桧 105*45*2000 2方無節	1	丁			敷居
出入口枠 WD11	杉赤 105*45*1000 2方無節	1	丁			鴨居
出入口枠 WD11	桧 105*45*1000 1方無節	1	丁			敷居
出入口枠 WD12	杉赤 105*45*1000 2方無節	2	丁			鴨居
出入口枠 WD12	桧 105*45*1000 1方無節	1	丁			敷居
出入口枠 WD13, 14	杉赤 105*45*2000 3方無節	2	丁			鴨居
出入口枠 WD13, 14	桧 105*45*2000 1方無節	2	丁			敷居

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
出入口枠 WD15	杉赤 105*45*4000 2方無節	1	丁			鴨居
出入口枠 WD15	桧 105*45*4000 1方無節	1	丁			敷居
出入口枠 WD16	杉赤 105*45*4000 3方無節	3	丁			鴨居
出入口枠 WD15	桧 105*45*4000 1方無節	1	丁			敷居
出入口枠 WD17~19	欧州赤松 105*45*2000	8	丁			鴨居・方立
出入口枠 WD17~19	欧州赤松 75*45*2000	1	丁			戸摺
出入口枠 WD17~19	桧 105*45*2000	3	丁			敷居
出入口枠 WD20	欧州赤松 105*45*2000	3	丁			鴨居・方立
出入口枠 WD20	桧 105*45*2000	1	丁			敷居
出入口枠 WD21	欧州赤松 105*45*3000	2	丁			鴨居・方立
出入口枠 WD21	桧 105*45*1000	1	丁			敷居
出入口枠 WD22, 23	欧州赤松 105*45*2000	6	丁			鴨居・方立
出入口枠 WD22, 23	欧州赤松 75*45*2000	1	丁			戸摺
出入口枠 WD22, 23	桧 105*45*2000	2	丁			敷居
出入口枠 WD24	欧州赤松 105*45*3000	3	丁			鴨居・方立

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
出入口枠 PW1, 2	(AW12, 13による)	1	丁			敷居
出入口枠 CD1, 2	米松 105*45*3000 1等	4	丁			既製枠下地
出入口枠 CD1, 2	米松 105*45*2000 1等	2	丁			既製枠下地
出入口額縁 WD1	欧州赤松 50*30*3000	5	丁			
出入口額縁 WD2, 3	欧州赤松 50*30*2000	12	丁			
出入口額縁 WD4	欧州赤松 50*30*2000	1.5	丁			
出入口額縁 WD5, 6	欧州赤松 50*30*2000	4	丁			
出入口額縁 WD7, 8	欧州赤松 50*30*2000	8	丁			
出入口額縁 WD9	欧州赤松 50*30*3000	1	丁			
出入口額縁 WD9	欧州赤松 50*30*2000	1	丁			
出入口額縁 WD10	欧州赤松 50*30*2000	2	丁			
出入口額縁 WD11, 15	欧州赤松 50*30*3000	1	丁			
出入口額縁 WD11, 15	欧州赤松 50*30*2000	1	丁			
出入口額縁 WD12~16	(なし)					

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
出入口額縁 WD17～19	欧州赤松 50*30*2000	8.5	丁			
出入口額縁 WD20	欧州赤松 50*30*2000	5	丁			
出入口額縁 WD21	欧州赤松 50*30*2000	2	丁			
出入口額縁 WD22, 23	欧州赤松 50*30*2000	6	丁			
出入口額縁 WD24	欧州赤松 50*30*3000	4	丁			
(玄関・ホール)						
大引	桧 90*90*3000 1等	2	丁			
根太	米松 45*45*3000	10	丁			
床下地	合板 910*1820*12	5	丁			
床板(無垢フローリング)	ヒール 15*108*1820	4	ケース			
	MPRF108-18MU 8枚入					
	ウレタン塗装品					
玄関框	ケキ厚貼 90*150*2800	1	丁			
式台	ケキ厚貼 40*390*2800	1	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
式台	桧厚貼 40*390*1900	1	丁			
付巾木	桧厚貼 30*150*1900	1	丁			
付巾木	桧厚貼 30*150*600	1	丁			
上り框(土間)	桧厚貼 90*150*2200	1	丁			
巾木	ヒールー 30*75*2000	4	丁			
壁胴縁	北洋 45*15*4000	18	丁			
腰板(無垢羽目板)	ヒールー無節上小 10*115*1900	4	ケース			
	MPR115-19MP 8枚入					
	自然塗料塗装品					
腰見切	ヒールー 30*45*2000	4	丁			
腰出隅見切	ヒールー 30*30*1000	3	丁			
壁板	ラスポート 910*1820*7.5	9	丁			
天井野縁	北洋 40*40*4000	14	丁			
天井板	杉中拵合板 目透 3m	4	坪			
竿縁	杉赤 30*30*5000 3方無節	2	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
廻縁	杉赤 40*45*4000 2方無節	2	丁			
廻縁	杉赤 40*45*3000 2方無節	3	丁			
(台所・食堂)						
大引	桧 90*90*4000 1等	3	丁			
大引	桧 90*90*2000 1等	3	丁			
根太	米松 45*45*4000	21	丁			
根太	米松 45*45*2000	4	丁			
床下地	合板 910*1820*12	13	丁			
床板(複合フローリング)	タフネスフロー t 12	7	坪			
巾木(無垢既製品)	レッドパイン 8.5*75*3800	4	丁			
	URPH75-38M 無塗装品					
壁下地	合板 910*1820*12	33	丁			
壁板	集成羽目板 15*120*3950	10	ケース			
	SHH15-0339M 7枚入					

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
	桧板全 ウレタン塗装品					
天井野縁	北洋 40*40*4000	30	丁			
天井下地板	北洋 60*12*4000	30	丁			
天井板	調湿彫り天 t9	7	坪			
廻縁(無垢既製品)	レッドパイン 9*35*3800	5	丁			
	URPM35-38M 無塗装品					
(居間)						
大引	桧 90*90*4000 1等	3	丁			
根太	米松 45*45*4000	14	丁			
荒床板	杉板 t15*4000	4	坪			
タタ寄せ	米桐 40*60*4000 1方無節	4	丁			
壁下地	合板 910*1820*12	12	丁			
壁板	集成羽目板 15*120*3950	8	ケース			
	SHH15-0339M 7枚入					

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
	桧板全 ウレタン塗装品					
天井野縁	北洋 40*40*4000	18	丁			
天井板	ナチュラルシーリング [®] スクエアタイプ [®]	4	ケース			
	KW424S-60E 6尺タイプ [®] 4枚入					
廻縁(無垢既製品)	レッドパイン 9*35*3800	4	丁			
	URPM35-38M 無塗装品					
(廊下・洗面コーナー)						
大引	桧 90*90*2000 1等	1	丁			
根太	米松 45*45*2000	25	丁			
床下地	合板 910*1820*12	7	丁			
床板(複合フローリング [®])	クラックレスフロー t 12	4	坪			
巾木(無垢既製品)	レッドパイン 8.5*75*3800	4	丁			
	URPH75-38M 無塗装品					
壁下地	合板 910*1820*12	23	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
壁板	集成羽目板 15*120*3950	13	ケース			
	SHH15-0339M 7枚入					
	桧板空 ウレタン塗装品					
天井野縁	北洋 40*40*4000	18	丁			
天井板	ナチュラルシーリング 目透タイプ	1	ケース			
	KW434S-138E 1.5尺幅 8枚入					
廻縁(無垢既製品)	レッドパイン 9*35*3800	8	丁			
	URPM35-38M 無塗装品					
(WC)						
壁胴縁	北洋 45*15*4000	6	丁			
腰タイル下地	合板 910*1820*12	4	丁			
腰見切(無垢既製品)	レッドパイン 18*35*3800	2	丁			
	URPK35-38M 無塗装品					
壁板	ラスボード 910*1820*7.5	4	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
天井野縁	北洋 40*40*4000	3	丁			
天井板(無垢羽目板)	スギ 無節上小 8*130*1900	1	ケース			
	MS115-19MP 17枚入					
	自然塗料塗装品					
廻縁	杉白 40*45*2000 2方無節	4	丁			
(脱衣室)						
大引	桧 90*90*2000 1等	1	丁			
根太	米松 45*45*2000	6	丁			
床下地	合板 910*1820*12	2	丁			
床板(無垢フローリング)	スギ 特一等 15*108*3940	1	ケース			
	MSF15/08-39YU 8枚入					
	ウレタン塗装品					
巾木	杉白 30*75*2000	3	丁			
壁胴縁	北洋 45*15*4000	12	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
壁板(無垢羽目板)	スギ 無節上小 8*130*1900	2	ケース			
	MS115-19MP 17枚入					
	自然塗料塗装品					
天井野縁	北洋 40*40*4000	18	丁			
天井板(無垢羽目板)	スギ 無節上小 8*130*1900	1	ケース			
	MS115-19MP 17枚入					
	自然塗料塗装品					
廻縁	杉白 40*45*2000 2方無節	4	丁			
(浴室)						
防水下地	耐水合板 910*1820*12	5	丁			
ラス下地	杉 t 12*2000	3	坪			
天井野縁	北洋 40*40*4000	6	丁			
天井板(バス用)	ソフティー 木目調 2.4m	1	ケース			
廻縁	バス用 対応廻縁 2m	4	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
(物入・クローク)						
根太	米松 45*45*2000	7	丁			
床板	押入ベニヤ 910*1820*9	2	丁			
雑布スリ	米柾 30*15*2000	5	丁			
壁胴縁	北洋 45*15*4000	20	丁			
壁板	押入ベニヤ 910*1820*5.5	12	丁			
天井野縁	北洋 40*40*4000	6	丁			
天井板	押入ベニヤ 910*1820*4	2	丁			
廻縁	米柾 30*15*2000	6	丁			
(和室6帖A)						
大引	桧 90*90*3000 1等	3	丁			
根太	米松 45*45*4000	11	丁			
荒床板	杉板 t 15*3000	3	坪			
夕寄せ	桧 30*60*2000 1方無節	2	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
壁板	ラスボード 910*1820*7.5	8	丁			
付鴨居	杉赤 40*45*2000 2方無節	2	丁			
長押	杉赤 H100*4000	1	丁			
長押	杉赤 H100*3000	2	丁			
長押	杉赤 H100*2000	1	丁			
吊束	桧 105*105*750 4方無節	1	丁			
天井野縁	北洋 40*40*4000	12	丁			
天井板	杉中桧合板 目透 4m	3	坪			
廻縁	杉赤 40*45*4000 2方無節	2	丁			
廻縁	杉赤 40*45*3000 2方無節	2	丁			
(床の間)						
根太掛け	米松 45*90*2000	2	丁			
根太	米松 45*45*2000	11	丁			
床柱	杉絞り丸太 末口120φ 3m	1	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
床框	桧練付 90*100*2000	1	丁			
前板	桧練付 30*390*2000	1	丁			
タタ寄せ	桧 30*60*2000 1方無節	2	丁			
落とし掛	杉赤 105*60*2000 3方無節	1	丁			
雲板	杉練付 30*180*2000	1	丁			
壁板	ラスボード 910*1820*7.5	7	丁			
天井野縁	北洋 40*40*4000	3	丁			
天井板	杉網代 910*1820	1	丁			
廻縁	杉赤 40*45*2000 2方無節	3	丁			
(仏間)						
根太掛け	米松 45*90*2000	2	丁			
根太	米松 45*45*2000	4	丁			
段框	桧練付 100*60*2000	1	丁			
蹴込	桧練付 30*40*2000	1	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
地板	桧練付 30*900*1900	1	丁			
雑巾スリ	桧 30*15*2000	2	丁			
無目	杉赤 105*45*2000 2方無節	1	丁			
壁板	ラスボード 910*1820*7.5	7	丁			
天井野縁	北洋 40*40*4000	3	丁			
天井板	杉柂練付 鏡板 910*1820	1	丁			
廻縁	杉赤白 40*45*2000 2方無節	3	丁			
(和室6帖B)						
大引	桧 90*90*3000 1等	3	丁			
根太	米松 45*45*4000	11	丁			
荒床板	杉板 t 15*3000	3	坪			
タタ寄せ	桧 30*60*2000 1方無節	2	丁			
壁板	ラスボード 910*1820*7.5	8	丁			
付鴨居	杉赤 40*45*2000 2方無節	1	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
天井野縁	北洋 40*40*4000	12	丁			
天井板	杉中桧合板 目透 4m	3	坪			
廻縁	杉赤 40*45*4000 2方無節	2	丁			
廻縁	杉赤 40*45*3000 2方無節	2	丁			
(縁側)						
根太	米松 45*45*2000	11	丁			
床下地	合板 910*1820*12	3	丁			
床板(無垢フローリング)	ヒノキ 15*108*3800	2	ケース			
	MPRF108-38MU 8枚入					
	ウルタ塗装品					
巾木	桧 30*105*2000 1方無節	2	丁			
壁板	ラスボード 910*1820*7.5	10	丁			
付鴨居	杉赤 40*45*2000 2方無節	2	丁			
無目	杉赤 105*45*1000 3方無節	1	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
天井野縁	北洋 40*40*4000	10	丁			
天井板	杉柎合板 目透 2m	2	坪			
廻縁	杉赤 40*45*4000 2方無節	2	丁			
廻縁	杉赤 40*45*3000 2方無節	2	丁			
(押入)						
根太	米松 45*45*2000	2	丁			
床板	押入へ`ニヤ 910*1820*9	1	丁			
雑布スリ	米柎 30*15*2000	2	丁			
壁板	押入へ`ニヤ 910*1820*5.4	5	丁			
天井野縁	北洋 40*40*4000	2	丁			
天井板	押入へ`ニヤ 910*1820*3.4	1	丁			
廻縁	米柎 30*15*2000	2	丁			
中段框	米柎 45*90*2000	2	丁			
中段根太	米松 45*45*2000	4	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
中段床板	押入ベニヤ 910*1820*5.4	1	丁			
中段雑布ズリ	米梅 30*15*2000	3	丁			
(納戸)						
大引	桧 90*90*3000 1等	1	丁			
大引	桧 90*90*2000 1等	1	丁			
根太	米松 45*45*2000	17	丁			
床下地	合板 910*1820*12	5	丁			
床板(複合フローリング)	クラックレスフロー t 12	3	坪			
巾木	ホームライン WX-E 3型	3	丁			
壁胴縁	北洋 45*15*4000	24	丁			
壁板	NSプリント 2' *8' 12枚入	2	ケース			
天井野縁	北洋 40*40*4000	12	丁			
天井下地板	北洋 60*12*4000	12	丁			
天井板	ジプトン t 9.5	3	坪			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
廻縁	ホームライン WX-E 3型	4	丁			
(子供室A・B)						
根太	米松 45*45*3000	28	丁			
床下地	合板 910*1820*12	12	丁			
床板(複合フローリング)	クラックレスフロー t 12	6	坪			
巾木	ホームライン WX-E 3型	6	丁			
壁胴縁	北洋 45*15*4000	50	丁			
壁板	ナチュラルエース 2' *8' 12枚入	3	ケース			
天井野縁	北洋 40*40*4000	30	丁			
天井下地板	北洋 60*12*4000	30	丁			
天井板	調湿彫り天 t 9	6	坪			
廻縁	ホームライン WX-E 3型	8	丁			
(納戸)						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
根太	米松 45*45*2000	8	丁			
床下地	合板910*1820*12	2	丁			
床板(複合フローリング)	クランクレスフロー t 12	1	坪			
巾木	ホームライン WX-E 3型	2	丁			
壁胴縁	北洋 45*15*4000	18	丁			
壁板	ナチュラルエース 2' *8' 12枚入	1	ケース			
天井野縁	北洋 40*40*4000	6	丁			
天井下地板	北洋 60*12*4000	6	丁			
天井板	調湿彫り天 t 9	1	坪			
廻縁	ホームライン WX-E 3型	2	丁			
(クローゼット)						
根太	米松 45*45*2000	8	丁			
床下地	合板 910*1820*12	2	丁			
床板(複合フローリング)	クランクレスフロー t 12	1	坪			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
雑布スリ	米栴 30*15*2000	4	丁			
壁胴縁	北洋 45*15*4000	24	丁			
壁板	押入ベニヤ 910*1820*5.4	14	丁			
天井野縁	北洋 40*40*4000	8	丁			
天井板	押入ベニヤ 910*1820*3.4	2	丁			
廻縁	米栴 30*15*2000	6	丁			
枕棚	珞集成 30*450*1900	2	丁			
(夫婦寝室)						
床板(タミ下)	米松 24*210*4000 1等	16	丁			
タミ寄せ	米栴 45*45*4000 1方無節	4	丁			
巾木(無垢既製品)	レッドパイン 8.5*75*3800	4	丁			
	URPH75-38M 無塗装品					
壁胴縁	北洋 45*15*4000	30	丁			
壁板	ナチュラルエース 2' *8' 12枚入	2	ケース			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
天井野縁	北洋 40*40*4000	16	丁			
天井板	ナチュラルリング [®] 目透タイプ [®] KW434S-138E 1.5尺幅 8枚入	1	ケース			
廻縁(無垢既製品)	レッドパイン 9*35*3800 URPM35-38M 無塗装品	4	丁			
(書斎)						
根太	米松 45*45*2000	11	丁			
床下地	合板 910*1820*12	3	丁			
床板(無垢フローリング [®])	スギ 特一等 15*108*3940 MSF15/08-39YU 8枚入 ウルタ [®] 塗装品	2	ケース			
巾木(無垢既製品)	レッドパイン 8.5*75*3800 URPH75-38M 無塗装品	2	丁			
壁胴縁	北洋 45*15*4000	18	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
壁板	ナチュラルエース 2' *8' 12枚入	1	ケース			
天井野縁	北洋 40*40*4000	8	丁			
天井板	ナチュラルシーリング 目透タイプ	2	ケース			
	KW444S-M2E 0.75尺幅 4枚入					
廻縁(無垢既製品)	レッドパイン 9*35*3800	3	丁			
	URPM35-38M 無塗装品					
(廊下)						
根太	米松 45*45*2000	21	丁			
床下地	合板 910*1820*12	3	丁			
床板(複合フローリング)	クワックレスフロー t12	2	坪			
巾木(無垢既製品)	レッドパイン 8.5*75*3800	2	丁			
	URPH75-38M 無塗装品					
壁下地	合板 910*1820*12	24	丁			
壁板	無垢羽目板 15*120*3900	14	ケース			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
	URPS120-39TU 8枚入					
	レッドパインノッティ ウレタン塗装品					
天井野縁	北洋 40*40*4000	14	丁			
天井下地板	北洋 60*12*4000	14	丁			
天井板	調湿彫り天 t9	3	坪			
廻縁(無垢既製品)	レッドパイン 9*35*3800	5	丁			
	URPM35-38M 無塗装品					
(WC)						
根太	米松 45*45*2000	4	丁			
床下地	合板 910*1820*12	1	丁			
床板(複合フローリング)	クラックレスフロー t12	1	坪			
巾木(無垢既製品)	レッドパイン 8.5*75*3800	2	丁			
	URPH75-38M 無塗装品					
壁下地	合板 910*1820*12	8	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
壁板	無垢羽目板 15*120*3900	4	ケース			
	URPS120-39TU 8枚入					
	レットパインノッティ ウレタン塗装品					
天井野縁	北洋 40*40*4000	3	丁			
天井下地板	北洋 60*12*4000	3	丁			
天井板	調湿彫り天 t9	1	坪			
廻縁(無垢既製品)	レットパイン 9*35*3800	2	丁			
	URPM35-38M 無塗装品					
(物入)						
根太掛け	米松 45*90*2000	1	丁			
根太	米松 45*45*2000	2	丁			
床板	押入ベニヤ 910*1820*9	1	丁			
雑布スリ	米母 30*15*2000	2	丁			
壁胴縁	北洋 45*15*4000	8	丁			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
壁板	押入ベニヤ 910*1820*5.4	6	丁			
天井野縁	北洋 40*40*4000	2	丁			
天井板	押入ベニヤ 910*1820*3.4	1	丁			
廻縁	米母 30*15*2000	2	丁			
枕棚	珞集成 30*450*900	1	丁			
(階段)						
システム階段	珞集成材 無塗装					
側板	4200*240*30	2	丁			
側板 (廻り用)	2200*310*30	1	セット			
踏板	900*240*30	11	丁			
上框	900*110*30	1	丁			
廻り踏板 2段	990*990*30	1	セット			
蹴込板	900*225*6	12	丁			
廻り蹴込板	2段廻りセット	1	セット			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
手摺下地	米松 105*45*2000	5	丁			
手摺笠木	桧集成 30*180*3600	1	丁			
手摺	桧集成 φ35*4000	1	丁			
エント`キャップ	φ39*22	24	丁			
壁付ブラケット	φ35 手摺用	4	丁			
天井断熱材	グラスウール t50	114	m ²			
床下断熱材	ポリスチレンフォーム t45	65	m ²			
補足材	仮筋違い・雑下地・養生ベ`ニヤ	1	式			
大工手間	(延) 52.96坪	1	式			
釘・補強金物		1	式			
<< 合計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
9 屋根 工事						
屋根 日本瓦葺	淡路いぶし瓦	190	m ²			
	積層ルーフィングシート					
谷樋	ガルバリウム鋼板 t0.4	5.2	m			
瓦のし上水切	ガルバリウム鋼板 t0.4 棟役物共	7.8	m			
豎樋	塩ビ製 60φ 金物共	39	m			
軒樋	塩ビ製 角樋 金物共	57	m			
集水器		9	ヶ所			
軒曲り		2	ヶ所			
庇葺	ガルバリウム鋼板平葺 t0.4 唐草共	17.2	m ²			
<< 合計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
11 左 官 工 事						
メド ^レ スズメ口仕上		135.9	m			
基礎 モルタル刷毛曳仕上		55.6	m			
床下換気口仕上		12	ヶ所			
テラス モルタル鋳押え	(2ヶ所)	10	m ²			
玄関 巾木タイル下地モルタル塗		5.9	m			
浴室 タイル下地モルタル塗		13.9	m ²			
浴槽据付		1	式			
壁 ジュラク壁塗	(和室6帖A, B・床の間・縁側)	34.7	m ²			
壁 珪藻土仕上	(玄関・ホール・WC)	13.8	m ²			
壁 プラスター塗	(仏間)	9.5	m ²			
外壁 竹小舞・荒壁付		224	m ²			
<< 合 計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
12 木製建具 工 事						
WD1	3枚引込フラッシュ戸	1	ヶ所			
WD2, 3	引違いフラッシュ戸	2	ヶ所			
WD4	片引きフラッシュ戸	1	ヶ所			
WD5, 6	両開きフラッシュ戸	2	ヶ所			
WD7, 8	片引きフラッシュ戸	2	ヶ所			
WD9	クローゼット扉	1	ヶ所			
WD10	引違い障子	1	ヶ所			
WD11	片開きフラッシュ戸	1	ヶ所			
WD12	両開きフラッシュ戸	1	ヶ所			
WD13, 14	引違い戸フスマ	2	ヶ所			
WD15	4枚引違い戸フスマ	1	ヶ所			
WD16	4枚引違いフスマ戸	1	ヶ所			
	杉材ラマ	1	ヶ所			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
WD17	片引きフラッシュ戸	1	ヶ所			
WD18, 22, 23	片引きフラッシュ戸	3	ヶ所			
WD19	片引きフラッシュ戸	1	ヶ所			
WD20	引違いフラッシュ戸	1	ヶ所			
WD21	2枚折戸	1	ヶ所			
WD24	引違い障子戸	1	ヶ所			
PW1	引違いサッシ内障子	1	ヶ所			
PW2	引違いサッシ内障子	1	ヶ所			
CD1, 2	クローゼット扉(既製品)	2	ヶ所			
洗面コーナー造付収納	ポリ合板フラッシュ W900*H2400*D420	1	ヶ所			
金物		1	式			
取付搬入費		1	式			
<< 合計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
13 金属製建具工 事						
AD1	玄関引戸	1	ヶ所			
AD2	土間引戸	1	ヶ所			
AD3	浴室引違い戸	1	ヶ所			
AW1	半外付型シャッターサッシ	1	ヶ所			
AW2	半外付型シャッターサッシ	1	ヶ所			
AW3	半外付型引違い窓	1	ヶ所			
AW4	ダブルルバー窓	1	ヶ所			
AW5	面格子付半外付型引違い窓	1	ヶ所			
AW6	雨戸付半外付型引違い窓	1	ヶ所			
AW7, 8, 9, 10	面格子付半外付型引違い窓	4	ヶ所			
AW11	雨戸付半外付型引違い窓	1	ヶ所			
AW12	雨戸付外付型引違い窓	1	ヶ所			
AW13, 14	雨戸付外付型引違い窓	2	ヶ所			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
AW15, 17～22	雨戸付半外付型引違い窓	7	ヶ所			
AW16	半外付型引違い窓	1	ヶ所			
<< 合計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
14 塗 装 工 事						
外壁 マチッコート吹付	ゆず肌仕上	210	m ²			
	樹脂パテ下地処理	210	m ²			
外壁付柱 キリデコル塗	糸巾 130 クリア仕上	26	m			
木製巾木 OSCL塗	糸巾 85	71	m			
木製廻縁 OSCL塗	糸巾 55	108	m			
サッシ額縁 OSCL塗	糸巾 130	100	m			
出入口枠 OSCL塗	糸巾 120	128	m			
出入口額縁 OSCL塗	糸巾 65	131	m			
木製建具(縁) OSCL塗		138	m			
階段 UC塗	集成材 手摺共	1	式			
枕棚 OSCL塗	集成材 2.1m ²	1	式			
<< 合 計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
15 内 装 工 事						
新々々	1帖物 t 60	12	枚			
新々々	1帖物 t 45	8	枚			
新々々	縁無半帖物 琉球表	16	枚			
<< 合 計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
16 雑 工 事						
床下収納庫	「秘蔵っ庫」スライドタイプ 120L	1	組			
システムキッチン	GENEO I型 2700	1	台			
	搬入施工費	1	式			
浴槽	ニューアクリレジューバース 1400Nサイズ	1	台			
トラップ付排水ユニット	W900+W600 PBF-TM3	1	組			
電気温水器	追炊機能付フルオート 460L	1	台			
	DH-46G3QUB, DH-RQC3W					
洗面化粧台	きらりデュエット KD-10A W1000	1	台			
洗濯機パン	800サイズ PF-8064AC TP-31	1	組			
洋式便器	シャワレイン Sシリーズ AB030 タイプ2	2	台			
紙巻器	CKF-32H	2	台			
手洗器	トイレポケット Sシリーズ トールタイプ	2	台			
タオル掛け	KF-60S	2	台			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
樹脂ヤギリ	新木ヤギリF型吉峰 3型	2	台			
<< 合計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
B 電気設備 工 事						
1 幹線設備 工 事		1	式			
2 電灯コンセント設備工事		1	式			
3 照明器具 工 事		1	式			
4 電話配管 工 事		1	式			
5 テレビ共聴設備工事		1	式			
6 TVカメラ付インターホ設備工事		1	式			
7 温水器電源 工 事	機器別	1	式			
<< 合 計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
1 幹線設備 工事						
ケーブル	600V VVR 14sq-3C	11	m			
ニューズレット ケーブル	CVT-FX 22sq-3C	20	m			
PF管(一重管)	PF-S 28	11	m			
全上付属品		1	式			
VE°ルボックス	200*200*150	1	ヶ			
スイッチ°ール	電灯・TEL用	1	本			
分電盤(1F)	3P75A 16+4回路	1	面			
温水器用	2P40A°レカー	1	ヶ			
分電盤(2F)	3P50A 10+2回路	1	面			
接地工事		1	式			
雑材・消耗品		1	式			
電工費		1	式			
その他雑材費		1	式			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
2 電灯コンセント設備工事						
ケーブル	600V VVF 1.6mm-2C	360	m			
ケーブル	600V VVF 2.0mm-2C	220	m			
ケーブル	600V VVF 1.6mm-3C	120	m			
ケーブル	600V VVF 2.0mm-3C	30	m			
ケーブル	600V VVF 5.5mm-2C	9	m			
埋込コンセント(プラスチックプレート)	2P15A*1	4	組			
埋込コンセント(プラスチックプレート)	2P15A*2	31	組			
埋込コンセント(プラスチックプレート)	2P15A*2 ET付	7	組			
埋込コンセント(プラスチックプレート)	2P20A IL E付	1	組			
埋込スイッチ(プラスチックプレート)	1P15A*1	10	組			
埋込スイッチ(プラスチックプレート)	1P15A*1 AC4A300V*1	1	組			
埋込スイッチ(プラスチックプレート)	AC4A300V*1(ハット)	1	組			
埋込スイッチ(プラスチックプレート)	3W15A*1(3路)	3	組			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
埋込スイッチ(ﾌﾟﾗｽチックﾌﾟﾚｰﾄ)	3W15A*2	3	組			
埋込スイッチ(ﾌﾟﾗｽチックﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A*1 3W15A*1	2	組			
埋込スイッチ(ﾌﾟﾗｽチックﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A*4 3W15A*1	1	組			
埋込スイッチ(ﾌﾟﾗｽチックﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A*4 3W15A*2	1	組			
防水コンセント	2P15A E付 2連	4	ヶ			
雑材・消耗品		1	式			
電工費		1	式			
その他雑材費		1	式			
運搬雑費		1	式			
<< 合計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
3 照明器具 工 事						
A ポーチ	HEN6941	1	台			
B 玄関	HFA4783	1	台			
C 玄関	LB82435	1	台			
D ホール	HFA4749	1	台			
E 外灯	HN6861	2	台			
F 居間	HAA8005C	1	台			
G 食堂	HAA8050C	1	台			
H 食堂	LB72630K	5	台			
I 台所	HA4091C	1	台			
J 廊下	LB56834	5	台			
K トイレ	LB56344S	2	台			
L 洗面コーナー	LB55500	1	台			
M 脱衣室	HW8941KC	1	台			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
N 浴室	LW86475	1	台			
O 縁側	LB56089	1	台			
P 和室6帖A, B	HFD6589	2	台			
Q 床の間	HW1150	1	台			
R 納戸	FA41032F	2	台			
S 子供室A, B	HFA7365C	2	台			
T 夫婦寝室	HFA8585	1	台			
U 書斎	HFA4785	1	台			
V 納戸(2階)	NF11346	1	台			
W 階段室	NL16193	1	台			
雑材・消耗品		1	式			
器具取付工事		1	式			
<< 合計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
4 電話配管 工 事						
PF管(一重管)	PF-S 16	82	m			
PF管(一重管)	PF-S 22	25	m			
全上付属品		1	式			
全上支持材		1	式			
位置ボックス		8	ヶ			
雑材・消耗品		1	式			
電工費		1	式			
その他雑材費		1	式			
運搬雑費		1	式			
<< 合 計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
5 テレビ共聴設備工事						
高周波同軸ケーブルCATV受信室	5C-FB	130	m			
分配器	8分配器 8SPF	1	ヶ			
直列エント	端末用	7	組			
UHFカーアンテナ	U144GH	1	ヶ			
UHFブースター(デジタル対応)	UB33S	1	ヶ			
サイトベース(横出金物)		1	ヶ			
TV接続コード		7	組			
雑材・消耗品		1	式			
電工費		1	式			
その他雑材費		1	式			
運搬雑費		1	式			
<< 合計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
6 TVカメラ付インターホン設備工事						
警報用電線	AE 1.2mm-2C	25	m			
PF管(一重管)	PF-S 16	7	m			
全上付属品		1	式			
VEフルボックス	100*100*75	1	ヶ			
テレビ付ドアホン	カラー	1	台			
雑材・消耗品		1	式			
電工費		1	式			
その他雑材費		1	式			
運搬雑費		1	式			
<< 合計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
7 温水器電源 工事						
警報用電線	AE 1.2mm-2C	25	m			
PF管(一重管)	PF-S 16	3	m			
全上付属品		1	式			
VEﾌﾟﾙﾎｯｸｽ	100*100*75	1	ヶ			
接地工事		1	式			
雑材・消耗品		1	式			
電工費		1	式			
運搬雑費		1	式			
<< 合計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
C 給排水衛生設備工事						
1 給水設備 工 事		1	式			
2 給湯設備 工 事		1	式			
3 排水設備 工 事		1	式			
4 分岐外線 工 事	給水管 20mm	1	式			
<< 合 計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
1 給水設備 工 事						
ビニール管	HIVP φ20	39	m			
ビニール管	HIVP φ13	17	m			
全上継手		1	式			
水栓継手		12	ヶ			
ストップ弁	JIS10K-20	1	ヶ			
ボールバルブ	2F用	1	ヶ			
洗濯水栓	LF-38RHQ	1	ヶ			
コンクリート水栓		2	ヶ			
アングル水栓	フレキ共	2	ヶ			
振止支持工		1	式			
堀方 埋戻し		1	式			
配管工費		1	式			
保温工		16	m			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
2 給湯設備 工 事						
給湯銅管	CU φ 15	18	m			
全上継手		1	式			
アングル水栓		2	ヶ			
シャワー水栓	アステシア BF-7146T サ-モ付	1	ヶ			
バス水栓	アステシア BF-7090B テ`ッキタイ°	1	ヶ			
配管工費		1	式			
電気温水器据付配管		1	式			
雑材		1	式			
<< 合 計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
3 排水設備 工 事						
排水管	φ 40	2	m			
排水管	φ 50	37	m			
排水管	φ 75	14	m			
排水管	φ 100	57	m			
全上継手		1	式			
汚水枳	小径枳	8	ヶ			
雨水枳		8	ヶ			
堀方 埋戻し		1	式			
配管工費		1	式			
排便管工		1	式			
防露工		1	式			
振止支持材		1	式			
側溝コア-抜		1	ヶ所			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
器具取付工		1	式			
申請検査料		1	式			
<< 合計 >>						

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
1 空調設備 工事						
AC-1 食堂	S50FCV (天井埋込カセット形)	1	台			
	天井パネル BC4-7-W	1	枚			
AC-2 居間	S25GTNS-W (壁掛形)	1	台			
AC-3 和室6帖B	S40GTNP-W (壁掛形)	1	台			
AC-4, 5 子供室A, B	S25GTNS-W (壁掛形)	2	台			
AC-6 夫婦寝室	S28GTNS-C (壁掛形)	1	台			
AC-7 書斎	S22GTNS-W (壁掛形)	1	台			
雑材・消耗品		1	式			
搬入据付費		1	式			
冷媒管等工事費		1	式			
ドレン管工事費		1	式			
屋外配管工事費		1	式			

内訳明細書

〇〇邸新築工事

株式会社 関 工務店

項目名称	材質・寸法	数量	単位	単価	見積金額	備考
2 換気設備 工事						
浴室天井換気扇	FY-24CJ6	1	台			
パイプファン(トイレ・納戸)	V-08PD7SD	3	台			
丸形フード	SUS	3	ヶ			
ベントキャップ	SUS 100φ	2	ヶ			
ベントキャップ	SUS 150φ	1	ヶ			
ジャバラ	100φ	1	本			
ジャバラ	150φ	1	本			
貫通パイプ	100φ	1	式			
Q-hiファン(和室・子供室)	FY-6AT-W	4	台			
Q-hiファン(居間・夫婦寝室)	FY-8AT-W	2	台			
Q-hiファン(台所・食堂)	FY-12W-W	1	台			
パイプフード	FY-MTP04	6	ヶ			
24時間換気スイッチ		8	組			

