

設 計 番 号

確認者1	確認者2	担 当

# 当初設計書

≡ 初 設 計 書		使用単価	
施 工 年 度	令和7年度		
工 事 場 所	長浜市小谷丁野町 丁野補助水源		
工 事 名 称	丁野補助水源取水ポンプ取替工事		
工 事 金 額	当初設計額 円	変更設計額 円	
工 期			

## 起工（変更）理由

## 設計（変更）概要

取水ポンプ取替(深井戸水中ポンプ 口径80mm×流量0.45m<sup>3</sup>/min×揚程43m×5.5kw) …… 1台

工事費内訳書

(No. 1)

工 種	名称	形状寸法	単位	当初設計						摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
直接工事費										
	水中ポンプ取替工									
		機器・材料費	式	1						第 1号明細書
		労務費	式	1						第 2号明細書
直接工事費計										
直接工事費内	管材費									
	桁等購入費									
	処分費等									
		共通仮設費対象額								
共通仮設費										
	共通仮設費率分		式	1						
	技術管理費 (積上げ)		式	1						
共通仮設費計										
純工事費計										

工事費内訳書

(No. 2)

工 種	名称	形状寸法	単位	当初設計						摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
		現場管理費純工事費								
	現場管理費		式	1						
工事原価										
	一般管理費		式	1						
	(内契約保証費)		式	1						
工事価格										
	消費税及び 地方消費税相当額		式	1						
合計										

第 1号明細書  
機器・材料費

(No. 1 )

工 種	名 称	形状寸法	単位	当初設計						摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	深井戸水中ポンプ ステンレス製 清水用	φ 80×Q0.45m³/min ×H43m×5.5kw	台	1						
	フランジパッキン	φ 100/14KF	組	4						
	フランジパッキン	φ 80/14KF	組	1						
	HIVP	φ 25 4m	本	8						
	HIVP継手 ソケット	φ 25	個	7						
	バルブセット	日さくピットレスユニット NT-Ⅱ 12型 100A	組	1						
	上部Oリング	日さくピットレスユニット NT-Ⅱ 12型 100A	個	1						
	下部Oリング	日さくピットレスユニット NT-Ⅱ 12型 100A	個	1						
小計										
	補助材料費		式	1						
計										

第 2号明細書  
労務費

(No. 1 )

工 種	名称	形状寸法	単位	当初設計						摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	機械設備据付工		人							
	普通作業員		人							
	配管工		人							
	技術者		人							
	電工		人							
	交通誘導員B		人							
	クレーン装置付 トラック	4t 2.9t吊り	台							
計										