

本 工 事 数 量 集 計 表

No.1

工 種 ・ 細 目	規 格	路 線						合計	設計数量	単位
		①	②	③	④	⑤	⑥			
《舗装打換え工》										
舗装版切断	舗装版厚:15cm以下	223.1	10.7	6.9	40.5	35.6	4.6	321.4	320	m
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 15cm以下	223.1	10.7	6.9	40.5	35.6	4.6	321.4	320	m
舗装版切断排水処理工	廃材運搬 2tDP L=18.0km 往復							1.0	1	回
排水処理廃材処分費	脱水ケーキ 湖北総合開発							1.0	1	t
舗装版破碎	舗装厚15cm以下 BH0.35m3・10tDP	747.2	1,043.1	52.1	395.0	192.3	8.0	2,437.7	2440	m2
殻運搬	10tDP 舗装厚15cm以下 L=22.0km以下、DID無し	64.8	39.7	4.9	35.0	18.2	0.2	162.8	163	m3
殻処分	As殻 山豊	64.8	39.7	4.9	35.0	18.2	0.2	162.8	163	m3
《舗装準備工》										
不陸整正	補足材:M-30 t=28mm以上34mm未満	747.2	1,043.1					1,790.3	1790	m2
上層路盤	歩道 路盤材:RC-30 t=30mm						8.0	8.0	8	m2
上層路盤	車道 路盤材:M-30 t=80mm			52.1	395.0	192.3		639.4	639	m2
《アスファルト舗装工》										
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=40mm		1,043.1					1,043.1	1040	m2
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=50mm			52.1	395.0			447.1	447	m2
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)PK-3 3.0m超 t=50mm					192.3		192.3	192	m2
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)PK-4 3.0m超 t=50mm	736.2						736.2	736	m2
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20)PK-3 3.0m超 t=50mm	747.2						747.2	747	m2
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13)PK-3 1.4m未満 t=30mm						8.0	8.0	8	m2
路肩盛土工(小規模)	山土(盛土用)	4.4	5.4	0.1	1.0	0.1	0.02	11.02	10	m3
《区画線工》										
熔融式区画線	実線(白) 15cm、塗布厚 1.5mm 排水性舗装以外	223.1		8.6	116.4	55.7		403.8	400	m
熔融式区画線	記号・文字(白) 15cm換算、塗布厚 1.5mm 排水性舗装以外					21.0		21.0	21	m
熔融式区画線	ゼブラ(白) 15cm、塗布厚 1.5mm 排水性舗装以外					21.0		21.0	21	m
熔融式区画線	ゼブラ(白) 45cm、塗布厚 1.5mm 排水性舗装以外					19.3		19.3	19	m
熔融式区画線	ゼブラ(緑) 30cm、塗布厚 1.5mm 排水性舗装以外					9.0		9.0	9	m