

本 工 事 数 量 集 計 表

路線① 既設As5/復旧As5

No.1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	単位	備 考
《舗装打換え工》				
舗装版切断	舗装版厚:15cm以下	$137.0 + 4.0 + 7.70 + 4.25 = 152.95$	153.0 m	
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 15cm以下	$137.0 + 4.0 + 7.70 + 4.25 = 152.95$	153.0 m	運搬、処分費は全体 集計表にて合算計上
舗装版破碎	BH0.35m3・10tDP	583.8	583.8 m2	
殻運搬	10tDP L=3.5km以下、DID無し	$583.8 \times 0.05 = 29.19$	29.2 m3	
殻処分	As殻 山豊	$583.8 \times 0.05 = 29.19$	29.2 m3	
《舗装準備工》				
不陸整正	補足材:M-30 t=28mm以上34mm未満	583.8	583.8 m2	
《アスファルト舗装工》				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=50mm	583.8	583.8 m2	
路肩盛土工(小規模)	山土(盛土用)	$73.3 \times 0.2 \times 0.05 = 0.733$	0.7 m3	
《区画線工》				
熔融式区画線	実線(白) 15cm、塗布厚 1.5mm 排水性舗装以外	$52.7 + 47.0 + 19.0 = 118.7$	118.7 m	
熔融式区画線	破線(白) 15cm、塗布厚 1.5mm 排水性舗装以外	$5.0 \times 14 = 70.0$	70.0 m	

本 工 事 数 量 集 計 表

路線② 既設As5/復旧As5

No.2

[illegible]