

本 工 事 数 量 集 計 表

No.1

工 種 ・ 細 目	規 格	路 線		合 計	設 計 数 量	単 位
		①	②			
《舗装打換え工》						
舗装版切断	舗装版厚:15cm以下	153.0	3.5	156.5	160	m
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 15cm以下	153.0	3.5	156.5	160	m
舗装版切断排水処理工	廃材運搬 2tDP L=7.5km 往復			1.0	1	回
排水処理廃材処分費	脱水ケーキ 湖北総合開発			1.0	1	t
舗装版破碎	BH0.35m3・10tDP	583.8	13.5	597.3	597	m2
殻運搬	10tDP L=3.5km以下、DID無し	29.2	0.7	29.9	30.0	m3
殻処分	As殻 山豊	29.2	0.7	29.9	30.0	m3
《舗装準備工》						
不陸整正	補足材:M-30 t=28mm以上34mm未満	583.8		583.8	584	m2
上層路盤	歩道 路盤材:M-30 t=30mm		13.5	13.5	14	m2
《アスファルト舗装工》						
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=50mm	583.8		583.8	584	m2
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 1.4m未満 t=50mm		13.5	13.5	14	m2
路肩盛土工(小規模)	山土(盛土用)	0.7		0.7	0.7	m3
《区画線工》						
溶融式区画線	実線(白) 15cm、塗布厚1.5mm 排水性舗装以外	118.7		118.7	120	m
溶融式区画線	破線(白) 15cm、塗布厚1.5mm 排水性舗装以外	70.0		70.0	70	m