

設 計 番 号 060001

確認者 1	確認者 2	担 当

当初設計書

使用単価	R8年4月期
------	--------

施 工 年 度	令和 8年度	
工 事 場 所	長浜市香花寺町	
工 事 名 称	香花寺町配水管布設替工事	
工 事 金 額	当初設計額 円	変更設計額 円
工 期	日	

起工（変更）理由

当工事は、老朽化した水道管を布設替えするものである。

設計（変更）概要

【管布設延長】

PE φ 30 L=50.0m 給水3件

PE φ 25 L=43.0m 給水2件

【管撤去延長】

PE φ 25 L=110.0m 給水6件

既設分水栓閉塞 2箇所

【仮設配管】

一式

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		技術管理費		式	1			
			通水試験工	式	1			第16号明細表, A0001//1
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

本 工 事 内 訳 書

本 工 事 内 訳 書

[illegible]

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

費 目	計 算 根 拠 式																												
共通仮設費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正}) \\ &= \quad \times (\quad \% \times \quad) \times \\ \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} \div 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) \div 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} + \text{事業損失防止施設費} + \text{処分費} (\text{準備費}) - \text{処分費控除額} \\ &\quad + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \quad - (\quad \div 2) + \quad - (\quad \div 2) \\ &\quad + \quad + \quad + \quad - \quad - (\quad \div 2) \\ &\quad + \quad - \quad \\ \text{処分費控除額} &= \quad \\ \text{処分費等} (\text{直工} + \text{準備}) \div \text{対象額} &= \text{構成比} < > 3\% \\ \div &= \% < > 3\% \end{aligned}$	<table> <tr> <th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr> <tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr> </table>	名 称	金 額	加減	支管材費		○	給桁等購入費			品一般材料費		○	費別途制作の制作費			等電力		○	桁等購入費			鋼橋門扉等工場原価		○	現場発生品		○
名 称	金 額	加減																											
支管材費		○																											
給桁等購入費																													
品一般材料費		○																											
費別途制作の制作費																													
等電力		○																											
桁等購入費																													
鋼橋門扉等工場原価		○																											
現場発生品		○																											
現場環境改善費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} + \text{補正率}) \times \text{係数} \\ &= \quad \times (\quad \% + \quad \%) \times \\ \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} \div 2) - \text{処分費等} (\text{直工}) + \text{支給品費} \\ &\quad - (\text{管材費} (\text{支給品費}) \div 2) + \text{無償貸付機械等評価} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \quad - (\quad \div 2) - \quad \div 2) - \quad + \\ &\quad - (\quad \div 2) + \quad + \quad - \end{aligned}$	<table> <tr> <th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr> <tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr> </table>	名 称	金 額	加減	支管材費		○	給桁等購入費			品一般材料費		○	費別途制作の制作費			等電力		○	桁等購入費			鋼橋門扉等工場原価		○	現場発生品		○
名 称	金 額	加減																											
支管材費		○																											
給桁等購入費																													
品一般材料費		○																											
費別途制作の制作費																													
等電力		○																											
桁等購入費																													
鋼橋門扉等工場原価		○																											
現場発生品		○																											
現場管理費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象純工事費} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正} + \text{冬期補正率}) \\ &= \quad \times (\quad \% \times \quad + \quad \%) \times \\ \\ \text{対象純工事費} &= \text{純工事費} - (\text{管材費} \div 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) \div 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \quad - (\quad \div 2) + \quad - (\quad \div 2) \\ &\quad + \quad - \quad + \quad - \quad \div 2) \end{aligned}$	<table> <tr> <th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr> <tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr> </table>	名 称	金 額	加減	支管材費		○	給桁等購入費		○	品一般材料費		○	費別途制作の制作費			等電力		○	桁等購入費			鋼橋門扉等工場原価		○	現場発生品		○
名 称	金 額	加減																											
支管材費		○																											
給桁等購入費		○																											
品一般材料費		○																											
費別途制作の制作費																													
等電力		○																											
桁等購入費																													
鋼橋門扉等工場原価		○																											
現場発生品		○																											
一般管理費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象工事原価} \times (\text{標準率} \times \text{前払補正率}) \times \text{係数} \\ &= \quad \times (\quad \% \times \quad) \times \\ \\ \text{対象工事原価} &= \text{工事原価} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \quad - \quad + \quad - \end{aligned}$	<table> <tr> <th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr> <tr><td>支管材費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>品一般材料費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>等電力</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr> </table>	名 称	金 額	加減	支管材費			給桁等購入費			品一般材料費			費別途制作の制作費			等電力			桁等購入費			鋼橋門扉等工場原価			現場発生品		○
名 称	金 額	加減																											
支管材費																													
給桁等購入費																													
品一般材料費																													
費別途制作の制作費																													
等電力																													
桁等購入費																													
鋼橋門扉等工場原価																													
現場発生品		○																											

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘・仮設工								Y10001//1
	材料費			式	1			第1号明細表, AZ0002//1
	管工			式	1			第2号明細表, AZ0004//1
	土工			式	1			第3号明細表, AZ0003//1
PE φ 30路線								Y10101//1
	材料費			式	1			第4号明細表, AZ0102//1
	管工			式	1			第5号明細表, AZ0104//1
	土工			式	1			第6号明細表, AZ0103//1
PE φ 25路線								Y10201//1
	材料費			式	1			第7号明細表, AZ0202//1
	管工			式	1			第8号明細表, AZ0204//1
	土工			式	1			第9号明細表, AZ0203//1

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水工								Y10301//1
	材料費			式	1			第10号明細表, AZ0302//1
	管工			式	1			第11号明細表, AZ0304//1
	土工			式	1			第12号明細表, AZ0303//1
撤去工								Y10401//1
	材料費			式	1			第13号明細表, AZ0402//1
	管工			式	1			第14号明細表, AZ0404//1
	土工			式	1			第15号明細表, AZ0403//1
直接工事費計								

試掘・仮設工
第1号明細表
AZ0002-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管 1種 直管	φ 25	m	102.8			G101025
PE継手 90° エルボ°	φ 25 3回転用	個	2			K2C1025
PE継手 おねじ付ソケット	φ 25 3回転用	個	6			K2E2025
ゲート弁（普通）	25A ねじ込み(10K) 3回転用	個	3			K401025
PE継手 パイプエント°	φ 25	個	2			G2G1025
ホ°ポリエチレン管 1種 直管	φ 13	m	7			G101013
PE継手 径違いチス°	φ 25× φ 13 3回転用	個	4			K2A2025
PE継手 おねじ付ソケット	φ 13 3回転用	個	8			K2E2013
ゲート弁（普通）	15A ねじ込み(10K) 3回転用	個	4			K401015
PE継手 60° メーター用ベント°	φ 13 3回転用	個	4			K2C6013
埋設標識シート	150m/m巾(タ°フル) ネーム・TEL入り	m	2			TZ0277
合 計		式	1			

試掘・仮設工
第2号明細表の2
AZ0004-0000-01

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリェレン管切断工	φ 13	口	8			第13号表, SS0457//2
ゲート弁設置工	15A	箇所	4			第14号表, SY0485//3
ゲート弁撤去工(仮設)	φ 13mm 3回転	箇所	4			第15号表, SY8485//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 13mm	口	4			第16号表, SS0220//3
小口径鋼管継手取外し工(仮設)	ねじ込み接合 φ 13mm 3回転	口	4			第17号表, SY8242//2
管明示シート工		m	2			第18号表, SS0780//1
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

試掘・仮設工
第3号明細表
AZ0003-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	8			第19号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	8			N0001//4
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	4			第20号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.2			第21号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 フライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	4			第22号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	4			第23号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.6			第24号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.2			第25号表, SY1010//2
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=14km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	0.2			第26号表, SY9802//13
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=6.9km D I D区域外	m3	2.2			第27号表, SN0001//1
投棄料(残土)	(株)高山	m3	2.2			K5675
合 計		式	1			

PE φ 30路線
第4号明細表の1
AZ0102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 1種 直管	φ 30	m	50			G101030
埋設標識シート	150m/m巾(ダブル) ネーム・TEL入り	m	50			TZ0277
サドル付分水栓(ビニル管用) ボール式	φ 75× φ 30	個	1			L002078
PE継手 分止水栓用ソケット	φ 30	個	1			G2E6030
ゲート弁	φ 30 フレインゲート弁(同等品)	個	1			L402030
PE継手 おねじ付ソケット	φ 30	個	2			G2E2030
PE継手 パイプエント	φ 30	個	1			G2G1030
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	1			HW01001
仕切弁用嵩上レギュコンボックス(水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	1			HW02005
仕切弁用嵩上レギュコンボックス(水協型)	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	1			HW02010
仕切弁用嵩上レギュコンボックス(水協型)	1C30-25C 下部壁 円形1号 H=300	個	1			HW02030
仕切弁用底版レギュコンボックス(水協型)	RB25(P) H=40 円形底版1号	個	1			HW03005

PE φ 30路線
第4号明細表の2
AZ0102-0000-01

材料費 1式当り 明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

PE φ 30路線
第5号明細表の1
AZ0104-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 30mm	m	50			第28号表, SS0350//2
管明シ工		m	50			第18号表, SS0780//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 30 本管呼び径 φ 75	箇所	1			第29号表, SY0710//2
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 30mm	口	4			第30号表, SS0360//2
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 30	口	2			第31号表, SS0457//3
ゲート弁設置工	32A	箇所	1			第32号表, SY0485//2
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第33号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第34号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第35号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第36号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第37号表, SS0904//4
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	0.6			第38号表, SS0210//2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：[illegible]

土工 1式当り明細表

PEφ30路線
第6号明細表の1
AZ0103-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	99			第19号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	99			N0001//4
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	30			第20号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	24			第21号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 フライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	30			第22号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	30			第23号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	17			第24号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4.2			第25号表, SY1010//2
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=14km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	1.5			第26号表, SY9802//13
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=6.9km D I D区域外	m3	24			第27号表, SN0001//1
人力土工事	水路下越し φ50以下	m	0.6			第40号表, SN0001//6
投棄料(残土)	(株)高山	m3	24			K5675

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：[illegible]

PE φ 25路線
第7号明細表の1
AZ0202-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 1種 直管	φ 25	m	43			G101025
埋設標識シート	150m/m巾(ダブル) ネーム・TEL入り	m	44			TZ0277
サドル付分水栓(ビニル管用) ボール式	φ 75× φ 25	個	1			L002077
PE継手 分止水栓用ソケット	φ 25	個	1			G2E6025
PE継手 90° エルボ	φ 25	個	5			G2C1025
ゲート弁	φ 25 プレインゲート弁(同等品)	個	2			L402025
PE継手 おねじ付ソケット	φ 25	個	4			G2E2025
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	2			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	2			HW02005
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	2			HW02010
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1C30-25C 下部壁 円形1号 H=300	個	2			HW02030
仕切弁用底版レジコンボックス(水協型)	RB25(P) H=40 円形底版1号	個	2			HW03005

PE φ 25路線
第7号明細表の2
AZ0202-0000-01

材料費 1式当り 明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

PE φ 25路線
第8号明細表の1
AZ0204-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	43			第1号表, SS0350//1
管明シ工		m	44			第18号表, SS0780//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径 φ 75	箇所	1			第41号表, SY0710//1
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	15			第3号表, SS0360//1
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 25	口	8			第5号表, SS0457//1
ゲート弁設置工	25A	箇所	2			第7号表, SY0485//1
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第33号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第34号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第35号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第36号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第37号表, SS0904//4
交通誘導員B		人				R4450

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

土工 1式当り明細表

PEφ25路線
第9号明細表
AZ0203-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	87			第19号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	87			N0001//4
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	27			第20号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	20			第21号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 フライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	27			第22号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	27			第23号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	14			第24号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	3.7			第25号表, SY1010//2
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=14km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	1.3			第26号表, SY9802//13
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=6.9km D I D区域外	m3	20			第27号表, SN0001//1
投棄料(残土)	(株)高山	m3	20			K5675
合 計		式	1			

給水工
第10号明細表
AZ0302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエチレン管 1種 直管	φ 20	m	13			G101020
PE継手 径違いチース	φ 30× φ 20	個	3			G2A2031
PE継手 径違いチース	φ 25× φ 20	個	2			G2A2026
PE継手 90° エルボ	φ 20	個	5			G2C1020
PE継手 マーター用ソケット	φ 20	個	5			G2E5020
逆止弁付伸縮ボール止水栓	φ 20× 13(企業団仕様)	個	5			L106021
単式逆止弁ユニオン式ナット	φ 13(JWWA B129)	個	5			L107013
合 計		式	1			

給水工 第11号明細表 AZ0304-0000-01							種別： 形状： 備考：					
管工 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	ポリエチレン管切断工	φ 30		口	3						第31号表, SS0457//3	
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 30mm		口	6						第30号表, SS0360//2	
ホ°	ポリエチレン管切断工	φ 25		口	2						第5号表, SS0457//1	
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 25mm		口	4						第3号表, SS0360//1	
ホ°	ポリエチレン管据付工	φ 20mm		m	13						第42号表, SS0350//4	
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 20mm		口	20						第43号表, SS0360//4	
ホ°	ポリエチレン管切断工	φ 20		口	10						第44号表, SS0457//4	
	止水栓取付工	φ 20 P P 用 止水栓筐取付含む		箇所	5						第45号表, SS0720//1	
	小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 13mm		口	5						第16号表, SS0220//3	
	止水栓撤去工(仮設)	φ 13 P P 用 止水栓筐取付含む 全損		箇所	5						第46号表, SY8721//1	
	交通誘導員B			人							R4450	
合	計			式	1							

種別：
形状：
備考：

[illegible]

撤去工
第13号明細表
AZ0402-0000-01

材料費 1式当り 明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	110			第50号表, SS0351//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	2			第51号表, SS0220//1
小口径鋼管継手取外し工(仮設)	ねじ込み接合 φ 25mm 3回転	口	2			第52号表, SY8242//1
ポリエチレン管切断工(撤去時)	φ 25	口	18			第6号表, SS0458//1
廃材(既設・仮設管)運搬費	運搬距離：10.0kmまで	t	0.1			N0001//2
廃材(既設・仮設管)処分費		m3	0.2			N0001//3
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

撤去工
第15号明細表
AZ0403-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	40			第19号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	40			N0001//4
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	12			第20号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	9.2			第21号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 フライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	12			第22号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	12			第23号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	8.2			第24号表, SY1010//1
アスファルト殻運搬工	D I D 区域外 良好 L=14km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	0.6			第26号表, SY9802//13
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=6.9km D I D 区域外	m3	9.2			第27号表, SN0001//1
投棄料(残土)	(株)高山	m3	9.2			K5675
合 計		式	1			

第16号明細表
A0001-0000-01

通水試験工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]