

設 計 番 号 010044

確認者 1	確認者 2	担 当

当初設計書

使用単価	R8年4月期
------	--------

施 工 年 度	令和 8年度	
工 事 場 所	長浜市八条町	
工 事 名 称	八条町送配水管布設替工事	
工 事 金 額	当初設計額 円	変更設計額 円
工 期	日	

起工（変更）理由

当工事は老朽化した配水管を布設替えするもの

設計（変更）概要

【管布設延長】 DIP. GX ϕ 350 L=1074.7m、DIP. GX ϕ 300 L=1.4m、 DIP. GX ϕ 250 L=101.4m、
DIP. GX ϕ 150 L=4.0m、 DIP. GX ϕ 75 L=364.0m 、HPPE ϕ 200 L=624.8m
PE ϕ 50以下L=821.4m

私設消火栓4基、公設消火栓4基、給水84件

【管撤去延長】 DIP ϕ 350 L=374.7m、SGP 350A L=387.0m、 DIP ϕ 300 L=207.5m、
DIP ϕ 250 L=262.3m、DIP ϕ 75 L=403.5m、 PE ϕ 50以下L=429.3m

私設消火栓1基、公設消火栓8基、給水84件

【電路管工】 1式

【仮設配管】 1式

【不断水工】 1式

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支給品費				式	1			
			支給品	式	1			第65号明細表, A1111//1
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第63号明細表, A0001//1
		技術管理費		式	1			
			通水試験工	日	1			第64号明細表, A0001//2
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

費 目	計 算 根 拠 式																													
共通仮設費 (率計算額)	率計算額 =対象額×（標準率×地域補正） = ×（ %× ）×	<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr></table>		名 称	金 額	加減	支管材費		○	給桁等購入費			品一般材料費		○	費別途制作の制作費			等電力		○	桁等購入費		○	鋼橋門扉等工場原価		○	現場発生品		○
	名 称	金 額	加減																											
	支管材費		○																											
	給桁等購入費																													
	品一般材料費		○																											
	費別途制作の制作費																													
	等電力		○																											
	桁等購入費		○																											
	鋼橋門扉等工場原価		○																											
	現場発生品		○																											
対象額 =直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 = －（ ／2）＋ －（ ／2） ＋ ＋ － ＋ － 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比＜＞3% ÷ = %＜＞3%																														
率計算額 =対象額×（標準率＋補正率）×係数 = ×（ %+ %）×	<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr></table>		名 称	金 額	加減	支管材費		○	給桁等購入費			品一般材料費		○	費別途制作の制作費			等電力		○	桁等購入費		○	鋼橋門扉等工場原価		○	現場発生品		○	
名 称	金 額	加減																												
支管材費		○																												
給桁等購入費																														
品一般材料費		○																												
費別途制作の制作費																														
等電力		○																												
桁等購入費		○																												
鋼橋門扉等工場原価		○																												
現場発生品		○																												
対象額 =直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工）＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額 = －（ ／2）－ ／2）－ ＋ －（ ／2）＋ ＋ －																														
率計算額 =対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率） = ×（ %× ＋ %）×	<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr></table>		名 称	金 額	加減	支管材費		○	給桁等購入費		○	品一般材料費		○	費別途制作の制作費			等電力		○	桁等購入費			鋼橋門扉等工場原価		○	現場発生品		○	
名 称	金 額	加減																												
支管材費		○																												
給桁等購入費		○																												
品一般材料費		○																												
費別途制作の制作費																														
等電力		○																												
桁等購入費																														
鋼橋門扉等工場原価		○																												
現場発生品		○																												
対象純工事費 =純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 = －（ ／2）＋ －（ ／2） ＋ － ＋ －																														
率計算額 =対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数 = ×（ %× ）×	<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td></td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td></td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr></table>		名 称	金 額	加減	支管材費			給桁等購入費			品一般材料費			費別途制作の制作費			等電力			桁等購入費			鋼橋門扉等工場原価			現場発生品		○	
名 称	金 額	加減																												
支管材費																														
給桁等購入費																														
品一般材料費																														
費別途制作の制作費																														
等電力																														
桁等購入費																														
鋼橋門扉等工場原価																														
現場発生品		○																												
対象工事原価 =工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 = － ＋ －																														

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水工								Y1001//1
	材料			式	1			第1号明細表, AZ0001//1
	管工			式	1			第2号明細表, AZ0001//2
	土工			式	1			第3号明細表, AZ0001//3
仮設連絡工 φ 350				式	1			Y1001//2
	材料			式	1			第4号明細表, AZ0002//1
	管工			式	1			第5号明細表, AZ0002//2
	土工			式	1			第6号明細表, AZ0002//3
仮設連絡撤去工 φ 350				式				Y1001//3
	材料			式	1			第7号明細表, AZ0003//2
	管工			式	1			第8号明細表, AZ0003//3
	土工			式	1			第9号明細表, AZ0003//4

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設配管布設工				式				Y1001//4
	材料			式	1			第10号明細表, AZ0004//1
	管工			式	1			第11号明細表, AZ0004//2
	土工			式	1			第12号明細表, AZ0004//3
仮設配管撤去工				式				Y1001//5
	管工			式	1			第13号明細表, AZ0005//2
	土工			式	1			第14号明細表, AZ0005//3
仮設消火栓設置工(公設)				式	1			Y1001//6
	材料			式	1			第15号明細表, AZ0006//1
	管工			式	1			第16号明細表, AZ0006//2
仮設消火栓撤去工(公設)				式				Y1001//7
	管工			式	1			第17号明細表, AZ0007//1

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水管布設工				式	1			Y1001//10
	材料			式	1			第18号明細表, AZ00010//1
	管工			式	1			第19号明細表, AZ00010//2
	土工			式	1			第20号明細表, AZ00010//3
仮設給水管撤去工				式	1			Y1001//11
	管工			式	1			第21号明細表, AZ00011//1
	土工			式	1			第22号明細表, AZ00011//2
試掘工				式				Y1001//26
	管工			式	1			第23号明細表, AZ00026//2
	土工			式	1			第24号明細表, AZ00026//1
φ 350送配水管布設工				式	1			Y1001//12
	材料			式	1			第25号明細表, AZ00012//1

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	管工			式	1			第26号明細表, AZ00012//2
	土工			式	1			第27号明細表, AZ00012//3
φ 300配水管布設工				式				Y1001//13
	材料			式	1			第28号明細表, AZ00013//1
	管工			式	1			第29号明細表, AZ00013//2
	土工			式	1			第30号明細表, AZ00013//3
φ 250配水管布設工				式	1			Y1001//14
	材料			式	1			第31号明細表, AZ00014//1
	管工			式	1			第32号明細表, AZ00014//2
	土工			式	1			第33号明細表, AZ00014//3
φ 75配水管布設工				式	1			Y1001//15
	材料			式	1			第34号明細表, AZ00015//1

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	管工			式	1			第35号明細表, AZ00015//2
	土工			式	1			第36号明細表, AZ00015//3
φ 40配水管布設工				式	1			Y1001//16
	材料			式	1			第37号明細表, AZ00016//1
	管工			式	1			第38号明細表, AZ00016//2
	土工			式	1			第39号明細表, AZ00016//3
φ 30布設工				式	1			Y1001//17
	材料			式	1			第40号明細表, AZ00017//1
	管工			式	1			第41号明細表, AZ00017//2
	土工			式	1			第42号明細表, AZ00017//3
φ 25布設工				式	1			Y1001//18
	材料			式	1			第43号明細表, AZ00018//1

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第44号明細表, AZ00018//2
	土工			式	1			第45号明細表, AZ00018//3
消火栓設置工 (公設)				式	1			Y1001//19
	材料			式	1			第46号明細表, AZ00019//1
	管工			式	1			第47号明細表, AZ00019//2
	土工			式	1			第48号明細表, AZ00019//3
消火栓設置工 (私設)				式	1			Y1001//20
	材料			式	1			第49号明細表, AZ00020//1
	管工			式	1			第50号明細表, AZ00020//2
	土工			式	1			第51号明細表, AZ00020//3
本設給水工				式	1			Y1001//21
	材料			式	1			第52号明細表, AZ00021//1

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	管工			式	1			第53号明細表, AZ00021//2
	土工			式	1			第54号明細表, AZ00021//3
φ 200排水管工				式	1			Y1001//22
	材料			式	1			第55号明細表, AZ00022//1
	管工			式	1			第56号明細表, AZ00022//4
	土工			式	1			第57号明細表, AZ00022//3
電路工				式	1			Y1001//23
	材料			式	1			第58号明細表, AZ00023//1
	管工			式	1			第59号明細表, AZ00023//2
	土工			式	1			第60号明細表, AZ00023//3
既設管撤去工				式	1			Y1001//24
	管工			式	1			第61号明細表, AZ00024//2

[illegible][illegible][illegible]

材料 1式当り明細表

不断水工
第1号明細表の1
AZ0001-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水割T字管 F型(鑄鉄管用)	φ 350× φ 350	基	1			HN01356//1
不断水割T字管 V型(鋼管用)	φ 350× φ 300	基	1			N0001//11
不断水割T字管 V型(鑄鉄管用)	φ 350× φ 300	基	1			N0001//12
不断水割T字管 V型(鑄鉄管用)	φ 300× φ 300	基	1			N0001//13
不断水割T字管 V型(鑄鉄管用)	φ 250× φ 250	個	1			N0001//14
不断水バルブ (REC-BOX仕様)	φ 350m/m 鑄鉄管用	基	1			HP11350//1
不断水バルブ (REC-BOX仕様)	φ 350m/m 鋼管用	基	1			N0001//15
不断水バルブ (REC-BOX仕様)	φ 300m/m 鑄鉄管用	基	1			HP11300//1
フランジ 接合部品 RF形 10.0K	φ 300 (SUS304) (B/N含む)	組	3			DN04300//1
フランジ 接合部品 RF形 10.0K	φ 250 (SUS304) (B/N含む)	組	1			DN04250//1
フランジ 接合部品 RF・GF兼用 10.0K	φ 300 LSP型(SUS304) (B/N/W含む)	組	3			N0001//16
フランジ 接合部品 RF・GF兼用 10.0K	φ 250 LSP型(SUS304) (B/N/W含む)	組	1			N0001//17

材料 1式当り明細表

不断水工
第1号明細表の2
AZ0001-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 フランジふた	φ 300 (RF10K)	個	3			N0001//18
ダクタイル鋳鉄管 フランジふた	φ 250 (RF10K)	個	1			N0001//19
HIVP-TS形直管	φ 200×4000	本	1			N0001//35
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	1			HW01001
仕切弁用鉄蓋(円形2号水協型)B/N/W	円形2号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	4			HW01005
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	1			HW02005
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	2A15-35A 上部壁 円形2号 H=150	個	4			HW02065
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	1			HW02010
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	2B10-35B 中部壁 円形2号 H=100	個	3			HW02070
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1C30-25C 下部壁 円形1号 H=300	個	1			HW02030
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	2C30-35C 下部壁 円形2号 H=300	個	4			HW02085
仕切弁用底版レジコンボックス(水協型)	RB25(P) H=40 円形底版1号	個	1			HW03005

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

不断水工
第2号明細表の1
AZ0001-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	本管 鑄鉄管 φ 350×取出 φ 350	箇所	1			N0001//21
不断水連絡工	本管 鋼管 φ 350×取出 φ 300	箇所	1			N0001//22
不断水連絡工	本管 鑄鉄管 φ 350×取出 φ 300	箇所	1			N0001//23
不断水連絡工	本管 鑄鉄管 φ 300×取出 φ 300	箇所	1			N0001//24
不断水連絡工	本管 鑄鉄管 φ 250×取出 φ 250	箇所	1			N0001//25
不断水バルブ工事費	管種:鑄鉄管 本管口径: φ 350m/m	式	1			第1号表
不断水バルブ工事費	φ 350m/m (鋼管用)	式	1			N0001//30
不断水バルブ工事費	管種:鑄鉄管 本管口径: φ 300m/m	式	1			第2号表
鋼管切断工	切断のみ φ 350mm A種	口	2			第3号表, SS0440//1
フランジ継手工	10K 300mm	口	7			第4号表, SS0140//4
フランジ継手工	10K 250mm	口	2			第5号表, SS0140//5
硬質塩化ビニル管据付工	φ 200mm	m	2.8			第6号表, SS0320//2

管工 1式当り明細表

不断水工
第2号明細表の2
AZ0001-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工		m	6			第7号表, SS0780//1
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第8号表, SS0900//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第9号表, SS0904//5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第10号表, SS0904//6
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第11号表, SS0904//8
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第12号表, SS0904//9
鉄蓋設置	円形2号 350mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第13号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	2号 上部壁 H=150mm	個	5			第14号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	2号 中部壁 H=100mm	個	3			第15号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	2号 下部壁 H=300mm	個	4			第16号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	2号 底版 H=40mm	個	5			第17号表, SS0904//4
交通誘導員B		人				R4450

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：[illegible]

土工 1式当り明細表

不断水工
第3号明細表の1
AZ0001-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	48			第18号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装厚15cm以下	m	48			N0001//77
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	18			第19号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	31			第20号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	8.3			第21号表, SY1070//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	9.7			第22号表, SY1070//2
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	6.6			第23号表, SY1050//1
上層路盤工	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) M-30	m2	1.7			第24号表, SY1050//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	17			第25号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	13			第26号表, SY1010//2
アスファルト殻運搬工	D I D 区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.28m3、タンブトラック4t車	m3	0.8			第27号表, SY9802//1
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=11.0km D I D 区域外	m3	31			第28号表, SY9801//1

土工 1式当り明細表

[illegible]

仮設連絡工 φ 350
第4号明細表
AZ0002-0000-01

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 K形 3種 直管	φ 350×6000(内面粉体塗装)	本	4			D106350
ダクタイル鋳鉄管 K形 曲管 90°	φ 350	個	2			D1C1350
ダクタイル鋳鉄管 K形 曲管 22 1/2°	φ 350	個	4			D1C3350
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号	φ 350(RF10K)	個	2			N0001//26
ダクタイル鋳鉄管 K形 継ぎ輪	φ 350	個	1			D1K1350
K形 接合部品(特殊押輪)特殊塗装	φ 350特殊押輪. 高耐腐食性B・Nゴム輪	組	14			DE04350//1
ソフトシール仕切弁	φ 350(10. 0K) 内ねじ	基	1			H102350
フランジ 接合部品 RF・GF兼用 10. 0K	φ 350 LSP型(SUS304) (B/N/W含む)	組	1			N0001//27
フランジ 接合部品 RF形 10. 0K	φ 350 (SUS304) (B/N含む)	組	2			DN04350//1
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

第34号表, SS0110//1

第35号表, SS0142//2

第36号表, SS0140//3

第37号表, SS0460//1

第38号表, SS0410//1

R4450

合 計

式

1

土工 1式当り明細表

仮設連絡工 φ 350
第6号明細表
AZ0002-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	26			第18号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装厚15cm以下	m	26			N0001//77
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排カゝス2次	m2	12			第19号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排カゝス2次	m3	17			第20号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	12			第21号表, SY1070//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排カゝス2次	m3	17			第25号表, SY1010//1
アスファルト殻運搬工	D I D 区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	1.2			第27号表, SY9802//1
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11.0km D I D 区域外	m3	17			第28号表, SY9801//1
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	17			K5677
土留工 (軽量鋼矢板・軽量金属支保) 機械	2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 矢板長2.0 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	11			第39号表, SN0001//25
合 計		式	1			

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

[illegible]

土工 1式当り明細表

仮設連絡撤去工 φ 350
第9号明細表
AZ0003-0000-04

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	12			第19号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	17			第20号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	12			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) M-30	m2	12			第24号表, SY1050//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	15			第43号表, SY1010//3
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	0.4			第27号表, SY9802//1
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11.0km D I D区域外	m3	2.1			第28号表, SY9801//1
土留工 (軽量鋼矢板・軽量金属支保) 機械	2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 矢板長2.0 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	9.8			第39号表, SN0001//25
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	2.1			K5677
合 計		式	1			

材料 1式当り明細表

仮設配管布設工
第10号明細表の1
AZ0004-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設リース管	消火栓除く(690日)	式	1			N0001//31
仮設リース管ボックス(690日)		個	12			N0002//2
ポリエチレン管 1種 直管	φ 50	m	231.8			G101050
ポリエチレン管 1種 直管	φ 40	m	398.3			G101040
ポリエチレン管 1種 直管	φ 30	m	53.3			G101030
ポリエチレン管 1種 直管	φ 25	m	118.9			G101025
PE継手 径違いチース	φ 50× φ 40 3回転用	個	2			K2A2054
PE継手 チース	φ 40 3回転用	個	3			K2A1040
ゲート弁 (普通)	50A シェッド込み(10K) 3回転用	個	1			K401050
ゲート弁 (普通)	40A シェッド込み(10K) 3回転用	個	9			K401040
ゲート弁 (普通)	32A シェッド込み(10K) 3回転用	個	1			K401030
ゲート弁 (普通)	25A シェッド込み(10K) 3回転用	個	1			K401025

仮設配管布設工
第10号明細表の2
AZ0004-0000-01

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE継手 90° エルボ	φ 40 3回転用	個	11			K2C1040
PE継手 90° エルボ	φ 30 3回転用	個	3			K2C1030
PE継手 90° エルボ	φ 25 3回転用	個	2			K2C1025
PE継手 おねじ付ソケット	φ 50 3回転用	個	2			K2E2050
PE継手 おねじ付ソケット	φ 40 3回転用	個	18			K2E2040
PE継手 おねじ付ソケット	φ 30 3回転用	個	2			K2E2030
PE継手 おねじ付ソケット	φ 25 3回転用	個	2			K2E2025
PE継手 めねじ付ソケット	φ 50 3回転用	個	3			K2E3050
PE継手 めねじ付ソケット	φ 40 3回転用	個	1			K2E3040
PE継手 めねじ付ソケット	φ 30 3回転用	個	1			K2E3030
PE継手 めねじ付ソケット	φ 25 3回転用	個	3			K2E3025
伸縮継手 PE管用	φ 25 砲金	個	1			G2H3025

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

仮設配管布設工
第11号明細表の1
AZ0004-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設リース管施工費	布設・継手・ハブ設置(消火栓を除く)	式	1			N0001//32
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	231.8			第44号表, SS0350//6
ポリエチレン管据付工	φ 40mm	m	398.3			第45号表, SS0350//1
ポリエチレン管据付工	φ 30mm	m	53.3			第46号表, SS0350//2
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	118.9			第47号表, SS0350//3
防寒工(保温材含)	φ 50mm ハブ・パイプ・カバー給水管用	m	231.8			第48号表, SY8312//3
防寒工(保温材含)	φ 40mm ハブ・パイプ・カバー給水管用	m	291.5			第49号表, SY8312//4
防寒工(保温材含)	φ 30mm ハブ・パイプ・カバー給水管用	m	53.3			第50号表, SY8312//5
防寒工(保温材含)	φ 25mm ハブ・パイプ・カバー給水管用	m	89.5			第51号表, SY8312//6
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	9			第52号表, SS0360//7
ポリエチレン管継手工	φ 40mm	口	58			第53号表, SS0360//1
ポリエチレン管継手工	φ 30mm	口	9			第54号表, SS0360//2

管工 1式当り明細表

仮設配管布設工
第11号明細表の2
AZ0004-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管継手工	φ 25mm	口	12			第55号表, SS0360//3
ホ°リエチレン管切断工	φ 50	口	5			第56号表, SS0457//6
ホ°リエチレン管切断工	φ 40	口	27			第57号表, SS0457//1
ホ°リエチレン管切断工	φ 30	口	5			第58号表, SS0457//2
ホ°リエチレン管切断工	φ 25	口	6			第59号表, SS0457//3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	5			第60号表, SS0220//7
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	20			第61号表, SS0220//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 32mm	口	3			第62号表, SS0220//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	5			第63号表, SS0220//3
ゲート弁設置工	50A	箇所	1			第64号表, SY0485//4
ゲート弁設置工	40A	箇所	9			第65号表, SY0485//1
ゲート弁設置工	32A	箇所	1			第66号表, SY0485//2

管工 1式当り明細表

[illegible]

土工 1式当り明細表

仮設配管布設工
第12号明細表
AZ0004-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	1,751			第18号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装厚15cm以下	m	1,751			N0001//77
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	461			第19号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	333			第20号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	460			第21号表, SY1070//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	1.2			第22号表, SY1070//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	302			第25号表, SY1010//1
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	30			第27号表, SY9802//1
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11.0km D I D区域外	m3	333			第28号表, SY9801//1
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	333			K5677
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

仮設配管撤去工
第13号明細表の1
AZ0005-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設リース管撤去費	布設・継手・パルプ設置(消火栓を除く)	式	1			N0001//99
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm 全損	m	231.8			第70号表, SY8351//1
ポリエチレン管撤去工	φ 40mm 全損	m	398.3			第71号表, SY8351//2
ポリエチレン管撤去工	φ 30mm 全損	m	53.3			第72号表, SY8351//3
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm 全損	m	118.9			第73号表, SY8351//4
ポリエチレン管継手取り外し工(仮設)	φ 50mm 3回転	口	9			第74号表, SY8360//1
ポリエチレン管継手取り外し工(仮設)	φ 40mm 3回転	口	58			第75号表, SY8360//2
ポリエチレン管継手取り外し工(仮設)	φ 30mm 3回転	口	9			第76号表, SY8360//3
ポリエチレン管継手取り外し工(仮設)	φ 25mm 3回転	口	12			第77号表, SY8360//4
ゲート弁撤去工(仮設)	φ 50mm 3回転	箇所	1			第78号表, SY8485//1
ゲート弁撤去工(仮設)	φ 40mm 3回転	箇所	9			第79号表, SY8485//2
ゲート弁撤去工(仮設)	φ 32mm 3回転	箇所	1			第80号表, SY8485//3

管工 1式当り明細表

[illegible]

土工 1式当り明細表

仮設配管撤去工
第14号明細表
AZ0005-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	461			第19号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	304			第20号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	460			第21号表, SY1070//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	1.2			第22号表, SY1070//2
上層路盤工	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) M-30	m2	142			第24号表, SY1050//4
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	318			第23号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	268			第43号表, SY1010//3
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	14			第27号表, SY9802//1
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11.0km D I D区域外	m3	93			第28号表, SY9801//1
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	93			K5677
合 計		式	1			

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

N0001//98

N0002//8

[illegible]

管工 1式当り 明細表

N0001//91

N0002//9

[illegible]

仮設給水管布設工
第18号明細表の1
AZ00010-0000-01

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 1種 直管	φ 13	m	429.2			G101013
ポリエチレン管 1種 直管	φ 20	m	76.1			G101020
可鍛铸铁製継手 径違いソケット	φ 20× φ 13	個	17			F1C1020
PE継手 おねじ付ソケット	φ 13 3回転用	個	137			K2E2013
PE継手 おねじ付ソケット	φ 20 3回転用	個	28			K2E2020
PE継手 径違いチース	φ 50× φ 13 3回転用	個	10			K2A2050
PE継手 径違いチース	φ 50× φ 20 3回転用	個	4			K2A2051
PE継手 径違いチース	φ 40× φ 13 3回転用	個	27			K2A2040
PE継手 径違いチース	φ 40× φ 20 3回転用	個	3			K2A2041
PE継手 径違いチース	φ 30× φ 13 3回転用	個	3			K2A2030
PE継手 径違いチース	φ 30× φ 20 3回転用	個	2			K2A2031
PE継手 径違いチース	φ 25× φ 13 3回転用	個	1			K2A2025

材料 1式当り明細表

[illegible]

管工 1式当り明細表

仮設給水管布設工
第19号明細表の1
AZ00010-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ 13mm	m	429.2			第82号表, SS0350//7
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	76.1			第83号表, SS0350//5
防寒工(保温材含)	φ 13mm ハイカー給水管用	m	314.2			第84号表, SY8312//1
防寒工(保温材含)	φ 20mm ハイカー給水管用	m	38.6			第85号表, SY8312//2
ポリエチレン管継手工	φ 13mm	口	236			第86号表, SS0360//8
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	60			第87号表, SS0360//6
ポリエチレン管切断工	φ 13	口	118			第88号表, SS0457//7
ポリエチレン管切断工	φ 20	口	30			第89号表, SS0457//5
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 13mm	口	118			第90号表, SS0220//4
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 20mm	口	30			第91号表, SS0220//5
ゲート弁設置工	15A	箇所	59			第92号表, SY0485//5
ゲート弁設置工	20A	箇所	15			第93号表, SY0485//6

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

土工 1式当り明細表

仮設給水管布設工
第20号明細表
AZ00010-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	292			第18号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装厚15cm以下	m	292			N0001//77
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガ°ス2次	m2	58			第96号表, SS1040//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガ°ス2次	m3	15			第97号表, SS1000//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	58			第21号表, SY1070//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガ°ス2次	m3	16			第98号表, SY1010//4
アスファルト殻運搬工	D I D 区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	2.9			第99号表, SY9802//2
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11.0km D I D 区域外	m3	15			第100号表, SY9801//2
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	15			K5677
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

仮設給水管撤去工
第21号明細表
AZ00011-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポ リエチレン管撤去工	φ 13mm 全損	m	429.2			第101号表, SY8351//5
ポ リエチレン管撤去工	φ 20mm 全損	m	76.1			第102号表, SY8351//6
ポ リエチレン管継手取り外し工(仮設)	φ 13mm 3回転	口	236			第103号表, SY8360//5
ポ リエチレン管継手取り外し工(仮設)	φ 20mm 3回転	口	60			第104号表, SY8360//6
小口径鋼管継手取外し工(仮設)	ねじ込み接合 φ 13mm 3回転	口	118			第94号表, SY8242//1
小口径鋼管継手取外し工(仮設)	ねじ込み接合 φ 20mm 3回転	口	30			第95号表, SY8242//2
ゲート弁撤去工(仮設)	φ 13mm 3回転	箇所	59			第105号表, SY8485//5
ゲート弁撤去工(仮設)	φ 20mm 3回転	箇所	15			第106号表, SY8485//6
交通誘導員B		人				R4450
廃プラ運搬費	20.0 k m以下	t	0.1			N0001//81
処分費/廃プラスチック		m3	0.2			N0002//1
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

仮設給水管撤去工
第22号明細表
AZ00011-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	58			第96号表, SS1040//2
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	16			第96号表, SS1040//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	58			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	58			第23号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 発生土 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	8.8			第107号表, SY1010//5
アスファルト殻運搬工	D I D 区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	1.8			第99号表, SY9802//2
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11.0km D I D 区域外	m3	6.9			第100号表, SY9801//2
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	6.9			K5677
合 計		式	1			

管工 1式当り 明細表

R4450

[illegible]

土工 1式当り明細表

試掘工
第24号明細表
AZ00026-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	56			第18号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装厚15cm以下	m	56			N0001//77
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	17			第96号表, SS1040//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	16			第97号表, SS1000//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	17			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	17			第23号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	14			第98号表, SY1010//4
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	0.8			第99号表, SY9802//2
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11.0km D I D区域外	m3	16			第100号表, SY9801//2
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	16			K5677
合 計		式	1			

材料 1式当り明細表

φ 350送配水管布設工
第25号明細表の1
AZ00012-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	φ 350×6000(内面粉体塗装)	本	127			DA04350//1
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	φ 350× φ 350	個	7			DAA2351
ダクタイル鋳鉄管 GX形 排水T字管	φ 350× φ 150	個	3			DAJ1350
ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	φ 350× φ 300	個	2			DAB2353
ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	φ 350× φ 250	個	1			DAB2352
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	φ 350	個	16			DAC3350
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	φ 350	個	18			DAC4350
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°	φ 350	個	4			DAC5350
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	φ 350	個	6			DAD2350
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	φ 350	個	15			DAD3350
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	φ 350	個	1			DAK1350
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号	φ 350 (GF10K)	個	1			DAM2350//1

材料 1式当り明細表

φ 350送配水管布設工
第25号明細表の2
AZ00012-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受短管	φ 350	個	3			DAM6350
GX形ソフトシール仕切弁 (両受)	φ 350 (10.0K)	基	6			H120350
GX形 ライフ	φ 350	個	39			DQ55350
GX形 接合部品 (異形管)	φ 350	組	118			DQ02350
丸形キャップ K形	鋳鉄用 φ 350	個	1			D1N2350//1
丸形キャップ	塩ビ・鋼管用 φ 350	個	1			N0002//12
GX形 切管用挿しロリング (タビ°ンねじ)	φ 350	個	82			DQ60350
ソフトシール仕切弁	φ 350 (10.0K) 内ねじ	基	1			H102350
ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	φ 350 × φ 150	個	2			DAB2350
ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	φ 150 × φ 100	個	2			DAB2150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	φ 100 × φ 75	個	2			DAB2100
ダクタイル鋳鉄管 K形 継ぎ輪	φ 350	個	1			D1K1350

材料 1式当り明細表

φ 350送配水管布設工
第25号明細表の3
AZ00012-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
形状トレッサ- V・C	φ 350 (塩ビ・鋼* 鑄鉄用)	個	1			N0001//3
K形 接合部品 (特殊押輪) 特殊塗装	φ 350特殊押輪. 高耐腐食性B・Nゴム輪	組	4			DE04350//3
GX形接合部品	特殊押輪 φ 350特殊押輪. 高耐腐食性B・Nゴム輪	個	2			N0002//10
フランジ 接合部品 RF・GF兼用	φ 350 LSP型 (SUS304) (B/N/W含む)	個	1			N0002//11
K形用 2割離脱防止金具	φ 350	組	3			N0001//34
ダクタイル鑄鉄管 GX形 曲管 90°	φ 150	個	1			DAC1150
ダクタイル鑄鉄管 GX形 曲管 45°	φ 150	個	2			DAC2150
GX形ソフトシル仕切弁 (受挿)	φ 150 (10.0K)	基	3			H122150
GX形 接合部品 (異形管)	φ 150	組	11			DQ02150
GX形 接合部品 (異形管)	φ 100	組	2			DQ02100
フランジ 接合部品 RF・GF兼用	φ 150 LSP型 (SUS304) (B/N/W含む)	組	3			N0001//2
ダクタイル鑄鉄管 GX形 短管2号	φ 150 (GF7.5K)	個	3			DAM2150

材料 1式当り明細表

φ 350送配水管布設工
第25号明細表の4
AZ00012-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カ形ショートフランジ 短管	φ 150 (塩ビ* 鋼管用)	個	3			E0T2150
カ形小曲管	φ 150*90° (塩ビ・鋼管用)	個	4			E000150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号	φ 300 (GF7. 5K)	個	1			DAM2300
ソトシル仕切弁	φ 300 (10. 0K) 内ねじ	基	1			H102300
GX形 接合部品 (異形管)	φ 300	組	2			DQ02300
フランジ 接合部品 RF・GF兼用	φ 300 LSP型 (SUS304) (B/N/W含む)	組	1			DN04300//2
HIVP-TS形直管	φ 150×4000	本	3			E202150
HIVP-TS形 90° エルボ	φ 150	個	3			E2C1150
仕切弁用鉄蓋 (円形2号水協型) B/N/W	円形2号 (方向・口径・弁名称・長浜水	個	9			HW01005
仕切弁用嵩上レジコンボックス (水協型)	2A15-35A 上部壁 円形2号 H=150	個	9			HW02065
仕切弁用嵩上レジコンボックス (水協型)	2B10-35B 中部壁 円形2号 H=100	個	9			HW02070
仕切弁用嵩上レジコンボックス (水協型)	2C30-35C 下部壁 円形2号 H=300	個	9			HW02085

材料 1式当り明細表

φ 350送配水管布設工
第25号明細表の5
AZ00012-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁用底版レジンボックス（水協型）	RB35（P） H=40 円形底版2号	個	9			HW03010
仕切弁用鉄蓋（円形1号水協型）B/N/W	円形1号（方向・口径・弁名称・長浜水	個	3			HW01001
仕切弁用嵩上レジンボックス（水協型）	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	3			HW02005
仕切弁用嵩上レジンボックス（水協型）	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	3			HW02010
仕切弁用嵩上レジンボックス（水協型）	1B20-25B 中部壁 円形1号 H=200	個	3			HW02015
仕切弁用嵩上レジンボックス（水協型）	1C30-25C 下部壁 円形1号 H=300	個	3			HW02030
仕切弁用底版レジンボックス（水協型）	RB25（P） H=40 円形底版1号	個	3			HW03005
埋設標識シート	150m/m巾（ダブル） ネーム・TEL入り	m	1,085.7			TZ0277
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

φ 350送配水管布設工
第26号明細表の1
AZ00012-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 350mm	m	1,074.7			第34号表, SS0110//1
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm	m	3.6			第108号表, SS0110//2
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 100mm	m	0.8			第109号表, SS0110//3
G X形継手接合工	直管 φ 350mm	口	177			第110号表, SS0165//1
G X形継手接合工	異形管 φ 350mm	口	118			第111号表, SS0165//2
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	11			第112号表, SS0165//3
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	2			第113号表, SS0165//4
G X継手挿口加工工	φ 350 タッピンねじ式	口	82			第114号表, SS0175//1
鑄鉄管切断・溝切り加工工	φ 350mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	70			第115号表, SS0420//3
鑄鉄管溝切り加工工	φ 350mm G X形/専用工具使用	口	14			第116号表, SS0420//1
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 350mm たて型	基	9			第37号表, SS0460//1
鑄鉄管切断工	φ 350mm (エンジンカッター)	口	2			第38号表, SS0410//1

管工 1式当り明細表

φ 350送配水管布設工
第26号明細表の2
AZ00012-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管切断工	切断のみ φ 350mm A種	口	2			第3号表, SS0440//1
メカニカル継手工	350mm(ボルト数10-10) 特殊押輪	口	2			第35号表, SS0142//2
メカニカル継手工	350mm K形 特殊押輪	口	7			第117号表, SS0130//4
カ形ドレジャー継手工	350mm	口	2			第118号表, SN0001//1
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 150mm たて型	基	3			第119号表, SS0460//2
フランジ 継手工	10K 150mm	口	3			第120号表, SS0140//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ 150mm	m	11.6			第121号表, SS0320//1
硬質塩化ビニル管切断工	φ 150	口	10			第122号表, SS0455//1
T S 継手工	φ 150mm	口	6			第123号表, SS0330//3
カ形ドレジャー継手工	150mm	口	11			第124号表, SY8332//2
G X 形継手接合工	異形管 φ 300mm	口	1			第125号表, SS0165//5
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 300mm たて型	基	1			第126号表, SS0460//7

管工 1式当り明細表

φ 350送配水管布設工
第26号明細表の3
AZ00012-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	10K 300mm	口	1			第4号表, SS0140//4
鉄蓋設置	円形2号 350mm 無収縮モルタル計上しない	個	9			第13号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	2号 上部壁 H=150mm	個	9			第14号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	2号 中部壁 H=100mm	個	9			第15号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	2号 下部壁 H=300mm	個	9			第16号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	2号 底版 H=40mm	個	9			第17号表, SS0904//4
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第8号表, SS0900//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第9号表, SS0904//5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	3			第10号表, SS0904//6
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	3			第127号表, SS0904//7
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第11号表, SS0904//8
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第12号表, SS0904//9

管工 1式当り明細表

第128号表, SS0200//1

第7号表, SS0780//1

第129号表, SY0770//1

R4450

合 計

式

1

土工 1式当り明細表

φ 350送配水管布設工
第27号明細表の1
AZ00012-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	2,177			第18号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装厚15cm以下	m	2,177			N0001//77
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1,175			第19号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1,721			第20号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	971			第21号表, SY1070//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	204			第22号表, SY1070//2
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	960			第23号表, SY1050//1
上層路盤工	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) M-30	m2	5.4			第24号表, SY1050//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	430			第26号表, SY1010//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1,054			第25号表, SY1010//1
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	56			第27号表, SY9802//1
Co殻運搬工 (国交省)	人力 L7.8km DID無し	m3	0.7			第130号表, SN0001//46

土工 1式当り明細表

φ350送配水管布設工
第27号明細表の2
AZ00012-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂運搬工（厚生省）	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11.0km D I D区域外	m3	1,721			第28号表, SY9801//1
投棄料(コンクリート塊 無筋)	(株)山豊	m3	0.7			K5651
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	1,721			K5677
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1.3			第131号表, SP15110//1
コンクリート工	無筋鉄筋構造物 人力 一般養生 18-8-40(高炉)	m3	0.3			N0001//33
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2無	m3	0.7			第132号表, SA0361//4
土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械	2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 矢板長2.0 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	218.5			第39号表, SN0001//25
土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械	2.5m以下 設置+撤去 2段 水圧式矢板長3.0m 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	5.6			第133号表, SN0001//26
土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械	2.5m以下 設置+撤去 2段 水圧式 矢板長2.5 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	21.3			第134号表, SN0001//27
土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械	2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 矢板長2.5 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	9.5			第135号表, SN0001//42
支給品運搬	ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管 φ350×6000(内面粉体塗装)	回	5			第136号表, SN0001//58
合 計		式	1			

材料 1式当り明細表

φ 300配水管布設工
第28号明細表
AZ00013-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 直管	φ 300×6000 (内面粉体塗装)	本	1			DA06300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	φ 300	個	1			DAK1300
GX形ソフトシル仕切弁 (受挿)	φ 300 (10.0K)	基	1			H122300
GX形 G-Link	φ 300	組	2			DQ04300
GX形 接合部品 (異形管)	φ 300	組	1			DQ02300
仕切弁用鉄蓋 (円形1号水協型) B/N/W	円形1号 (方向・口径・弁名称・長浜水	個	1			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス (水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	1			HW02005
仕切弁用嵩上レジコンボックス (水協型)	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	1			HW02010
仕切弁用嵩上レジコンボックス (水協型)	1C30-25C 下部壁 円形1号 H=300	個	1			HW02030
仕切弁用底版レジコンボックス (水協型)	RB25 (P) H=40 円形底版1号	個	1			HW03005
埋設標識シート	150m/m巾 (ダブル) ネーム・TEL入り	m	1.8			TZ0277
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

φ 300配水管布設工
第29号明細表の1
AZ00013-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 300mm	m	1.4			第137号表, SS0110//4
G X形継手接合工	異形管 φ 300mm	口	1			第125号表, SS0165//5
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 300mm	口	2			第138号表, SS0165//6
鑄鉄管切断工	φ 300mm (エンジンカッター)	口	2			第139号表, SS0410//2
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 300mm たて型	基	1			第140号表, SS0460//3
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第8号表, SS0900//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第9号表, SS0904//5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第10号表, SS0904//6
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第11号表, SS0904//8
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第12号表, SS0904//9
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	1.4			第141号表, SS0200//2
管明示テープ工(鑄鉄管)	φ 300×6m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	1.4			第142号表, SY0770//2

管工 1式当り明細表

第7号表, SS0780//1

R4450

[illegible]

土工 1式当り明細表

φ 300配水管布設工
第30号明細表
AZ00013-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	3.6			第18号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装厚15cm以下	m	3.6			N0001//77
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.6			第19号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.3			第20号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	1.6			第22号表, SY1070//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.5			第26号表, SY1010//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.7			第25号表, SY1010//1
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	0.1			第27号表, SY9802//1
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11.0km D I D区域外	m3	2.3			第143号表, SY9801//3
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	2.3			K5677
土留工 (軽量鋼矢板・軽量金属支保) 機械	2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 矢板長2.0 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	1.8			第39号表, SN0001//25
合 計		式	1			

材料 1式当り明細表

φ 250配水管布設工
第31号明細表の1
AZ00014-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 S種 直管	φ 250×5000(内面粉体塗装)	本	20			DA06250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管	φ 250×φ 150	個	1			DAA2251
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	φ 250×φ 75 (GF7. 5K)	個	1			DAG2250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	φ 250	個	7			DAC2250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	φ 250	個	1			DAC3250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°	φ 250	個	1			DAC5250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	φ 250	個	3			DAD2250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	φ 250	個	3			DAK1250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管	φ 250×450	個	2			DAP1251
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受短管	φ 250	個	1			DAM6250
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 250 (10. 0K)	基	1			H122250
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 250 (10. 0K)	基	1			H120250

材料 1式当り明細表

φ 250配水管布設工
第31号明細表の2
AZ00014-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形 ライフ	φ 250	個	11			DQ55250
GX形 G-Link	φ 250	組	18			DQ04250
GX形 接合部品(異形管)	φ 250	組	12			DQ02250
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 150(10.0K)	基	1			H122150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号	φ 150(GF7.5K)	個	1			DAM2150
丸形ショートフランジ 短管	φ 150 (塩ビ* 鋼管用)	個	1			E0T2150
GX形 接合部品(異形管)	φ 150	組	2			DQ02150
丸形小曲管	φ 150*90° (塩ビ・鋼管用)	個	2			E000150
フランジ 接合部品 RF・GF兼用 10.0K	φ 75 LSP型(SUS304) (B/N含む)	組	1			DN30075
不凍急速型空気弁	φ 25 SUS-304 0.98MPa 上水80A	基	1			H241025//1
HIVP-TS形直管	φ 150×4000	本	1			E202150
HIVP-TS形 90° エルボ	φ 150	個	1			E2C1150

材料 1式当り明細表

φ 250配水管布設工
第31号明細表の3
AZ00014-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	3			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	2			HW02005
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	2			HW02010
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1AC30-25AC 上下部浅埋壁 H=300	個	1			HW02040
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1C20-25C 下部壁 円形1号 H=200	個	1			HW02025
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1C30-25C 下部壁 円形1号 H=300	個	1			HW02030
仕切弁用底板レジコンボックス (水協型)	RB25 (P) H=40 円形底板1号	個	3			HW03005
埋設標識シート	150m/m巾(ダブル) ネーム・TEL入り	m	100.3			TZ0277
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

φ 250配水管布設工
第32号明細表の1
AZ00014-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 250mm	m	101.4			第144号表, SS0110//5
G X形継手接合工	直管 φ 250mm	口	20			第145号表, SS0165//7
G X形継手接合工	異形管 φ 250mm	口	12			第146号表, SS0165//8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 250mm	口	17			第147号表, SS0165//9
鑄鉄管切断工	φ 250mm (エンジンカッター)	口	16			第148号表, SS0410//3
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 250mm たて型	基	2			第149号表, SS0460//4
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm	m	0.4			第108号表, SS0110//2
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	2			第112号表, SS0165//3
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 150mm たて型	基	1			第119号表, SS0460//2
フランジ 継手工	7.5K 150mm	口	1			第150号表, SS0140//9
硬質塩化ビニル管据付工	φ 150mm	m	4.3			第121号表, SS0320//1
硬質塩化ビニル管切断工	φ 150	口	4			第122号表, SS0455//1

管工 1式当り明細表

φ 250配水管布設工
第32号明細表の2
AZ00014-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
T S継手工	φ 150mm	口	2			第123号表, SS0330//3
刃形ドレサ継手工	150mm	口	5			第124号表, SY8332//2
フランジ継手工	10K 75mm (80)	口	1			第151号表, SS0140//2
空気弁設置工(人力)	φ 13～25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第152号表, SS0510//1
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第8号表, SS0900//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第9号表, SS0904//5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第10号表, SS0904//6
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上下部壁 H=300mm	個	1			第153号表, SN0001//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=200mm	個	1			第154号表, SN0001//60
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第11号表, SS0904//8
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第12号表, SS0904//9
ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定バンド	m	102.3			第155号表, SS0200//3

管工 1式当り明細表

第156号表, SY0770//3

第7号表, SS0780//1

R4450

合 計

式

1

土工 1式当り明細表

φ 250配水管布設工
第33号明細表の1
AZ00014-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	194			第18号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装厚15cm以下	m	194			N0001//77
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	100			第19号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	140			第20号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	100			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	100			第23号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	58			第26号表, SY1010//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	75			第25号表, SY1010//1
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	5			第27号表, SY9802//1
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11.0km D I D区域外	m3	140			第28号表, SY9801//1
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	140			K5677
投棄料(コンクリート塊 無筋)	(株)山豊	m3	0.2			K5651

土工 1式当り明細表

第130号表, SN0001//46

第157号表, SA0361//1

第131号表, SP15110//1

N0001//33

合 計

式

1

材料 1式当り明細表

φ75配水管布設工
第34号明細表の1
AZ00015-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 直管	φ75×4000(内面粉体塗装)	本	90			DA06075
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°	φ75	個	12			DAC2075
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	φ75	個	6			DAC3075
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	φ75	個	1			DAC4075
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°	φ75	個	2			DAC5075
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	φ75	個	3			DAD2075
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	φ75	個	6			DAD3075
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	φ75	個	1			DAK1075
ダクタイル鋳鉄管 GX形 乙字管	φ75×300	個	1			DAP1075
GX形ソトシール仕切弁(受挿)	φ75(10.0K)	基	4			H122075
GX形 ライフ	φ75	個	14			DQ55075
GX形 G-Link	φ75	組	20			DQ04075

材料 1式当り明細表

φ75配水管布設工
第34号明細表の2
AZ00015-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形 P-Link	φ75	組	4			DQ03075
GX形 接合部品(異形管)	φ75	組	26			DQ02075
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	4			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	4			HW02005
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	4			HW02010
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1C20-25C 下部壁 円形1号 H=200	個	4			HW02025
仕切弁用底版レジコンボックス(水協型)	RB25(P) H=40 円形底版1号	個	4			HW03005
埋設標識シート	150m/m巾(ダブル) ネーム・TEL入り	m	366.9			TZ0277
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

φ 75配水管布設工
第35号明細表の1
AZ00015-0000-02

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 75mm以下	m	364			第158号表, SS0110//6
G X形継手接合工	直管 φ 75mm	口	90			第159号表, SS0165//14
G X形継手接合工	異形管 φ 75mm	口	26			第160号表, SS0165//10
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 75mm	口	20			第161号表, SS0165//11
G X形継手接合工	直管(P-Link接合) φ 75mm	口	4			第162号表, SS0165//12
鑄鉄管切断工	φ 75mm (エンジンカッター)	口	23			第163号表, SS0410//4
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 75mm たて型	基	4			第164号表, SS0460//5
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第8号表, SS0900//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	4			第9号表, SS0904//5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	4			第10号表, SS0904//6
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=200mm	個	4			第165号表, SN0001//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第12号表, SS0904//9

管工 1式当り明細表

第166号表, SY0770//4

第7号表, SS0780//1

R4450

合 計

式

1

土工 1式当り明細表

φ75配水管布設工
第36号明細表の1
AZ00015-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	734			第18号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装厚15cm以下	m	734			N0001//77
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	323			第19号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	315			第20号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	323			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	314			第23号表, SY1050//1
上層路盤工	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) M-30	m2	8.8			第24号表, SY1050//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	92			第26号表, SY1010//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	189			第25号表, SY1010//1
アスファルト殻運搬工	D I D 区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	17			第27号表, SY9802//1
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11.0km D I D 区域外	m3	315			第28号表, SY9801//1
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	315			K5677

土工 1式当り明細表

第167号表, SN0001//40

[illegible]

材料 1式当り明細表

φ 40配水管布設工
第37号明細表の1
AZ00016-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 1種 直管	φ 40	m	693.7			G101040
サドル付分水栓(鋳鉄管用) ホール式	φ 350× φ 40	個	3			L001354
サドル付分水栓(鋳鉄管用) ホール式	φ 75× φ 40	個	5			L001079
サドル分水栓用密着銅コア	φ 40	個	8			L021040
PE継手 分止水栓用ソケット	φ 40	個	8			G2E6040
PE継手 おねじ付ソケット	φ 40	個	30			G2E2040
ゲート弁	φ 40 フレインゲート弁(同等品)	個	15			L402040
PE継手 チース	φ 40	個	6			G2A1040
PE継手 90° エルボ	φ 40	個	38			G2C1040
PE継手 パイプエント	φ 40	個	1			G2G1040
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	16			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	16			HW02005

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：[illegible]

管工 1式当り明細表

φ 40配水管布設工
第38号明細表の1
AZ00016-0000-02

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ リエチレン管据付工	φ 40mm	m	693.7			第45号表, SS0350//1
ホ リエチレン管継手工	φ 40mm	口	138			第53号表, SS0360//1
ホ リエチレン管切断工	φ 40	口	68			第57号表, SS0457//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 40 本管呼び径鋳鉄管 φ 75	箇所	5			第168号表, SY0710//2
分水栓建込工	配管呼び径 φ 40 本管呼び径鋳鉄管 φ 350	箇所	3			第169号表, SY0710//1
コア取付け工	呼び径 φ 40	箇所	8			第170号表, SS0715//1
ゲート弁設置工	40A	箇所	16			第65号表, SY0485//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	40			第61号表, SS0220//1
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	16			第8号表, SS0900//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	16			第9号表, SS0904//5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	16			第10号表, SS0904//6
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	16			第11号表, SS0904//8

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

土工 1式当り明細表

φ 40配水管布設工
第39号明細表
AZ00016-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	1,368			第18号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装厚15cm以下	m	1,368			N0001//77
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	411			第96号表, SS1040//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	335			第97号表, SS1000//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	411			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	411			第23号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	60			第171号表, SY1010//6
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	233			第98号表, SY1010//4
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	21			第99号表, SY9802//2
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11.0km D I D区域外	m3	335			第100号表, SY9801//2
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	335			K5677
合 計		式	1			

材料 1式当り明細表

φ 30布設工
第40号明細表の1
AZ00017-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 1種 直管	φ 30	m	79.3			G101030
ポリエチレン管 1種 直管	φ 25	m	0.5			G101025
サドル付分水栓(鋳鉄管用) ボール式	φ 75× φ 30	個	1			L001078
サドル分水栓用密着銅コア	φ 30	個	1			L021030
PE継手 分止水栓用ソケット	φ 30	個	1			G2E6030
PE継手 おねじ付ソケット	φ 30	個	2			G2E2030
ゲート弁	φ 30 フレインゲート弁(同等品)	個	1			L402030
PE継手 90° エルボ	φ 30	個	8			G2C1030
PE継手 径違いソケット	φ 30× φ 25	個	1			G2B1031
伸縮継手 PE管用	φ 30 砲金	個	1			G2H3030
HIVP-TS形 ソケット	φ 25	個	1			E2E1025
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	1			HW01001

材料 1式当り明細表

[illegible]

管工 1式当り明細表

φ 30布設工
第41号明細表の1
AZ00017-0000-02

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポ リエチレン管据付工	φ 30mm	m	79.3			第46号表, SS0350//2
ポ リエチレン管据付工	φ 25mm	m	0.5			第47号表, SS0350//3
ポ リエチレン管継手工	φ 30mm	口	20			第54号表, SS0360//2
ポ リエチレン管継手工	φ 25mm	口	2			第55号表, SS0360//3
ポ リエチレン管切断工	φ 30	口	10			第58号表, SS0457//2
ポ リエチレン管切断工	φ 25	口	1			第59号表, SS0457//3
T S継手工	φ 25mm	口	2			第68号表, SS0330//1
硬質塩化ビニル管切断工	φ 25	口	1			第69号表, SS0455//2
分水栓建込工	配管呼び径 φ 30 本管呼び径鋳鉄管 φ 75	箇所	1			第172号表, SY0710//3
コア取付け工	呼び径 φ 30	箇所	1			第173号表, SS0715//2
ゲート弁設置工	32A	箇所	1			第66号表, SY0485//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 32mm	口	3			第62号表, SS0220//2

管工 1式当り明細表

[illegible]

土工 1式当り明細表

φ 30布設工
第42号明細表
AZ00017-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	157			第18号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装厚15cm以下	m	157			N0001//77
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m2	47			第96号表, SS1040//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m3	40			第97号表, SS1000//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	47			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	47			第23号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m3	6.8			第171号表, SY1010//6
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m3	28			第98号表, SY1010//4
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	2.4			第99号表, SY9802//2
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11.0km D I D区域外	m3	40			第100号表, SY9801//2
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	40			K5677
合 計		式	1			

材料 1式当り明細表

φ 25布設工
第43号明細表の1
AZ00018-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 1種 直管	φ 25	m	48.4			G101025
サドル付分水栓(鋳鉄管用) ボール式	φ 350× φ 25	個	1			L001352
サドル付分水栓(鋳鉄管用) ボール式	φ 250× φ 25	個	1			L001252
サドル分水栓用密着銅コア	φ 25	個	2			L021025
PE継手 分止水栓用ソケット	φ 25	個	2			G2E6025
PE継手 おねじ付ソケット	φ 25	個	4			G2E2025
ゲート弁	φ 25 フレインゲート弁(同等品)	個	2			L402025
PE継手 ハイフメント	φ 25	個	2			G2G1025
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	2			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	2			HW02005
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	2			HW02010
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1C30-25C 下部壁 円形1号 H=300	個	2			HW02030

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

φ 25布設工
第44号明細表の1
AZ00018-0000-02

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ ^レ チレン管据付工	φ 25mm	m	48.4			第47号表, SS0350//3
ホ ^レ チレン管継手工	φ 25mm	口	8			第55号表, SS0360//3
ホ ^レ チレン管切断工	φ 25	口	4			第59号表, SS0457//3
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径 鋳鉄管 φ 350	箇所	1			第174号表, SY0710//4
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径 鋳鉄管 φ 250	箇所	1			第175号表, SY0710//5
コア取付け工	呼び径 φ 25	箇所	2			第176号表, SS0715//3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	6			第63号表, SS0220//3
ゲート弁設置工	25A	箇所	2			第67号表, SY0485//3
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第8号表, SS0900//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第9号表, SS0904//5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第10号表, SS0904//6
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第11号表, SS0904//8

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

土工 1式当り明細表

φ 25布設工
第45号明細表
AZ00018-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	97			第18号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装厚15cm以下	m	97			N0001//77
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	29			第96号表, SS1040//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	24			第97号表, SS1000//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	29			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	29			第23号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	4.5			第171号表, SY1010//6
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	16			第98号表, SY1010//4
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	1.5			第99号表, SY9802//2
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11.0km D I D区域外	m3	24			第100号表, SY9801//2
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	24			K5677
合 計		式	1			

材料 1式当り明細表

消火栓設置工（公設）
第46号明細表の1
AZ00019-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地下式単口消火栓	φ 75×2 1/2 JWWA B-103内外面粉体	基	4			H301075
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	φ 350× φ 350	個	2			DAA2351
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	φ 250× φ 100	個	1			DAA2250
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	φ 75× φ 75	個	1			DAA2075
ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	φ 350× φ 150	個	2			DAB2350
ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	φ 150× φ 100	個	2			DAB2150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°	φ 350	個	1			DAC1350
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°	φ 150	個	1			DAC1150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°	φ 100	個	1			DAC1100
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿)	φ 100 (10.0K)	基	3			H122100
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿)	φ 75 (10.0K)	基	1			H122075
GX形 片フランジ 曲管 90°	消火栓用曲管 φ 100×75	個	3			N0001//4

材料 1式当り明細表

消火栓設置工（公設）
第46号明細表の2
AZ00019-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形 片フランジ 曲管 90°	消火栓用曲管 φ 75	個	1			N0001//5
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 75×200 (RF7. 5K) (内面粉体塗装)	個	3			D8J1077
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 75×300 (RF7. 5K) (内面粉体塗装)	個	4			D8J1079
フランジ 接合部品 RF・GF兼用 10. 0K	φ 75 LSP型 (SUS304) (B/N含む)	組	11			DN30075
GX形 G-Link	φ 250	組	1			DQ04250
GX形 G-Link	φ 100	組	6			DQ04100
GX形 G-Link	φ 75	組	2			DQ04075
GX形 接合部品 (異形管)	φ 350	組	5			DQ02350
GX形 接合部品 (異形管)	φ 150	組	3			DQ02150
GX形 接合部品 (異形管)	φ 100	組	4			DQ02100
GX形 接合部品 (異形管)	φ 75	組	2			DQ02075
ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 直管	φ 100×4000 (内面粉体塗装)	本	1			DA06100

材料 1式当り明細表

消火栓設置工（公設）
第46号明細表の3
AZ00019-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 直管	φ 75×4000(内面粉体塗装)	本	1			DA06075
消火栓用鉄蓋(水協型)B/N/W 4セット含	角形1号(私設・公設FCD鉄蓋 カバー付)	個	4			HW11005
消火栓・空気弁用嵩上レジンコンボックス	角形1号 200A 上部壁（水協型）	個	4			HW12005
消火栓・空気弁用嵩上レジンコンボックス	角形1号 200C 下部壁（水協型）	個	4			HW12015
消火栓・空気弁用 コンクリートボックス	スラブ 角形1号低版2割	個	4			HW13005
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	4			HW01001
仕切弁用嵩上レジンコンボックス(水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	4			HW02005
仕切弁用嵩上レジンコンボックス(水協型)	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	4			HW02010
仕切弁用嵩上レジンコンボックス(水協型)	1B30-25B 中部壁 円形1号 H=300	個	3			HW02020
仕切弁用嵩上レジンコンボックス(水協型)	1C20-25C 下部壁 円形1号 H=200	個	1			HW02025
仕切弁用嵩上レジンコンボックス(水協型)	1C30-25C 下部壁 円形1号 H=300	個	3			HW02030
仕切弁用底版レジンコンボックス（水協型）	RB25 (P) H=40 円形底版1号	個	4			HW03005

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：[illegible]

管工 1式当り明細表

消火栓設置工（公設）
第47号明細表の1
AZ00019-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口	箇所	4			第177号表, SS0521//1
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 350mm	m	1.8			第34号表, SS0110//1
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm	m	1.5			第108号表, SS0110//2
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 100mm	m	3.9			第109号表, SS0110//3
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 75mm以下	m	3.1			第158号表, SS0110//6
G X形継手接合工	異形管 φ 350mm	口	5			第111号表, SS0165//2
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	3			第112号表, SS0165//3
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	4			第113号表, SS0165//4
G X形継手接合工	異形管 φ 75mm	口	2			第160号表, SS0165//10
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 250mm	口	1			第147号表, SS0165//9
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	6			第178号表, SS0165//13
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 75mm	口	2			第161号表, SS0165//11

管工 1式当り明細表

消火栓設置工（公設）
第47号明細表の2
AZ00019-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄製仕切弁設置工（機械）	φ 100mm たて型	基	3			第179号表, SS0460//6
鑄鉄製仕切弁設置工（機械）	φ 75mm たて型	基	1			第164号表, SS0460//5
フランジ継手工	10K 75mm (80)	口	11			第151号表, SS0140//2
鑄鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	3			第180号表, SS0410//5
鑄鉄管切断工	φ 75mm (エンジンカッター)	口	1			第163号表, SS0410//4
鉄蓋設置	角形1号 500×400mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第181号表, SS0900//3
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 上部壁 H=200mm	個	4			第182号表, SS0905//1
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 下部壁 H=200mm	個	4			第183号表, SS0905//2
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第184号表, SS0905//3
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第8号表, SS0900//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	4			第9号表, SS0904//5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	4			第10号表, SS0904//6

管工 1式当り明細表

消火栓設置工（公設）
第47号明細表の3
AZ00019-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	3			第185号表, SS0904//10
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=200mm	個	1			第186号表, SN0001//4
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第11号表, SS0904//8
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第12号表, SS0904//9
管明示シート工		m	10.3			第7号表, SS0780//1
管明示テープ工(铸铁管)	φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	3.9			第187号表, SY0770//5
管明示テープ工(铸铁管)	φ75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	2.8			第166号表, SY0770//4
交通誘導員B		人				R4450
消火栓撤去工(機械)	地上式 単口	箇所	2			第188号表, SS0525//1
消火栓撤去工(機械)	地下式 単口	箇所	6			第189号表, SS0525//2
铸铁管撤去工(機械)	呼び径75mm以下	m	8			第190号表, SS0111//4
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

消火栓設置工（公設）
第48号明細表
AZ00019-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	21			第18号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装厚15cm以下	m	21			N0001//77
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	6.2			第19号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	6.9			第20号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	6.2			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	6.2			第23号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.2			第26号表, SY1010//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	5			第25号表, SY1010//1
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	0.3			第27号表, SY9802//1
土砂運搬工（厚生省）	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11.0km D I D区域外	m3	6.9			第28号表, SY9801//1
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	6.9			K5677
合 計		式	1			

材料 1式当り明細表

消火栓設置工（私設）
第49号明細表の1
AZ00020-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 1種 直管	φ 40	m	8.7			G101040
サドル付分水栓（鋳鉄管用）ボール式	φ 350× φ 40	個	1			L001354
サドル分水栓用密着銅コア	φ 40	個	1			L021040
PE継手 チーズ	φ 40	個	3			G2A1040
PE継手 分止水栓用ソケット	φ 40	個	1			G2E6040
PE継手 めねじ付ソケット	φ 40	個	8			G2E3040
甲型止水栓	φ 40	個	4			L101040
PE継手 90° エルボ	φ 40	個	6			G2C1040
PE継手 おねじ付ソケット	φ 40	個	2			G2E2040
逆止弁（樹脂込型）	φ 40 0.98MPa	基	2			H901040//1
SUS ニップル	φ 40	個	2			N0001//6
アングル弁	φ 40	基	2			H801040//1

材料 1式当り明細表

消火栓設置工（私設）
第49号明細表の2
AZ00020-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE継手 ソケット	φ 40	個	2			G2E1040
消火栓用鉄蓋(水協型)B/N/W 4セット含	角形1号(私設・公設FCD鉄蓋 カバー付)	個	2			HW11005
消火栓・空気弁用嵩上レジコンボックス	角形1号 200A 上部壁（水協型）	個	2			HW12005
消火栓・空気弁用嵩上レジコンボックス	角形1号 200C 下部壁（水協型）	個	2			HW12015
消火栓・空気弁用 コンクリートボックス	スラブ 角形1号低版2割	個	2			HW13005
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	4			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	4			HW02005
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	4			HW02010
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1C30-25C 下部壁 円形1号 H=300	個	4			HW02030
仕切弁用底版レジコンボックス（水協型）	RB25 (P) H=40 円形底版1号	個	4			HW03005
埋設標識シート	150m/m巾(タフネル) ネーム・TEL入り	m	7.9			TZ0277
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

消火栓設置工（私設）
第50号明細表の1
AZ00020-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ 40mm	m	8.7			第45号表, SS0350//1
小型消火栓設置工(人力)		箇所	2			第191号表, SS0531//1
ポリエチレン管継手工	φ 40mm	口	35			第53号表, SS0360//1
ポリエチレン管切断工	φ 40	口	19			第57号表, SS0457//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 40 本管呼び径铸铁管 φ 350	箇所	1			第169号表, SY0710//1
コア取付け工	呼び径 φ 40	箇所	1			第170号表, SS0715//1
甲型止水栓設置工	φ 40	箇所	4			第192号表, SN0001//5
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	13			第61号表, SS0220//1
小型消火栓撤去工(人力)		箇所	2			第193号表, SS0535//1
管明示シート工		m	7.9			第7号表, SS0780//1
鉄蓋設置	角形1号 500×400mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第181号表, SS0900//3
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 上部壁 H=200mm	個	2			第182号表, SS0905//1

消火栓設置工（私設）
第50号明細表の2
AZ00020-0000-02

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 下部壁 H=200mm	個	2			第183号表, SS0905//2
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第184号表, SS0905//3
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第8号表, SS0900//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	4			第9号表, SS0904//5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	4			第10号表, SS0904//6
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第11号表, SS0904//8
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第12号表, SS0904//9
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

消火栓設置工（私設）
第51号明細表
AZ00020-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	16			第18号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装厚15cm以下	m	16			N0001//77
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	4.7			第19号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	3.8			第20号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	4.7			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	4.7			第23号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.7			第26号表, SY1010//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.6			第25号表, SY1010//1
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	0.2			第27号表, SY9802//1
土砂運搬工（厚生省）	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11.0km D I D区域外	m3	3.8			第28号表, SY9801//1
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	3.8			K5677
合 計		式	1			

材料 1式当り明細表

本設給水工
第52号明細表の1
AZ00021-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 1種 直管	φ 20	m	546.9			G101020
サドル付分水栓(鑄鉄管用) ボール式	φ 75× φ 20	個	23			L001076
サドル付分水栓(鑄鉄管用) ボール式	φ 250× φ 20	個	4			L001251
サドル付分水栓(鑄鉄管用) ボール式	φ 350× φ 20	個	15			L001351
サドル分水栓用密着銅コア	φ 20	個	42			L021020
PE継手 径違いチース	φ 40× φ 20	個	41			G2A2041
PE継手 径違いチース	φ 25× φ 20	個	3			G2A2026
PE継手 分止水栓用ソケット	φ 20	個	42			G2E6020
PE継手 90° エルボ	φ 20	個	84			G2C1020
PE継手 メーター用ソケット	φ 20	個	83			G2E5020
PE継手 ソケット	φ 20	個	1			G2E1020
逆止弁付伸縮ボール止水栓	φ 20× 13(企業団仕様)	個	66			L106021

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

本設給水工
第53号明細表の1
AZ00021-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管据付工	φ 20mm	m	522.4			第83号表, SS0350//5
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 75	箇所	23			第194号表, SY0710//6
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 250	箇所	4			第195号表, SY0710//7
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 350	箇所	15			第196号表, SY0710//8
コア取付け工	呼び径 φ 20	箇所	42			第197号表, SS0715//4
ホ°リエチレン管継手工	φ 20mm	口	374			第87号表, SS0360//6
ホ°リエチレン管継手工	φ 25mm	口	6			第55号表, SS0360//3
ホ°リエチレン管継手工	φ 40mm	口	80			第53号表, SS0360//1
ホ°リエチレン管切断工	φ 20	口	170			第89号表, SS0457//5
ホ°リエチレン管切断工	φ 25	口	3			第59号表, SS0457//3
ホ°リエチレン管切断工	φ 40	口	40			第57号表, SS0457//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 13mm	口	60			第90号表, SS0220//4

管工 1式当り明細表

本設給水工
第53号明細表の2
AZ00021-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	34			第91号表, SS0220//5
止水栓撤去工(仮設)	φ13 P P用 止水栓筐取付含む 全損	箇所	65			第198号表, SY8721//1
止水栓撤去工(仮設)	φ20 P P用 止水栓筐取付含む 全損	箇所	17			第199号表, SY8721//2
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	82			第200号表, SS0720//2
小口径鋼管据付工	φ32mm	m	29			第201号表, SS0210//1
小口径鋼管継手工	管切断 φ32mm	口	16			第202号表, SS0220//6
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

本設給水工
第54号明細表の1
AZ00021-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	364			第18号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装厚15cm以下	m	364			N0001//77
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚：15cm以下	m	117			第203号表, SP1D210//2
舗装切断排水処理工	Co舗装版15 c m以下	m	117			N0002//4
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガ`ス2次	m2	107			第19号表, SS1040//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	0.9			第204号表, SP1D110//2
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2無	m3	0.9			第157号表, SA0361//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガ`ス2次	m3	85			第20号表, SS1000//1
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	24			第205号表, SP12110//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガ`ス2次	m3	14			第26号表, SY1010//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガ`ス2次	m3	61			第25号表, SY1010//1
入替土砂工	埋戻材 砂	m3	7.8			第206号表, SY8100//1

土工 1式当り明細表

本設給水工
第54号明細表の2
AZ00021-0000-03

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
入替土砂工		埋戻材	RC-30	m3	15						第207号表, SY8100//2	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)	M-30	m2	102						第23号表, SY1050//1	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)	M-30	m2	4.6						第24号表, SY1050//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	108							第21号表, SY1070//1	
モルタル練		高炉 混合比1:3	m3	0.9							第208号表, SP15020//1	
アスファルト殻運搬工		D I D区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	107							第27号表, SY9802//1	
As殻運搬工 (国交省)		人力 L=7.8km DID無し	m3	0.9							第209号表, SN0001//44	
Co殻運搬工 (国交省)		人力 L7.8km DID無し	m3	0.9							第130号表, SN0001//46	
土砂運搬工 (厚生省)		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11.0km D I D区域外	m3	85							第28号表, SY9801//1	
土砂運搬工		人力 L=11.0km DID無し	m3	24							第210号表, SN0001//45	
投棄料(アスファルト塊)		(株)山豊	m3	0.9							K5650	
投棄料(コンクリート塊 無筋)		(株)山豊	m3	0.9							K5651	

土工 1式当り明細表

K5677

[illegible]

材料 1式当り明細表

φ 200排水管工
第55号明細表の1
AZ00022-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管 EF片受直管	φ 200×5000	本	123			G801200
配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ 200	個	20			G3E1200
配水用ポリエチレン管 EF片受ベント`45°	φ 200	個	8			G8C2200
配水用ポリエチレン管 EF片受ベント`22° 1/2	φ 200	個	6			G8C3200//1
配水用ポリエチレン管 EF片受ベント`11° 1/4	φ 200	個	14			G8C4200
配水用ポリエチレン管 EFベント`45°	φ 200	個	1			G3C2200
配水用ポリエチレン管 EFベント`22° 1/2	φ 200	個	3			G3C3200
丸形PVジョイント	φ 200 (ポリ×塩ビ用)	個	1			N0001//8
丸形PCジョイント	φ 200 (ポリ×铸铁用)	個	2			N0001//9
ダクタイル铸铁管 K形 3種 直管	φ 200×5000(内面粉体塗装)	本	2			D106200
ダクタイル铸铁管 K形 曲管 45°	φ 200	個	1			D1C2200
ダクタイル铸铁管 K形 曲管 22 1/2°	φ 200	個	3			D1C3200

材料 1式当り明細表

φ 200排水管工
第55号明細表の2
AZ00022-0000-01

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
K形 接合部品 (特殊押輪) 特殊塗装	φ 200特殊押輪. 高耐腐食性B・Nコゝム輪	組	6			DE04200//1
HIVP-TS形直管	φ 200×4000	本	1			N0001//35
HIVP-TS形 90° エルボゝ	φ 200	個	1			N0001//47
埋設標識シート	150m/m巾 (タゞフル) ネゝム・TEL入り	m	622.4			TZ0277
鑄鉄用マンホール鉄蓋	φ 600 T-25	個	1			N0001//37
組立マンホール	調整リング φ 600 H=100mm	個	1			N0001//38
組立マンホール	斜壁 φ 600× φ 900×600mm	個	1			N0001//39
組立マンホール	管取付壁 φ 900 H=1200mm	個	1			N0001//40
組立マンホール	底版 φ 900×130	個	1			N0001//41
組立マンホール調整金具	H=15mmまで	個	1			N0001//42
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

φ 200排水管工
第56号明細表の1
AZ00022-0000-04

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ 200mm	m	624.8			第211号表, SS0350//4
ポリエチレン管継手工	φ 200mm 融着 (EF) 継手・両受	口	20			第212号表, SS0360//4
ポリエチレン管継手工	φ 200mm 融着 (EF) 継手・片受	口	158			第213号表, SS0360//5
ポリエチレン管切断工	φ 200	口	32			第214号表, SS0457//4
鋳鉄管吊込み据付工 (機械)	呼び径 φ 200mm	m	9.4			第215号表, SS0110//7
メカニカル継手工	200mm K形 特殊押輪	口	6			第216号表, SS0130//5
鋳鉄管切断工	φ 200mm (エンジンカッター)	口	3			第217号表, SS0410//6
丸形ドレジャー継手工	200mm	口	8			第218号表, SY8332//3
硬質塩化ビニル管据付工	φ 200mm	m	1			第6号表, SS0320//2
T S 継手工	φ 200mm	口	2			第219号表, SS0330//2
硬質塩化ビニル管切断工	φ 200	口	1			第220号表, SS0455//3
管明示シート工		m	622.4			第7号表, SS0780//1

管工 1式当り明細表

[illegible]

土工 1式当り明細表

φ 200排水管工
第57号明細表の1
AZ00022-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	46			第18号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装厚15cm以下	m	46			N0001//77
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	20			第19号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	36			第20号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	20			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	21			第23号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	7.4			第26号表, SY1010//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	24			第25号表, SY1010//1
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	1			第27号表, SY9802//1
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11.0km D I D区域外	m3	36			第28号表, SY9801//1
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	36			K5677
土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保)機械	2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 矢板長2.0 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	13.6			第39号表, SN0001//25

土工 1式当り明細表

第133号表, SN0001//26

[illegible]

電路工 第58号明細表 AZ00023-0000-01							種別： 形状： 備考：	
材料 1式当り明細表								
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管		FEP 30mm		m	995			N0001//58
波付硬質合成樹脂管		FEP φ 40mm		m	420			N0001//59
電線管類付属材料		接合材料、端末器具、ボンド材等		%	50			N0001//93
補助材料費				%	4			N0001//94
硬質ビニール管 (VE)		ケーブル保護用ビニール管 28mm 4.0m		本	1			N0001//96
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管		ネジ無ボリエチライニング鋼管 28mm 3.66m		本	1			N0001//60
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管		ネジ無ボリエチライニング鋼管 42mm 3.66m		本	1			N0001//95
埋設標識シート		150m/m巾(ダブル) ネーム・TEL入り		m	143			TZ0277
埋設標識シート		400m/m巾(ダブル)		m	381			N0001//87
ハンドホール国土交通省型		H1-6 600×600×600		個	9			N0001//75
ハンドホールブランド品		鉄蓋 D24B型600 24t 荷重		個	9			N0001//76
合 計				式	1			

管工 1式当り明細表

第221号表, SN0001//53

第222号表, SN0001//54

第223号表, SN0001//50

第224号表, SN0001//55

第7号表, SS0780//1

R4450

[illegible]

土工 1式当り明細表

電路工
第60号明細表
AZ00023-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	1,089			第18号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装厚15cm以下	m	1,089			N0001//77
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m2	274			第96号表, SS1040//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m3	194			第97号表, SS1000//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	271			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	271			第23号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m3	64			第171号表, SY1010//6
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m3	97			第98号表, SY1010//4
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	14			第99号表, SY9802//2
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11.0km D I D区域外	m3	194			第100号表, SY9801//2
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	194			K5677
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

既設管撤去工
第61号明細表の1
AZ00024-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径350mm	m	374.7			第40号表, SS0111//1
鋼管撤去工 (機械)	φ 350mm A種	m	387			第225号表, SS0231//1
鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径300mm	m	207.5			第226号表, SS0111//2
鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径250mm	m	262.3			第227号表, SS0111//3
鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径75mm以下	m	403.5			第190号表, SS0111//4
ポリエチレン管撤去工	φ 40mm	m	272.3			第228号表, SS0351//4
ポリエチレン管撤去工	φ 30mm	m	57.8			第229号表, SS0351//3
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	99.2			第230号表, SS0351//2
鑄鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ 350mm エンジンカッター	口	62			第41号表, SS0411//1
鑄鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ 300mm エンジンカッター	口	34			第231号表, SS0411//2
鑄鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ 250mm エンジンカッター	口	44			第232号表, SS0411//3
鑄鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ 75mm エンジンカッター	口	67			第233号表, SS0411//4

管工 1式当り明細表

既設管撤去工
第61号明細表の2
AZ00024-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管切断工(撤去時)	φ 350mm A種	口	65			第234号表, SS0441//1
ポ リエチレン管切断工(撤去時)	φ 40	口	45			第235号表, SS0458//4
ポ リエチレン管切断工(撤去時)	φ 30	口	9			第236号表, SS0458//3
ポ リエチレン管切断工(撤去時)	φ 25	口	16			第237号表, SS0458//2
既設仕切弁BOX撤去	円形1号 250mm	個	26			第238号表, SN0001//6
交通誘導員B		人				R4450
スクラップ (鉄くず)	ヘビ ー (特級A) H1	t	45.6			第239号表, SN0001//49
廃プラ運搬費	20.0 k m以下	t	0.3			N0001//81
処分費/廃プ ラスチック		m3	0.8			N0002//1
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

既設管撤去工
第62号明細表の1
AZ00024-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	249			第18号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装厚15cm以下	m	249			N0001//77
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	109			第19号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	132			第20号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	109			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	93			第23号表, SY1050//1
上層路盤工	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) M-30	m2	16			第24号表, SY1050//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	134			第25号表, SY1010//1
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=7.8km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	6			第27号表, SY9802//1
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11.0km D I D区域外	m3	132			第28号表, SY9801//1
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	132			K5677
土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保)機械	2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 矢板長2.0 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	17.8			第39号表, SN0001//25

土工 1式当り 明細表

[illegible]

第63号明細表
A0001-0000-01

運搬費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

第65号明細表
A1111-0000-01

支給品 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

第136号表
SN0001-0000-58

支給品運搬 1回当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管
形状：φ350×6000(内面粉体塗装)
備考：

[illegible]

第223号表
SN0001-0000-50

ハントール設置工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

第224号表
SN0001-0000-55

蓋設置 1箇所当り単価表

種別： 200 k g 以下
形状：
備考：

[illegible]

第269号表
SN0001-0000-59

通水試験工 2000日当り単価表

種別：
形状：
備考：

[illegible]