

設 計 番 号 040001

確認者 1	確認者 2	担 当

当初設計書

当初設計書		使用単価	R8年4月期
施 工 年 度	令和 8年度		
工 事 場 所	長浜市湖北町河毛・湖北町山脇		
工 事 名 称	湖北町河毛配水管布設替工事		
工 事 金 額	当初設計額 円	変更設計額	円
工 期			

起工（変更）理由

当工事は、老朽化した配水管の布設替を行うものである。

設計（変更）概要

【管布設延長】 DIP・GX ϕ 150 L=292. 3m, DIP ϕ 75 L=1. 2m

HPPE ϕ 100 L=272. 7m, HPPE ϕ 75 L=52. 8m

HPPE ϕ 50 L=2. 0m, HIVP ϕ 75 L=6. 8m

PE ϕ 50以下 L=2278. 8m, SGP-VB L=10. 9m

消火栓：N=4基, 空気弁：N=1基

給水：118件

【仮設配管】 1 式

【不断水工】 1 式

【既設管撤去】 1 式

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第41号明細表, A0001//46
		技術管理費		式	1			
			通水試験工	式	1			第42号明細表, A0001//47
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			

[illegible][illegible]

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

費 目		計 算 根 拠 式			
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）			
		＝ ×（ %× ）×			
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2）			
		＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額			
		＋加算額－減算額			
		＝－（ /2）＋－（ /2）			
		＋＋＋－			
		＋－			
		処分費控除額＝			
		処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比<>3%			
	÷＝ %<>3%				
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数			
		＝ ×（ %+ %）×			
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工）＋支給品費			
		－（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額			
		＝－（ /2）－ /2）－＋			
		－（ /2）＋＋－			
	現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）		
			＝ ×（ %× ＋ %）×		
		対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2）		
			＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額		
		＝－（ /2）＋－（ /2）			
		＋－＋－			
一般管理費 (率計算額)		率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数		
			＝ ×（ %× ）×		
	対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額			
		＝－＋－			

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水工								Y0001//15
	材料費			式	1			第1号明細表, A0001//43
	管工			式	1			第2号明細表, A0001//44
	土工			式	1			第3号明細表, A0001//45
仮設管布設工								Y0001//1
	材料費			式	1			第4号明細表, A0001//1
	管工			式	1			第5号明細表, A0001//2
	土工			式	1			第6号明細表, A0001//3
仮設管撤去工								Y0001//2
	材料費			式	1			第7号明細表, A0001//13
	管工			式	1			第8号明細表, A0001//4
	土工			式	1			第9号明細表, A0001//5

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設消火栓設置工								Y0001//16
	材料費			式	1			第10号明細表, A0001//48
	管工			式	1			第11号明細表, A0001//49
仮設消火栓撤去工								Y0001//17
	管工			式	1			第12号明細表, A0001//51
仮設給水管布設工								Y0001//3
	材料費			式	1			第13号明細表, A0001//6
	管工			式	1			第14号明細表, A0001//7
	土工			式	1			第15号明細表, A0001//8
仮設給水管撤去工								Y0001//4
	管工			式	1			第16号明細表, A0001//10
	土工			式	1			第17号明細表, A0001//11

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設DIP・GXφ150布設工								Y0001//5
	材料費			式	1			第18号明細表, A0001//12
	管工			式	1			第19号明細表, A0001//14
	土工			式	1			第20号明細表, A0001//15
本設HPPEφ100布設工								Y0001//6
	材料費			式	1			第21号明細表, A0001//16
	管工			式	1			第22号明細表, A0001//17
	土工			式	1			第23号明細表, A0001//18
本設HPPEφ75布設工								Y0001//7
	材料費			式	1			第24号明細表, A0001//19
	管工			式	1			第25号明細表, A0001//20
	土工			式	1			第26号明細表, A0001//21

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	管工			式	1			第35号明細表, A0001//32
	土工			式	1			第36号明細表, A0001//33
本設給水管布設工								Y0001//12
	材料費			式	1			第37号明細表, A0001//34
	管工			式	1			第38号明細表, A0001//35
	土工			式	1			第39号明細表, A0001//36
既設管撤去工								Y0001//14
	管工			式	1			第40号明細表, A0001//41
直接工事費計								

不断水工
 第1号明細表
 A0001-0000-43

材料費
 1式当り明細表

種別：
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水バルブ (REC-BOX仕様)	φ 150m/m 鑄鉄管用	基	1			HP11150
不断水割T字管 V型 (鑄鉄管用)	φ 150× φ 150	基	1			HM01152
SUSフッシュ	φ 150	個	1			HQ10150
フランジ 接合部品 RF形 7.5K	φ 150 (SUS304) (B/N含む)	組	1			DN02150
仕切弁用鉄蓋 (円形250用水協型)	円形1号 (カラー標示) 3回転用	個	2			KW01001
仕切弁用嵩上REC (水協型) 上下部壁	1AC15-25AC H=150 3回転用	個	2			KW02035
仕切弁用REC (水協型) 円形底板1号	1S40-25P H=40 3回転用	個	2			KW03005
VP-TS形直管	φ 150×5000	本	1			E102150
埋設標識シート	150m/m巾 (ダブル) ネーム・TEL入り	m	2.3			TZ0277
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

不断水工
第2号明細表
A0001-0000-44

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	本管 鑄鉄管 φ 150×取出 φ 150	箇所	1			第1号表, SY0760//1
不断水バルブ工事費	管種: 鑄鉄管 本管口径: φ 150m/m	式	1			第2号表
SUSフッ素挿入費	φ 150	箇所	1			TZB051
管明示シート工		m	2.3			第3号表, SS0780//1
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	1			第4号表, SS0140//1
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第5号表, SS0900//1
レシコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上下部壁 H=150mm	個	2			第6号表, SN0001//6
レシコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第7号表, SS0904//4
硬質塩化ビニル管据付工	φ 150mm	m	1			第8号表, SS0320//3
硬質塩化ビニル管切断工	φ 150	口	2			第9号表, SS0455//3
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

不断水工
第3号明細表
A0001-0000-45

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4.6			第10号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	4.6			N0001//27
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m2	2.8			第11号表, SS1040//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m3	3			第12号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	2.8			第13号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	2.8			第14号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m3	1.5			第15号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m3	1.2			第16号表, SY1010//5
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=15km 積込2次0.13m3、タンク ^ン トラック2t車	m3	0.1			第17号表, SY9802//4
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.13m3、タンク ^ン トラック2t車 L=4km D I D区域外	m3	3			第18号表, SN0001//26
投棄料(残土)	(株)高山	m3	3			K5675
合 計		式	1			

仮設管布設工
第4号明細表
A0001-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設リース管	消火栓材料除く (490日)	式	1			N0001//2
仮設リース仕切弁BOX	((490日)	個	14			N0001//9
ポリエチレン管 1種 直管	φ 30	m	10			G101030
ポリエチレン管 1種 直管	φ 25	m	363.4			G101025
PE継手 めねじ付ソケット	φ 30 3回転用	個	1			K2E3030
PE継手 めねじ付ソケット	φ 25 3回転用	個	10			K2E3025
PE継手 おねじ付ソケット	φ 30 3回転用	個	28			K2E2030
ゲート弁 (普通)	25A ｼﾞﾝ 込み(10K) 3回転用	個	14			K401025
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

仮設管布設工
第5号明細表の1
A0001-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設リース管施工費	布設・継手・ハルプ設置(消火栓除く)	式	1			N0001//3
仮設リース仕切弁BOX設置工		箇所	14			第19号表, SN0001//12
ポリエチレン管据付工	φ 30mm	m	10			第20号表, SS0350//1
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	363.4			第21号表, SS0350//2
ポリエチレン管継手工	φ 30mm	口	1			第22号表, SS0360//2
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	38			第23号表, SS0360//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 32mm	口	1			第24号表, SS0220//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	10			第25号表, SS0220//2
ポリエチレン管切断工	φ 30	口	1			第26号表, SS0457//1
ポリエチレン管切断工	φ 25	口	24			第27号表, SS0457//2
ゲート弁設置工	25A	箇所	14			第28号表, SY0485//1
防寒工(保温材含)	φ 25mm ハーフカバー給水管用	m	309.1			第29号表, SY8312//1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

土工 1式当り明細表

仮設管布設工
第6号明細表の1
A0001-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	1,748			第10号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	1,748			N0001//27
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m2	417			第11号表, SS1040//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込無	m2	8.8			第30号表, SP1D110//2
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(As殻)	m3	0.4			N0001//15
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m3	153			第12号表, SS1000//1
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	3.1			第31号表, SP12110//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(残土)	m3	3.1			N0001//16
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	426			第13号表, SY1070//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(As13)	m3	0.3			N0001//19
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m3	146			第15号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 発生土 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m3	5.7			第32号表, SY1010//2

土工 1式当り明細表

仮設管布設工
第6号明細表の2
A0001-0000-03

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
入替土砂工	埋戻材 RC-30	m3	3.2			第33号表, SY8100//2
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下 (RC-30)	m3	3.2			N0001//18
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=15km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	18			第17号表, SY9802//4
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 16.0km以下	m3	0.4			第34号表, SP12020//2
投棄料(アスファルト塊)	(株)山豊	m3	0.4			K5650
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km D I D区域外	m3	147			第18号表, SN0001//26
土砂運搬工(国交省)	人力 DID無し 4.0km以下	m3	3.1			第35号表, SN0001//27
投棄料(残土)	(株)高山	m3	150.1			K5675
土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保)機械	掘2.0以下 設置+撤去1段水压式 矢板長2.0m 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	1.1			第36号表, SN0001//30
合 計		式	1			

仮設管撤去工
第7号明細表
A0001-0000-13

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

仮設管撤去工
第8号明細表の1
A0001-0000-04

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設リース管撤去費	撤去・継手取外し・ハルツ撤去(消火栓除く)	式	1			N0001//4
仮設リース仕切弁BOX撤去工		箇所	14			第37号表, SN0001//11
ポリエチレン管撤去工	φ 30mm 全損	m	10			第38号表, SY8351//1
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm 全損	m	363.4			第39号表, SY8351//2
ポリエチレン管継手取り外し工(仮設)	φ 30mm 3回転	口	1			第40号表, SY8360//1
ポリエチレン管継手取り外し工(仮設)	φ 25mm 3回転	口	38			第41号表, SY8360//2
小口径鋼管継手取外し工(仮設)	ねじ込み接合 φ 32mm 3回転	口	1			第42号表, SY8242//1
小口径鋼管継手取外し工(仮設)	ねじ込み接合 φ 25mm 3回転	口	10			第43号表, SY8242//2
ゲート弁撤去工(仮設)	φ 25mm 3回転	箇所	14			第44号表, SY8485//1
鋳鉄管継手取外し工(仮設)	フランジ 7.5K 150mm 3回転	口	1			第45号表, SY8136//1
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	1			第4号表, SS0140//1
ポリエチレン管切断工(撤去時)	φ 30	口	1			第46号表, SS0458//1

管工 1式当り明細表

仮設管撤去工
第8号明細表の2
A0001-0000-04

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工(撤去時)	φ 25	口	55			第47号表, SS0458//2
鉄蓋撤去(仮設)	円形1号 250mm 3回転 無収縮モルタル計上しない	個	2			第48号表, SN0001//31
ビニルコンクリート製ボックス撤去(円形)(仮設)	1号 上下部壁 H=150mm 3回転	個	2			第49号表, SN0001//32
ビニルコンクリート製ボックス撤去(円形)(仮設)	1号 底版 H=40mm 3回転	個	2			第50号表, SN0001//33
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 150mm	m	1			第51号表, SS0321//1
廃材(VP・PE)運搬費	運搬距離：10.0kmまで	t	0.2			N0001//5
廃材(VP・PE管)処分費		m3	0.4			N0001//6
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

仮設管撤去工
第9号明細表の1
A0001-0000-05

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	418			第11号表, SS1040//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込無	m2	8.8			第52号表, SP1D110//3
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(As殻)	m3	0.3			N0001//15
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	152			第12号表, SS1000//1
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	3.2			第31号表, SP12110//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(残土)	m3	1			N0001//16
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	427			第13号表, SY1070//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(As13)	m3	0.3			N0001//19
上層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) C-30	m2	19			第53号表, SN0001//25
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	215			第14号表, SY1050//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(M-30)	m3	1.1			N0001//20
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.6			第15号表, SY1010//1

土工 1式当り明細表

仮設管撤去工
第9号明細表の2
A0001-0000-05

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工(機械)	埋戻材 発生土 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	131			第32号表, SY1010//2
入替土砂工	埋戻材 発生土	m3	2.2			第54号表, SY8100//3
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=15km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	13			第17号表, SY9802//4
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 16.0km以下	m3	0.3			第34号表, SP12020//2
投棄料(アスファルト塊)	(株)山豊	m3	0.3			K5650
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km D I D区域外	m3	21			第18号表, SN0001//26
土砂運搬工(国交省)	人力 DID無し 4.0km以下	m3	1			第35号表, SN0001//27
投棄料(残土)	(株)高山	m3	22			K5675
土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保) 機械	掘2.0以下 設置+撤去1段水压式 矢板長2.0m 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	1.1			第36号表, SN0001//30
合 計		式	1			

仮設消火栓設置工
第10号明細表
A0001-0000-48

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

N0001//13

[illegible]

管工 1式当り明細表

N0001//14

[illegible]

仮設給水管布設工
第13号明細表の1
A0001-0000-06

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 1種 直管	φ 40	m	14			G101040
ポリエチレン管 1種 直管	φ 25	m	5.1			G101025
ポリエチレン管 1種 直管	φ 20	m	127			G101020
ポリエチレン管 1種 直管	φ 13	m	781.9			G101013
PE継手 径違いチース	φ 25× φ 20 3回転用	個	1			K2A2026
PE継手 径違いチース	φ 25× φ 13 3回転用	個	17			K2A2025
PE継手 おねじ付ソケット	φ 40 3回転用	個	3			K2E2040
PE継手 おねじ付ソケット	φ 25 3回転用	個	3			K2E2025
PE継手 おねじ付ソケット	φ 20 3回転用	個	40			K2E2020
PE継手 おねじ付ソケット	φ 13 3回転用	個	254			K2E2013
PE継手 ソケット	φ 20 3回転用	個	1			K2E1020
PE継手 径違いソケット	φ 25× φ 13 3回転用	個	5			K2B1025

仮設給水管布設工
第13号明細表の2
A0001-0000-06

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE継手 60° マター用ベント	φ 40 3回転用	個	1			N0001//7
PE継手 60° マター用ベント	φ 25 3回転用	個	1			K2C6025
PE継手 60° マター用ベント	φ 20 3回転用	個	13			K2C6020
PE継手 60° マター用ベント	φ 13 3回転用	個	92			K2C6013
PE継手 径違いソケット	φ 25× φ 20 3回転用	個	1			K2B1026
ゲート弁 (普通)	40A シェル込み(10K) 3回転用	個	1			K401040
ゲート弁 (普通)	25A シェル込み(10K) 3回転用	個	1			K401025
ゲート弁 (普通)	20A シェル込み(10K) 3回転用	個	14			K401020
ゲート弁 (普通)	15A シェル込み(10K) 3回転用	個	92			K401015
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

仮設給水管布設工
第14号明細表の1
A0001-0000-07

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポ リエチレン管据付工	φ 40mm	m	14			第55号表, SS0350//3
ポ リエチレン管据付工	φ 25mm	m	5.1			第21号表, SS0350//2
ポ リエチレン管据付工	φ 20mm	m	127			第56号表, SS0350//4
ポ リエチレン管据付工	φ 13mm	m	781.9			第57号表, SS0350//5
ポ リエチレン管継手工	φ 40mm	口	4			第58号表, SS0360//3
ポ リエチレン管継手工	φ 25mm	口	46			第23号表, SS0360//1
ポ リエチレン管継手工	φ 20mm	口	57			第59号表, SS0360//4
ポ リエチレン管継手工	φ 13mm	口	368			第60号表, SS0360//5
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	2			第61号表, SS0220//3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	2			第25号表, SS0220//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 20mm	口	25			第62号表, SS0220//4
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 13mm	口	163			第63号表, SS0220//5

管工 1式当り明細表

仮設給水管布設工
第14号明細表の2
A0001-0000-07

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手取外し工(仮設)	ねじ込み接合 φ40mm 3回転	口	1			第64号表, SY8242//3
小口径鋼管継手取外し工(仮設)	ねじ込み接合 φ25mm 3回転	口	1			第43号表, SY8242//2
小口径鋼管継手取外し工(仮設)	ねじ込み接合 φ20mm 3回転	口	13			第65号表, SY8242//4
小口径鋼管継手取外し工(仮設)	ねじ込み接合 φ13mm 3回転	口	93			第66号表, SY8242//5
ポリエチレン管切断工	φ40	口	2			第67号表, SS0457//3
ポリエチレン管切断工	φ25	口	20			第27号表, SS0457//2
ポリエチレン管切断工	φ20	口	26			第68号表, SS0457//4
ポリエチレン管切断工	φ13	口	186			第69号表, SS0457//5
ゲート弁設置工	40A	箇所	1			第70号表, SY0485//2
ゲート弁設置工	25A	箇所	1			第28号表, SY0485//1
ゲート弁設置工	20A	箇所	14			第71号表, SY0485//3
ゲート弁設置工	15A	箇所	92			第72号表, SY0485//4

管工 1式当り明細表

[illegible]

土工 1式当り明細表

仮設給水管布設工
第15号明細表
A0001-0000-08

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	186			第10号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	186			N0001//27
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m2	37			第11号表, SS1040//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m3	5.7			第12号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	37			第13号表, SY1070//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガ ^ス 2次	m3	6.1			第15号表, SY1010//1
アスファルト殻運搬工	D I D 区域外 良好 L=15km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	1.8			第17号表, SY9802//4
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km D I D 区域外	m3	5.7			第18号表, SN0001//26
投棄料(残土)	(株)高山	m3	5.7			K5675
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

仮設給水管撤去工
第16号明細表の1
A0001-0000-10

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポ リエチレン管撤去工	φ 40mm 全損	m	14			第76号表, SY8351//3
ポ リエチレン管撤去工	φ 25mm 全損	m	5.1			第39号表, SY8351//2
ポ リエチレン管撤去工	φ 20mm 全損	m	127			第77号表, SY8351//4
ポ リエチレン管撤去工	φ 13mm 全損	m	781.9			第78号表, SY8351//5
ポ リエチレン管継手取り外し工(仮設)	φ 40mm 3回転	口	4			第79号表, SY8360//3
ポ リエチレン管継手取り外し工(仮設)	φ 25mm 3回転	口	46			第41号表, SY8360//2
ポ リエチレン管継手取り外し工(仮設)	φ 20mm 3回転	口	57			第80号表, SY8360//4
ポ リエチレン管継手取り外し工(仮設)	φ 13mm 3回転	口	368			第81号表, SY8360//5
小口径鋼管継手取外し工(仮設)	ねじ込み接合 φ 40mm 3回転	口	1			第64号表, SY8242//3
小口径鋼管継手取外し工(仮設)	ねじ込み接合 φ 25mm 3回転	口	1			第43号表, SY8242//2
小口径鋼管継手取外し工(仮設)	ねじ込み接合 φ 20mm 3回転	口	12			第65号表, SY8242//4
小口径鋼管継手取外し工(仮設)	ねじ込み接合 φ 13mm 3回転	口	70			第66号表, SY8242//5

管工 1式当り明細表

仮設給水管撤去工
第16号明細表の2
A0001-0000-10

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポ リエチレン管切断工(撤去時)	φ 40	口	2			第82号表, SS0458//3
ポ リエチレン管切断工(撤去時)	φ 20	口	21			第83号表, SS0458//4
ポ リエチレン管切断工(撤去時)	φ 13	口	130			第84号表, SS0458//5
ゲート弁撤去工(仮設)	φ 40mm 3回転	箇所	1			第85号表, SY8485//2
ゲート弁撤去工(仮設)	φ 25mm 3回転	箇所	1			第44号表, SY8485//1
ゲート弁撤去工(仮設)	φ 20mm 3回転	箇所	14			第86号表, SY8485//3
ゲート弁撤去工(仮設)	φ 13mm 3回転	箇所	92			第87号表, SY8485//4
廃材(VP・PE)運搬費	運搬距離：10.0kmまで	t	0.2			N0001//5
廃材(VP・PE管)処分費		m3	0.4			N0001//6
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

仮設給水管撤去工
第17号明細表
A0001-0000-11

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	37			第11号表, SS1040//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	6.1			第12号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	37			第13号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	28			第14号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.1			第15号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 発生土 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	2.9			第32号表, SY1010//2
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=15km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	1.1			第17号表, SY9802//4
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km D I D区域外	m3	3.2			第18号表, SN0001//26
投棄料(残土)	(株)高山	m3	3.2			K5675
合 計		式	1			

本設DIP・GXφ150布設工
第18号明細表の1
A0001-0000-12

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 直管	φ150×5000(内面粉体塗装)	本	58			DA06150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	φ150×φ75	個	1			DAA2150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°	φ150	個	16			DAC2150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	φ150	個	3			DAC3150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	φ150	個	14			DAD2150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	φ150	個	5			DAD3150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	φ150	個	2			DAK1150
GX形 ライフ	φ150	個	23			DQ55150
GX形 G-Link	φ150	組	44			DQ04150
GX形 接合部品(異形管)	φ150	組	22			DQ02150
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ150(10.0K)	基	3			H122150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	φ150×φ75(GF7.5K)	個	1			DAG2150

本設DIP・GXφ150布設工
第18号明細表の2
A0001-0000-12

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75×150(RF7.5K)(内面粉体塗装)	個	1			D8J1076
補修弁(ボール弁・レバー式)	φ75×150(7.5K) 内外面粉体	基	1			H401076
急速空気弁	町野式口金対応品 φ25	基	1			H202025
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号	φ75(GF7.5K)	個	1			DAM2075
GX形 接合部品(異形管)	φ75	組	2			DQ02075
丸形ショートフランジ 短管	φ75 (塩ビ* 鋼管用)	個	1			E0T2075
丸形小曲管	φ75*90° (塩ビ・鋼管用)	個	2			E000075
HIVP-TS形直管	φ75×4000	本	2			E202075
HIVP-TS形 90° エルボ	φ75	個	1			E2C1075
GX形ワトシール仕切弁(受挿)	φ75(10.0K)	基	1			H122075
フランジ 接合部品 RF・GF兼用 7.5K	φ75 LSP型(SUS304)(B/N含む)	組	4			DN20075
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	4			HW01001

本設DIP・GXφ150布設工
第18号明細表の3
A0001-0000-12

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	4			HW02005
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	1			HW02010
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1C20-25C 下部壁 円形1号 H=200	個	4			HW02025
仕切弁用底版レジコンボックス (水協型)	RB25 (P) H=40 円形底版1号	個	4			HW03005
空気弁用鉄蓋(水協型)B/N/W 4セット含	角形1号(空気弁FCD鉄蓋)	個	1			HW11010
消火栓・空気弁用嵩上レジコンボックス	角形1号 200A 上部壁 (水協型)	個	1			HW12005
消火栓・空気弁用嵩上レジコンボックス	角形1号 100B 中部壁 (水協型)	個	1			HW12035
消火栓・空気弁用嵩上レジコンボックス	角形1号 200C 下部壁 (水協型)	個	1			HW12015
消火栓・空気弁用 コンクリートボックス	スラブ角形1号低版2割	個	1			HW13005
埋設標識シート	150m/m巾(ダブル) ネーム・TEL入り	m	296.8			TZ0277
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

本設DIP・GXφ150布設工
第19号明細表の1
A0001-0000-14

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm	m	292.3			第88号表, SS0110//1
管明示テープ工(鑄鉄管)	φ 150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	292.3			第89号表, SY0770//1
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 75mm以下	m	0.6			第90号表, SS0110//2
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	0.2			第91号表, SS0200//1
管明示テープ工(鑄鉄管)	φ 75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	0.6			第92号表, SY0770//2
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75(65)mm	m	4.2			第93号表, SS0320//1
管明示テープ工(硬質塩化ビニル管)	φ 75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	4.2			第94号表, SY1200//1
管明示シート工		m	296.8			第3号表, SS0780//1
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	56			第95号表, SS0165//1
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	22			第96号表, SS0165//2
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	44			第97号表, SS0165//3
G X形継手接合工	異形管 φ 75mm	口	2			第98号表, SS0165//5

管工 1式当り明細表

本設DIP・GXφ150布設工
第19号明細表の2
A0001-0000-14

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形ドレジャー継手工	75mm	口	4			第99号表, SY8332//1
T S 継手工	φ 75 (65) mm	口	2			第100号表, SS0330//1
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	36			第101号表, SS0410//1
硬質塩化ビニル管切断工	φ 75	口	4			第102号表, SS0455//1
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 150mm たて型	基	3			第103号表, SS0460//1
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 75mm たて型	基	1			第104号表, SS0460//4
空気弁設置工 (人力)	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第105号表, SS0510//1
フランジ 継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第106号表, SS0140//2
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第5号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	4			第107号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第108号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 下部壁 H=200mm	個	4			第109号表, SN0001//1

管工 1式当り明細表

本設DIP・GXφ150布設工
第19号明細表の3
A0001-0000-14

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第7号表, SS0904//4
鉄蓋設置	角形1号 500×400mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第110号表, SS0900//2
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 上部壁 H=200mm	個	1			第111号表, SS0905//1
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第112号表, SS0905//2
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 下部壁 H=200mm	個	1			第113号表, SS0905//3
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 底版 H=70mm	個	1			第114号表, SN0001//37
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

本設DIP・GXφ150布設工
第20号明細表の1
A0001-0000-15

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	594			第10号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	594			N0001//27
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	181			第115号表, SS1040//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	177			第116号表, SS1000//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	181			第13号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	163			第14号表, SY1050//1
上層路盤工	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) M-30	m2	5			第117号表, SY1050//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	117			第118号表, SY1010//3
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	42			第119号表, SY1010//4
アスファルト殻運搬工	D I D 区域外 良好 L=15km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	9.1			第120号表, SY9802//5
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4km D I D 区域外	m3	177			第121号表, SN0001//28
投棄料(残土)	(株)高山	m3	177			K5675

本設DIP・GXφ150布設工
第20号明細表の2
A0001-0000-15

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

本設HPPE φ 100布設工
第21号明細表の1
A0001-0000-16

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ホリエチレン管 EF片受直管	φ 100×5000	本	54			G801100
配水用ホリエチレン管 EF径違いチース	φ 100× φ 75	個	2			G3A2101
配水用ホリエチレン管 EF片受ベント`45°	φ 100	個	20			G8C2100
配水用ホリエチレン管 EF片受ベント`22° 1/2	φ 100	個	1			G8C3100
配水用ホリエチレン管 EFベント`45°	φ 100	個	18			G3C2100
配水用ホリエチレン管 EFベント`22° 1/2	φ 100	個	3			G3C3100
配水用ホリエチレン管 EFソケット	φ 100	個	1			G3E1100
配水用ホリエチレン管 EF片受レテ`ューサ	φ 100× φ 50	個	1			G8B1100
メカホリPPジョイント片落	φ 150× φ 100	個	1			GAB1150
PE挿し口付ソフツシル仕切弁	φ 100	基	1			H113100
配水用ホリエチレン管 直管	φ 50×5000	本	1			G301050
配水用ホリエチレン管 EFソケット	φ 50	個	1			G3E1050

本設HPPE φ 100布設工
第21号明細表の2
A0001-0000-16

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF用金属継手 S型 変換ソケット	φ 50× φ 50	個	1			G9E1052
配水用ホリエチレン管 EFソケット	φ 75	個	1			G3E1075
配水用ホリエチレン管 EFフランジ (FCD)	φ 75 (RF)	個	1			G3K1075
円形ショートフランジ 短管	φ 75 (塩ビ・鋼管用)	個	1			E0T2075
円形小曲管	φ 75*90° (塩ビ・鋼管用)	個	2			E000075
HIVP-TS形 90° エルボ	φ 75	個	1			E2C1075
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 75	基	1			H113075
フランジパッキン RF・GF兼用 7.5K	φ 75 LSP型 (SUS304)	組	1			DN21075
仕切弁用鉄蓋 (円形1号水協型) B/N/W	円形1号 (方向・口径・弁名称・長浜水)	個	2			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス (水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	2			HW02005
仕切弁用嵩上レジコンボックス (水協型)	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	2			HW02010
仕切弁用嵩上レジコンボックス (水協型)	1C20-25C 下部壁 円形1号 H=200	個	2			HW02025

本設HPPE φ 100布設工
第21号明細表の3
A0001-0000-16

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

本設HPPE φ 100布設工
第22号明細表の1
A0001-0000-17

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管据付工	φ 100mm	m	272.7			第124号表, SS0350//6
管明示テープ工(ホ°リエチレン管)	φ 100 胴巻4箇所 天端明示無し	m	272.7			第125号表, SY1220//1
ホ°リエチレン管据付工	φ 75mm	m	0.2			第126号表, SS0350//8
管明示テープ工(ホ°リエチレン管)	φ 75 胴巻4箇所 天端明示無し	m	0.2			第127号表, SY1220//3
ホ°リエチレン管据付工	φ 50mm	m	1			第128号表, SS0350//7
管明示テープ工(ホ°リエチレン管)	φ 50 胴巻4箇所 天端明示無し	m	1			第129号表, SY1220//2
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75(65)mm	m	2.6			第93号表, SS0320//1
管明示テープ工(硬質塩化ビニル管)	φ 75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	2.6			第94号表, SY1200//1
管明示シート工		m	275.5			第3号表, SS0780//1
ホ°リエチレン管継手工	φ 100mm 融着(EF)継手・片受	口	118			第130号表, SS0360//6
ホ°リエチレン管継手工	φ 100mm 融着(EF)継手・両受	口	6			第131号表, SS0360//7
ホ°リエチレン管継手工	φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第132号表, SS0360//11

管工 1式当り明細表

本設HPPE φ 100布設工
第22号明細表の2
A0001-0000-17

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管継手工	φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受	口	2			第133号表, SS0360//10
ホ°リエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	2			第134号表, SS0360//8
カ形ドレッサ継手工	150mm	口	1			第135号表, SY8332//2
カ形ドレッサ継手工	75mm	口	4			第99号表, SY8332//1
ホ°リエチレン管 (メカニカル継手) 布設工	φ 100mm	口	1			第136号表, SS0365//1
ホ°リエチレン管 (メカニカル継手) 布設工	φ 75mm	口	1			第137号表, SS0365//2
ホ°リエチレン管継手工	φ 50mm	口	1			第138号表, SS0360//9
T S 継手工	φ 75 (65) mm	口	2			第100号表, SS0330//1
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第106号表, SS0140//2
ホ°リエチレン管切断工	φ 100	口	43			第139号表, SS0457//6
ホ°リエチレン管切断工	φ 50	口	1			第140号表, SS0457//7
硬質塩化ビニル管切断工	φ 75	口	4			第102号表, SS0455//1

管工 1式当り明細表

本設HPPE φ 100布設工
第22号明細表の3
A0001-0000-17

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄製仕切弁設置工（機械）	φ 100mm たて型	基	1			第141号表, SS0460//5
鑄鉄製仕切弁設置工（機械）	φ 75mm たて型	基	1			第104号表, SS0460//4
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第5号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第107号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第108号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=200mm	個	2			第109号表, SN0001//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第7号表, SS0904//4
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

本設HPPE φ 100布設工
第23号明細表
A0001-0000-18

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	551			第10号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	551			N0001//27
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排カゝス2次	m2	165			第115号表, SS1040//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排カゝス2次	m3	161			第116号表, SS1000//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	165			第13号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	165			第14号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排カゝス2次	m3	93			第118号表, SY1010//3
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排カゝス2次	m3	50			第119号表, SY1010//4
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=15km 積込2次0.28m3、タンクトラック4t車	m3	8.3			第120号表, SY9802//5
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=4km D I D区域外	m3	161			第121号表, SN0001//28
投棄料(残土)	(株)高山	m3	161			K5675
合 計		式	1			

本設HPPE φ 75布設工
第24号明細表の1
A0001-0000-19

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ホリエチレン管 EF片受直管	φ 75×5000	本	11			G801075
配水用ホリエチレン管 EF片受ベント 45°	φ 75	個	5			G8C2075
配水用ホリエチレン管 EFベント 45°	φ 75	個	3			G3C2075
配水用ホリエチレン管 EFソケット	φ 75	個	2			G3E1075
配水用ホリエチレン管 EF片受レギュサ	φ 75× φ 50	個	1			G8B1075
PE挿し口付ソフトシル仕切弁	φ 75	基	1			H113075
配水用ホリエチレン管 EFソケット	φ 50	個	1			G3E1050
EF用金属継手 S型 変換ソケット	φ 50× φ 50	個	1			G9E1052
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	1			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	1			HW02005
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	1			HW02010
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1C20-25C 下部壁 円形1号 H=200	個	1			HW02025

本設HPPE φ 75布設工
第24号明細表の2
A0001-0000-19

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

本設HPPE φ 75布設工
第25号明細表の1
A0001-0000-20

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管据付工	φ 75mm	m	52.6			第126号表, SS0350//8
管明示テープ 工(ホ°リエチレン管)	φ 75 胴巻4箇所 天端明示無し	m	52.6			第127号表, SY1220//3
ホ°リエチレン管据付工	φ 50mm	m	1			第128号表, SS0350//7
管明示テープ 工(ホ°リエチレン管)	φ 50 胴巻4箇所 天端明示無し	m	1			第129号表, SY1220//2
管明示シート工		m	54.1			第3号表, SS0780//1
ホ°リエチレン管継手工	φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	23			第132号表, SS0360//11
ホ°リエチレン管継手工	φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第133号表, SS0360//10
ホ°リエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第134号表, SS0360//8
ホ°リエチレン管継手工	φ 50mm	口	1			第138号表, SS0360//9
ホ°リエチレン管切断工	φ 50	口	1			第140号表, SS0457//7
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 75mm たて型	基	1			第104号表, SS0460//4
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第5号表, SS0900//1

管工 1式当り明細表

格	單位	數量	單 價	金 額	摘 要
---	----	----	-----	-----	-----

[illegible]

土工 1式当り明細表

本設HPPE φ 75布設工
第26号明細表
A0001-0000-21

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	108			第10号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	108			N0001//27
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排カゝス2次	m2	33			第115号表, SS1040//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排カゝス2次	m3	31			第116号表, SS1000//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	33			第13号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	33			第14号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排カゝス2次	m3	18			第118号表, SY1010//3
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排カゝス2次	m3	9.1			第119号表, SY1010//4
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=15km 積込2次0.28m3、タンクトラック4t車	m3	1.6			第120号表, SY9802//5
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=4km D I D区域外	m3	31			第121号表, SN0001//28
投棄料(残土)	(株)高山	m3	31			K5675
合 計		式	1			

本設PE φ 50布設工
第27号明細表の1
A0001-0000-22

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 1種 直管	φ 50	m	1,687.7			G101050
ナール付分水栓(鋳鉄管用) ボール式	φ 150× φ 50	個	3			L001155
ナール分水栓用密着銅コア	φ 50	個	3			L021050
鋳鉄ナール付分水栓(ポリエチレン管用) ボール式	φ 100× φ 50	個	5			L005104
PE継手 分止水栓用ソケット	φ 50	個	8			G2E6050
PE継手 おねじ付ソケット	φ 50	個	58			G2E2050
PE継手 ソケット	φ 50	個	12			G2E1050
PE継手 径違いソケット	φ 50× φ 40	個	2			G2B1053
PE継手 径違いソケット	φ 50× φ 30	個	1			G2B1052
PE継手 90° エルボ	φ 50	個	90			G2C1050
PE継手 45° エルボ	φ 50	個	4			N0001//33
PE継手 チーズ	φ 50	個	7			G2A1050

本設PEφ50布設工
第27号明細表の2
A0001-0000-22

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE継手 径違いチース	φ50×φ30	個	4			G2A2053
ゲート弁	φ50 フレインゲート弁(同等品)	個	29			L402050
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	29			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	29			HW02005
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	28			HW02010
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1C20-25C 下部壁 円形1号 H=200	個	1			HW02025
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1C30-25C 下部壁 円形1号 H=300	個	28			HW02030
仕切弁用底版レジコンボックス(水協型)	RB25(P) H=40 円形底版1号	個	29			HW03005
SGP-VB直管	125A×4000	本	4			F106125
可鍛鉄製継手 ソケット	φ125	個	2			F1E1125
配管支持金具(1)(添架部①)	L50×50 125A Uボルト・絶縁板・ケミカルアンカー付	組	4			N0001//34
配管支持金具(2)(添架部②)	L65×65 125A用 Uボルト・絶縁板・ケミカルアンカー付	組	2			N0001//35

本設PE φ 50布設工
第27号明細表の3
A0001-0000-22

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

本設PE φ 50布設工
第28号明細表の1
A0001-0000-23

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管据付工	φ 50mm	m	1,687.7			第128号表, SS0350//7
管明示シート工		m	1,652.4			第3号表, SS0780//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	3			第142号表, SY0710//1
コア取付け工	呼び径 φ 50	箇所	3			第143号表, SS0715//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径ホ°リエチレン管 φ 100	箇所	5			第144号表, SY0710//2
ホ°リエチレン管継手工	φ 50mm	口	313			第138号表, SS0360//9
ホ°リエチレン管継手工	φ 40mm	口	1			第58号表, SS0360//3
ホ°リエチレン管切断工	φ 50	口	146			第140号表, SS0457//7
ホ°リエチレン管切断工	φ 40	口	1			第67号表, SS0457//3
ゲート弁設置工	50A	箇所	29			第145号表, SY0485//5
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	29			HW01001
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	29			第107号表, SS0904//1

管工 1式当り明細表

本設PE φ 50布設工
第28号明細表の2
A0001-0000-23

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	28			第108号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=200mm	個	1			第109号表, SN0001//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	28			第146号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	29			第7号表, SS0904//4
小口径鋼管据付工	φ 125mm	m	10.9			第147号表, SS0210//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 125mm	口	4			第148号表, SS0220//6
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 125mm	口	4			第149号表, SS0220//8
小口径鋼管継手工	管切断 φ 125mm	口	4			第150号表, SS0220//7
防寒工(保温材含)	φ 50mm ハイパー給水管用	m	10.1			第151号表, SY8312//5
支持金具設置工(添架部①)	125A 10Kg以下	ヶ所	4			N0001//37
アンカー打ち込み工(添架部①)	125A M12(ケミ・横)	本	8			N0001//38
支持金具設置工(添架部②)	125A 10Kg以下	ヶ所	4			N0001//40

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

土工 1式当り明細表

本設PE φ 50布設工
第29号明細表の1
A0001-0000-24

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	3,304			第10号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	3,304			N0001//27
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	207			第11号表, SS1040//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	776			第115号表, SS1040//2
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込無	m2	6.4			第30号表, SP1D110//2
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(As殻)	m3	0.3			N0001//15
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	171			第12号表, SS1000//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	639			第116号表, SS1000//2
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	4			第31号表, SP12110//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(残土)	m3	4			N0001//16
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	989			第13号表, SY1070//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(As13)	m3	0.2			N0001//19

土工 1式当り明細表

本設PE φ 50布設工
第29号明細表の2
A0001-0000-24

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	627			第14号表, SY1050//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下 (M-30)	m3	0.8			N0001//20
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	139			第15号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	461			第118号表, SY1010//3
入替土砂工	埋戻材 RC-30	m3	2.3			第33号表, SY8100//2
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下 (RC-30)	m3	2.3			N0001//18
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	33			第16号表, SY1010//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	141			第119号表, SY1010//4
入替土砂工	埋戻材 砂	m3	1.1			第152号表, SY8100//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(砂)	m3	1.1			N0001//17
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=15km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	8.4			第17号表, SY9802//4
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=15km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	37			第120号表, SY9802//5

土工 1式当り明細表

本設PE φ 50布設工
第29号明細表の3
A0001-0000-24

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 16.0km以下	m3	0.3			第34号表, SP12020//2
投棄料(アスファルト塊)	(株)山豊	m3	0.3			K5650
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km DID区域外	m3	171			第18号表, SN0001//26
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4km DID区域外	m3	639			第121号表, SN0001//28
土砂運搬工(国交省)	人力 DID無し 4.0km以下	m3	4			第35号表, SN0001//27
投棄料(残土)	(株)高山	m3	814			K5675
土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保) 機械	2.0m以下 設置+撤去1段水圧式 矢板長2.0m 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	2			第122号表, SN0001//17
コンクリート工	無筋鉄筋構造物 人力 一般養生 18-8-40(高炉)	m3	0.9			N0001//41
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	5.6			第153号表, SP15110//1
合 計		式	1			

本設PE φ 30布設工
第30号明細表の1
A0001-0000-25

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 1種 直管	φ 40	m	9			G101040
ポリエチレン管 1種 直管	φ 30	m	582.1			G101030
サドル付分水栓(铸铁管用) ボール式	φ 150× φ 30	個	4			L001153
サドル分水栓用密着銅コア	φ 30	個	4			L021030
铸铁サドル付分水栓(ポリエチレン管用) ボール式	φ 100× φ 30	個	2			L005102
铸铁サドル付分水栓(ポリエチレン管用) ボール式	φ 75× φ 30	個	1			L005077
PE継手 分止水栓用ソケット	φ 30	個	7			G2E6030
PE継手 おねじ付ソケット	φ 40	個	2			G2E2040
PE継手 おねじ付ソケット	φ 30	個	42			G2E2030
PE継手 ソケット	φ 40	個	1			G2E1040
PE継手 ソケット	φ 30	個	4			G2E1030
PE継手 90° エルボ	φ 30	個	56			G2C1030

本設PE φ 30布設工
第30号明細表の2
A0001-0000-25

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE継手 径違いチース	φ 50× φ 40	個	1			G2A2054
ゲート弁	φ 40 フレインゲート弁(同等品)	個	1			L402040
ゲート弁	φ 30 フレインゲート弁(同等品)	個	21			L402030
ゲート弁 (普通)	32A ネジ込み(10K) 3回転用	個	1			K401030
PE継手 おねじ付ソケット	φ 30 3回転用	個	1			K2E2030
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	22			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	22			HW02005
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	16			HW02010
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1B30-25B 中部壁 円形1号 H=300	個	4			HW02020
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1C20-25C 下部壁 円形1号 H=200	個	10			HW02025
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1C30-25C 下部壁 円形1号 H=300	個	12			HW02030
仕切弁用底版レジコンボックス (水協型)	RB25 (P) H=40 円形底版1号	個	22			HW03005

本設PE φ 30布設工
第30号明細表の3
A0001-0000-25

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

本設PE φ 30布設工
第31号明細表の1
A0001-0000-26

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管据付工	φ 40mm	m	9			第55号表, SS0350//3
ホ°リエチレン管据付工	φ 30mm	m	582.1			第20号表, SS0350//1
管明示シート工		m	570.8			第3号表, SS0780//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 30 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150	箇所	4			第154号表, SY0710//4
コア取付け工	呼び径 φ 30	箇所	4			第155号表, SS0715//2
分水栓建込工	配管呼び径 φ 30 本管呼び径ホ°リエチレン管 φ 100	箇所	2			第156号表, SY0710//5
分水栓建込工	配管呼び径 φ 30 本管呼び径ホ°リエチレン管 φ 75	箇所	1			第157号表, SY0710//6
ホ°リエチレン管継手工	φ 40mm	口	5			第58号表, SS0360//3
ホ°リエチレン管継手工	φ 30mm	口	174			第22号表, SS0360//2
ホ°リエチレン管切断工	φ 40	口	3			第67号表, SS0457//3
ホ°リエチレン管切断工	φ 30	口	92			第26号表, SS0457//1
ゲート弁設置工	40A	箇所	1			第70号表, SY0485//2

管工 1式当り明細表

本設PE φ 30布設工
第31号明細表の2
A0001-0000-26

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゲート弁設置工	32A	箇所	21			第158号表, SY0485//6
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	23			第5号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	23			第107号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	16			第108号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	4			第159号表, SS0904//5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=200mm	個	11			第109号表, SN0001//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	12			第146号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	23			第7号表, SS0904//4
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

本設PE φ 30布設工
第32号明細表の1
A0001-0000-27

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	1,142			第10号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	1,142			N0001//27
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	15			第11号表, SS1040//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	209			第115号表, SS1040//2
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込無	m2	46			第52号表, SP1D110//3
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込無	m2	14			第30号表, SP1D110//2
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下 (As殻)	m3	2.5			N0001//15
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	12			第12号表, SS1000//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	208			第116号表, SS1000//2
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	37			第31号表, SP12110//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下 (残土)	m3	37			N0001//16
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	284			第13号表, SY1070//1

土工 1式当り明細表

本設PE φ 30布設工
第32号明細表の2
A0001-0000-27

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下 (As13)	m3	1.8			N0001//19
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	143			第14号表, SY1050//1
上層路盤工	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) M-30	m2	3.2			第117号表, SY1050//2
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下 (M-30)	m3	1.6			N0001//20
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	10			第15号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	163			第118号表, SY1010//3
入替土砂工	埋戻材 RC-30	m3	27			第33号表, SY8100//2
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下 (RC-30)	m3	27			N0001//18
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	2.2			第16号表, SY1010//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	31			第119号表, SY1010//4
入替土砂工	埋戻材 砂	m3	8.8			第152号表, SY8100//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(砂)	m3	8.8			N0001//17

土工 1式当り明細表

本設PE φ 30布設工
第32号明細表の3
A0001-0000-27

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=15km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	0.6			第17号表, SY9802//4
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=15km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	9.1			第120号表, SY9802//5
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 16.0km以下	m3	2.5			第34号表, SP12020//2
投棄料(アスファルト塊)	(株)山豊	m3	2.5			K5650
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km D I D区域外	m3	12			第18号表, SN0001//26
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4km D I D区域外	m3	208			第121号表, SN0001//28
土砂運搬工(国交省)	人力 DID無し 4.0km以下	m3	37			第35号表, SN0001//27
投棄料(残土)	(株)高山	m3	257			K5675
土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保)機械	2.0m以下 設置+撤去1段水圧式 矢板長2.0m 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	1.5			第122号表, SN0001//17
土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保)機械	2.5m以下 設置+撤去2段水圧式 矢板長2.5m 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	3			第160号表, SN0001//19
合 計		式	1			

本設消火栓設置工
第33号明細表の1
A0001-0000-28

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	φ 150× φ 75 (GF7. 5K)	個	2			DAG2150
メカポリPPチースF型台付	φ 100× φ 75	個	2			GAA4100
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ 75×400 (RF7. 5K) (内面粉体塗装)	個	1			D8J1080
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ 75×100 (RF7. 5K) (内面粉体塗装)	個	2			D8J1075
補修弁(ボール弁・レバー式)	φ 75×150 (7. 5K) 内外面粉体	基	4			H401076
地下式単口消火栓	φ 75×2 1/2 JWWA B-103内外面粉体	基	4			H301075
GX形 接合部品(異形管)	φ 150	組	2			DQ02150
フランジパッキン RF・GF兼用 7. 5K	φ 75 LSP型 (SUS304)	組	11			DN21075
空気弁用鉄蓋(水協型)B/N/W 4セット含	角形1号 (空気弁FCD鉄蓋)	個	4			HW11010
消火栓・空気弁用嵩上レジコンボックス	角形1号 200A 上部壁 (水協型)	個	4			HW12005
消火栓・空気弁用嵩上レジコンボックス	角形1号 100B 中部壁 (水協型)	個	4			HW12035
消火栓・空気弁用嵩上レジコンボックス	角形1号 200C 下部壁 (水協型)	個	4			HW12015

本設消火栓設置工
第33号明細表の2
A0001-0000-28

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

本設消火栓設置工
第34号明細表の1
A0001-0000-29

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 75mm以下	m	0.6			第90号表, SS0110//2
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	0.6			第91号表, SS0200//1
管明示テープ工(鑄鉄管)	φ 75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	0.6			第92号表, SY0770//2
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	2			第96号表, SS0165//2
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ 100mm	口	4			第136号表, SS0365//1
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	4			第161号表, SS0520//1
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	11			第106号表, SS0140//2
鉄蓋設置	角形1号 500×400mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第110号表, SS0900//2
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 上部壁 H=200mm	個	4			第111号表, SS0905//1
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 中部壁 H=100mm	個	4			第112号表, SS0905//2
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 下部壁 H=200mm	個	4			第113号表, SS0905//3
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 底版 H=70mm	個	4			第114号表, SN0001//37

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

既設消火栓撤去工
第35号明細表
A0001-0000-32

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 75 (65) mm	m	89.8			第162号表, SS0321//3
硬質塩化ビニル管切断工 (撤去時)	φ 75	口	14			第163号表, SS0456//3
消火栓撤去工 (機械)	地上式 単口	箇所	12			第164号表, SS0525//1
消火栓撤去工 (機械)	地下式 単口	箇所	2			第165号表, SS0525//2
廃材 (VP・PE) 運搬費	運搬距離：10.0kmまで	t	0.2			N0001//5
廃材 (VP・PE管) 処分費		m3	0.7			N0001//6
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

既設消火栓撤去工
第36号明細表の1
A0001-0000-33

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	173			第10号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	173			N0001//27
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.4			第11号表, SS1040//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	51			第115号表, SS1040//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.1			第12号表, SS1000//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	39			第116号表, SS1000//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	52			第13号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	48			第14号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.1			第15号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	34			第118号表, SY1010//3
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=15km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	0.1			第17号表, SY9802//4
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=15km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	2.5			第120号表, SY9802//5

土工 1式当り明細表

[illegible]

本設給水管布設工
第37号明細表の1
A0001-0000-34

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 1種 直管	φ 40	m	8.4			G101040
ポリエチレン管 1種 直管	φ 25	m	4.4			G101025
ポリエチレン管 1種 直管	φ 20	m	898			G101020
サドル付分水栓(鋳鉄管用) ボール式	φ 150× φ 40	個	1			L001154
サドル分水栓用密着銅コア	φ 40	個	1			L021040
サドル付分水栓(鋳鉄管用) ボール式	φ 150× φ 20	個	5			L001151
サドル分水栓用密着銅コア	φ 20	個	5			L021020
鋳鉄サドル付分水栓(ポリエチレン管用) ボール式	φ 100× φ 20	個	13			L005100
鋳鉄サドル付分水栓(ポリエチレン管用) ボール式	φ 75× φ 20	個	3			L005075
PE継手 分止水栓用ソケット	φ 40	個	1			G2E6040
PE継手 分止水栓用ソケット	φ 20	個	21			G2E6020
PE継手 径違いチース	φ 50× φ 25	個	1			G2A2052

本設給水管布設工
第37号明細表の2
A0001-0000-34

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE継手 径違いチース	φ 50× φ 20	個	63			G2A2051
PE継手 径違いチース	φ 30× φ 20	個	30			G2A2031
PE継手 径違いソケット	φ 30× φ 20	個	2			G2B1030
PE継手 90° エルボ	φ 40	個	2			G2C1040
PE継手 90° エルボ	φ 25	個	1			G2C1025
PE継手 90° エルボ	φ 20	個	116			G2C1020
PE継手 メーター用ソケット	φ 25	個	1			G2E5025
PE継手 メーター用ソケット	φ 20	個	116			G2E5020
逆止弁付伸縮ボール止水栓	φ 25(企業団仕様)	個	1			L106025
逆止弁付伸縮ボール止水栓	φ 20(企業団仕様)	個	13			L106020
逆止弁付伸縮ボール止水栓	φ 20× 13(企業団仕様)	個	103			L106021
単式逆止弁ユニオン式オシ	φ 25(JWWA B129)	個	1			L107025

本設給水管布設工
第37号明細表の3
A0001-0000-34

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単式逆止弁ユニオン式オシ	φ 20 (JWWA B129)	個	13			L107020
単式逆止弁ユニオン式オシ	φ 13 (JWWA B129)	個	103			L107013
PE継手 めねじ付ソケット	φ 40	個	1			G2E3040
甲型止水栓	φ 40	個	1			L101040
エラスジョイント(ビニル管用伸縮式継手)	鋼管用メネジ φ 40	個	1			N0001//30
HIVP-TS形 ソケット	φ 40	個	1			E2E1040
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	1			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1AC15-25AC 上下部浅埋壁 H=150	個	1			HW02035
仕切弁用底版レジコンボックス (水協型)	RB25 (P) H=40 円形底版1号	個	1			HW03005
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

本設給水管布設工
第38号明細表の1
A0001-0000-35

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管据付工	φ 40mm	m	8.4			第55号表, SS0350//3
ホ°リエチレン管据付工	φ 25mm	m	4.4			第21号表, SS0350//2
ホ°リエチレン管据付工	φ 20mm	m	898			第56号表, SS0350//4
分水栓建込工	配管呼び径 φ 40 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150	箇所	1			第166号表, SY0710//7
コア取付け工	呼び径 φ 40	箇所	1			第167号表, SS0715//3
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150	箇所	5			第168号表, SY0710//8
コア取付け工	呼び径 φ 20	箇所	5			第169号表, SS0715//4
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径ホ°リエチレン管 φ 100	箇所	13			第170号表, SY0710//9
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径ホ°リエチレン管 φ 75	箇所	3			第171号表, SY0710//10
ホ°リエチレン管継手工	φ 50mm	口	128			第138号表, SS0360//9
ホ°リエチレン管継手工	φ 40mm	口	6			第58号表, SS0360//3
ホ°リエチレン管継手工	φ 30mm	口	62			第22号表, SS0360//2

管工 1式当り明細表

本設給水管布設工
第38号明細表の2
A0001-0000-35

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管継手工	φ 25mm	口	4			第23号表, SS0360//1
ホ°リエチレン管継手工	φ 20mm	口	464			第59号表, SS0360//4
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	2			第25号表, SS0220//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 20mm	口	26			第62号表, SS0220//4
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 13mm	口	186			第63号表, SS0220//5
止水栓撤去工(仮設)	φ 25 P P 用 止水栓筐取付含む 全損	箇所	1			第172号表, SY8721//1
止水栓撤去工(仮設)	φ 20 P P 用 止水栓筐取付含む 全損	箇所	13			第173号表, SY8721//2
止水栓撤去工(仮設)	φ 13 P P 用 止水栓筐取付含む 全損	箇所	103			第174号表, SY8721//3
止水栓取付工	φ 25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第175号表, SS0720//1
止水栓取付工	φ 20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	116			第176号表, SS0720//2
ホ°リエチレン管切断工	φ 50	口	64			第140号表, SS0457//7
ホ°リエチレン管切断工	φ 40	口	3			第67号表, SS0457//3

管工 1式当り明細表

本設給水管布設工
第38号明細表の3
A0001-0000-35

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工	φ 30	口	30			第26号表, SS0457//1
ポリエチレン管切断工	φ 25	口	2			第27号表, SS0457//2
ポリエチレン管切断工	φ 20	口	232			第68号表, SS0457//4
T S 継手工	φ 40mm	口	2			第177号表, SS0330//2
甲型止水栓設置工	40A	箇所	1			第178号表, SN0001//4
甲型止水栓撤去工(仮設)	φ 40mm 全損	箇所	1			第179号表, SN0001//5
硬質塩化ビニル管切断工	φ 40	口	1			第180号表, SS0455//2
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第5号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上下部壁 H=150mm	個	1			第6号表, SN0001//6
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第7号表, SS0904//4
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

本設給水管布設工
第39号明細表の1
A0001-0000-36

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	560			第10号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	549			N0001//27
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚：15cm以下	m	342			第181号表, SP1D210//2
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	12			第11号表, SS1040//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	133			第115号表, SS1040//2
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込無	m2	8.8			第52号表, SP1D110//3
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込無	m2	2.7			第30号表, SP1D110//2
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(As殻)	m3	0.5			N0001//15
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2無	m3	2.6			第182号表, SA0361//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(Co殻)	m3	2.6			N0001//25
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	9.5			第12号表, SS1000//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	116			第116号表, SS1000//2

土工 1式当り明細表

本設給水管布設工
第39号明細表の2
A0001-0000-36

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	47			第31号表, SP12110//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(残土)	m3	29			N0001//16
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	155			第13号表, SY1070//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	1.6			第183号表, SY1070//2
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(As13)	m3	0.3			N0001//19
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	112			第14号表, SY1050//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(M-30)	m3	0.1			N0001//20
モルタル練	高炉 混合比1:3	m3	2.6			第184号表, SP15020//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(Co)	m3	2.6			N0001//26
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	7.8			第15号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	85			第118号表, SY1010//3
入替土砂工	埋戻材 RC-30	m3	13			第33号表, SY8100//2

土工 1式当り明細表

本設給水管布設工
第39号明細表の3
A0001-0000-36

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(RC-30)	m3	13			N0001//18
入替土砂工	埋戻材 発生土	m3	19			第54号表, SY8100//3
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.7			第16号表, SY1010//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	19			第119号表, SY1010//4
入替土砂工	埋戻材 砂	m3	15			第152号表, SY8100//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下(砂)	m3	15			N0001//17
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=15km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	0.5			第17号表, SY9802//4
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=15km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	7.2			第120号表, SY9802//5
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 16.0km以下	m3	0.5			第34号表, SP12020//2
投棄料(アスファルト塊)	(株)山豊	m3	0.5			K5650
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 16.0km以下	m3	2.6			第34号表, SP12020//2
投棄料(コンクリート塊 無筋)	(株)山豊	m3	2.6			K5651

本設給水管布設工
第39号明細表の4
A0001-0000-36

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

既設管撤去工
第40号明細表の1
A0001-0000-41

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 150mm	m	163.7			第51号表, SS0321//1
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 100mm	m	220.8			第185号表, SS0321//2
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 75 (65) mm	m	835			第162号表, SS0321//3
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 50mm	m	32.7			第186号表, SS0321//4
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 150	口	27			第187号表, SS0456//1
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 100	口	36			第188号表, SS0456//2
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 75	口	139			第163号表, SS0456//3
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 50	口	4			第189号表, SS0456//4
ポリエチレン管撤去工	φ 40mm	m	363			第190号表, SS0351//3
ポリエチレン管撤去工	φ 30mm	m	464.2			第191号表, SS0351//1
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	416.7			第192号表, SS0351//2
ポリエチレン管切断工(撤去時)	φ 40	口	60			第82号表, SS0458//3

管工 1式当り明細表

[illegible]

第41号明細表
A0001-0000-46

運搬費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

第42号明細表
A0001-0000-47

通水試験工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]