

設 計 番 号 010019

確認者 1	確認者 2	担 当

当初設計書

使用単価	
------	--

施 工 年 度	令和 7年度	
工 事 場 所	長浜市北ノ郷町	
工 事 名 称	七尾低区配水管布設替工事（その4）	
工 事 金 額	当初設計額 円	変更設計額 円
工 期	日	

# 起工（変更）理由

当工事は、七尾低区において、老朽化した配水管の布設替工事をおこなうもの。

# 設計（変更）概要

- 【管布設延長】 DIP. GX  $\phi$  150 L=535. 4m、DIP. GX  $\phi$  100 L=10. 6m  
HIVP  $\phi$  150 L=6. 4m、HIVP  $\phi$  100 L=1. 5m  
PE  $\phi$  50以下 L=235. 4m、消火栓 3基、給水24件
- 【管撤去延長】 VP  $\phi$  150 L=778. 5m、VP  $\phi$  100 L=148. 0m、VP  $\phi$  75 L=263. 5m  
VP・PE  $\phi$  50以下 L=200. 5m、消火栓 5基、給水24件
- 【仮設配管】 1式
- 【不断水工】 1式

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第40号明細表, A0001//1
		技術管理費		式	1			
			技術管理費	式	1			第41号明細表, A0001//2
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			

[illegible][illegible]

# 間 接 工 事 明 細 書 (当初)

費 目		計 算 根 拠 式			
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）			
		＝ ×（ %× ）×			
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2）			
		＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額			
		＋加算額－減算額			
		＝			
		－（			
		／2）＋			
		－（			
		／2）			
	＋	＋	＋	－	
	＋	－			
	処分費控除額＝				
	処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比< >3%				
		÷		＝	%< >3%
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数			
		＝ ×（ %＋ %）×			
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工）＋支給品費			
		－（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額			
		＝			
		－（			
		／2）－			
		＋			
		－（			
		／2）＋			
		＋	－		
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）			
		＝ ×（ %× ＋ %）×			
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2）			
		＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額			
		＝			
		－（			
		／2）＋			
		－（			
		／2）			
		＋	－	＋	－
一般管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数			
		＝ ×（ %× ）×			
	対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額			
		＝			
		－			
		＋			
		－			

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水工								Y1001//1
	材料			式	1			第1号明細表, AZ0001//1
	管工			式	1			第2号明細表, AZ0001//2
	土工			式	1			第3号明細表, AZ0001//3
仮設配水管布設工								Y1001//2
	材料			式	1			第4号明細表, AZ0001//4
	管工			式	1			第5号明細表, AZ0001//5
	土工			式	1			第6号明細表, AZ0001//6
仮設配水管撤去工								Y1001//3
	材料			式	1			第7号明細表, AZ0001//7
	管工			式	1			第8号明細表, AZ0001//8
	土工			式	1			第9号明細表, AZ0001//9

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設消火栓設置工								Y1001//4
	材料			式	1			第10号明細表, AZ0001//10
	管工			式	1			第11号明細表, AZ0001//11
仮設消火栓撤去工								Y1001//5
	管工			式	1			第12号明細表, AZ0001//12
仮設給水管布設工								Y1001//6
	材料			式	1			第13号明細表, AZ0001//13
	管工			式	1			第14号明細表, AZ0001//14
	土工			式	1			第15号明細表, AZ0001//15
仮設給水管撤去工								Y1001//7
	管工			式	1			第16号明細表, AZ0001//16
	土工			式	1			第17号明細表, AZ0001//17

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設配水管布設工 φ 150								Y1001//8
	材料			式	1			第18号明細表, AZ0001//18
	管工			式	1			第19号明細表, AZ0001//19
	土工			式	1			第20号明細表, AZ0001//20
本設配水管布設工 φ 100								Y1001//9
	材料			式	1			第21号明細表, AZ0001//21
	管工			式	1			第22号明細表, AZ0001//22
	土工			式	1			第23号明細表, AZ0001//23
本設配水管布設工 φ 50								Y1001//10
	材料			式	1			第24号明細表, AZ0001//24
	管工			式	1			第25号明細表, AZ0001//25
	土工			式	1			第26号明細表, AZ0001//26



[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

材料 1式当り明細表

不断水工  
第1号明細表の1  
AZ0001-0000-01

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水割T字管 V型(塩ビ管用)	φ 150× φ 100	基	2			HM06151
不断水割T字管 V型(塩ビ管用)	φ 100× φ 100	基	1			HM06101
不断水ハルフ (REC-BOX仕様)	φ 150m/m 塩ビ管用	基	1			HP12150
不断水ハルフ (REC-BOX仕様)	φ 100m/m 塩ビ管用	基	1			HP12100
フランジ 接合部品 RF形 7.5K	φ 100 (SUS304) (B/N/W含む)	組	3			DN02100
ゴム輪形RR管用離脱防止金具(ショート)	φ 150	個	1			E070150
ゴム輪形RR管用離脱防止金具(ショート)	φ 100	個	1			E070100
埋設標識シート	150m/m巾(ダブル) ネーム・TEL入り	m	7.4			TZ0277
仕切弁用鉄蓋(円形250用水協型)	円形1号(カラー標示)3回転用	個	5			KW01001
仕切弁用嵩上REC(水協型)上下部壁	1AC15-25AC H=150 3回転用	個	5			KW02035
仕切弁用REC(水協型)円形底板1号	1S40-25P H=40 3回転用	個	5			KW03005
VP-TS形直管	φ 150×5000	本	1			E102150//1

材料 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：[illegible]

管工 1式当り明細表

不断水工  
第2号明細表の1  
AZ0001-0000-02

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水穿孔工事費（塩ビ管用）	φ 150×100	式	2			第1号表
不断水穿孔工事費（塩ビ管用）	φ 100×100	式	1			第2号表
不断水バルブ工事費	（塩ビ管用） φ 150	式	1			第3号表
不断水バルブ工事費	（塩ビ管用） φ 100	式	1			第4号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	3			第5号表, SS0140//1
離脱防止金具取付工	φ 150mm	口	1			第6号表, SS0335//2
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	1			第7号表, SS0335//1
管明示シート工		m	7.4			第8号表, SS0780//1
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第9号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 上下部壁 H=150mm	個	5			第10号表, SN0001//1
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 底版 H=40mm	個	5			第11号表, SS0904//2
硬質塩化ビニル管据付工	φ 150mm	m	1.8			第12号表, SS0320//2

管工 1式当り 明細表

第13号表, SS0455//2

R4450

土工 1式当り明細表

不断水工  
第3号明細表  
AZ0001-0000-03

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	22			第14号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	舗装厚15cm以下	m	22			N0001//22
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	9.1			第15号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	11			第16号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	3			第17号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	6.4			第18号表, SY1010//2
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=11km D I D区域外	m3	11			第19号表, SY9801//1
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	11			K5677
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=11km 積込2次0.28m3、タンクトラック4t車	m3	0.5			第20号表, SY9802//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	9.1			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	9.1			第22号表, SY1050//1
合 計		式	1			

仮設配水管布設工  
第4号明細表  
AZ0001-0000-04

材料 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設リース管	消火栓材料除く	式	1			N0001//1
仮設リースハーフBOX		個	2			N0001//25
ポリエチレン管 1種 直管	φ 25	m	118			G101025
ポリエチレン管用継手 おねじ・めねじ付ソケット	φ 25 3回転用	個	2			N0001//3
ゲート弁（普通）	25A ソレ込み（10K） 3回転用	個	4			K401025
ポリエチレン管用継手 鋼管用ス	φ 25 3回転用	個	8			K2E2025
ポリエチレン管 1種 直管	φ 50	m	10			G101050
ポリエチレン管用継手 鋼管用ス	φ 50 3回転用	個	1			K2E3050
合 計		式	1			



管工 1式当り明細表

仮設配水管布設工  
第5号明細表の1  
AZ0001-0000-05

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設リース管施工費	布設・継手・ハルブ設置（消火栓除く）	式	1			N0001//5
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	118			第23号表, SS0350//1
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	10			第24号表, SS0360//1
ポリエチレン管切断工	φ 25	口	6			第25号表, SS0457//1
ゲート弁設置工	25A	箇所	4			第26号表, SY0485//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	2			第27号表, SS0220//1
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	10			第28号表, SS0350//2
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	1			第29号表, SS0360//2
ポリエチレン管切断工	φ 50	口	1			第30号表, SS0457//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1			第31号表, SS0220//2
リースハルブ BOX設置工		個	2			第32号表, SN0001//13
防寒工(保温材含)	φ 25mm ハイカバ-給水管用	m	118			第33号表, SY8312//1

管工 1式当り明細表

R4450

[illegible]

土工 1式当り明細表

仮設配水管布設工  
第6号明細表の1  
AZ0001-0000-06

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	104			第14号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	舗装厚15cm以下	m	104			N0001//22
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	17			第34号表, SS1040//2
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	6.2			第15号表, SS1040//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	5.9			第35号表, SS1000//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	5.6			第16号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	5.9			第36号表, SY1010//3
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	6			第18号表, SY1010//2
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11km D I D区域外	m3	5.9			第37号表, SY9801//2
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11km D I D区域外	m3	5.6			第38号表, SY9801//3
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	12			K5677
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=11km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	0.8			第39号表, SY9802//2

土工 1式当り明細表

[illegible]

材料 1式当り明細表

D8K1100

N0001//4

[illegible]

管工 1式当り明細表

仮設配水管撤去工  
第8号明細表の1  
AZ0001-0000-08

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設リース管撤去費	撤去・継手工・ハルプ撤去（消火栓除く）	式	1			N0001//6
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm 全損	m	118			第40号表, SY8351//4
ポリエチレン管継手取り外し工(仮設)	φ 25mm 3回転	口	10			第41号表, SY8360//1
ゲート弁撤去工(仮設)	φ 25mm 3回転	箇所	4			第42号表, SY8485//1
小口径鋼管継手取外し工(仮設)	ねじ込み接合 φ 25mm 3回転	口	2			第43号表, SY8242//2
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm 全損	m	10			第44号表, SY8351//5
ポリエチレン管継手取り外し工(仮設)	φ 50mm 3回転	口	1			第45号表, SY8360//2
小口径鋼管継手取外し工(仮設)	ねじ込み接合 φ 50mm 3回転	口	1			第46号表, SY8242//3
ポリエチレン管切断工(撤去時)	φ 25	口	19			第47号表, SS0458//2
ポリエチレン管切断工(撤去時)	φ 50	口	1			第48号表, SS0458//3
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	3			第5号表, SS0140//1
フランジ継手取り外し工	7.5K 100mm 3回転	口	3			第49号表, SN0001//2

管工 1式当り 明細表

第50号表, SN0001//14

R4450

個

---

2

人

式

1

# 土工 1式当り明細表

仮設配水管撤去工  
第9号明細表の1  
AZ0001-0000-09

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	17			第34号表, SS1040//2
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	8			第15号表, SS1040//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	5.9			第35号表, SS1000//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	7.8			第16号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 発生土 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	4.2			第51号表, SY1010//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	6.6			第52号表, SY1010//5
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11km D I D区域外	m3	1.7			第37号表, SY9801//2
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11km D I D区域外	m3	1.2			第38号表, SY9801//3
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	2.9			K5677
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=11km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	0.5			第39号表, SY9802//2
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=11km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	0.3			第20号表, SY9802//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 フライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	25			第21号表, SY1070//1



土工 1式当り明細表

第22号表, SY1050//1

第53号表, SY1050//2

[illegible]

材料 1式当り明細表

N0001//7

[illegible]

管工 1式当り 明細表

N0001//8

[illegible]

管工 1式当り 明細表

N0001//9

[illegible]

仮設給水管布設工  
第13号明細表の1  
AZ0001-0000-13

材料 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 1種 直管	φ 13	m	196.2			G101013
ポリエチレン管 1種 直管	φ 20	m	15			G101020
ポリエチレン管 1種 直管	φ 40	m	11			G101040
ポリエチレン管用継手 φ 25×13	チース 3回転用	個	2			K2A2025
ポリエチレン管用継手 鋼管用ス・メス	φ 13 3回転用	個	19			N0001//10
ポリエチレン管用継手 鋼管用ス・メス	φ 20 3回転用	個	1			N0001//11
ポリエチレン管用継手 鋼管用ス	φ 13 3回転用	個	42			K2E2013
ポリエチレン管用継手 鋼管用ス	φ 20 3回転用	個	2			K2E2020
ポリエチレン管用継手 鋼管用ス	φ 40 3回転用	個	1			K2E3040
ポリエチレン管用継手 エルボ 45°	φ 40 3回転用	個	1			N0001//12
ゲート弁（普通）	15A シェ 込み(10K) 3回転用	個	21			K401015
ゲート弁（普通）	20A シェ 込み(10K) 3回転用	個	1			K401020

材料 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]

# 管工 1式当り明細表

仮設給水管布設工  
第14号明細表の1  
AZ0001-0000-14

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポ リエチレン管据付工	φ 13mm	m	196.2			第54号表, SS0350//3
ポ リエチレン管据付工	φ 20mm	m	15			第55号表, SS0350//4
ポ リエチレン管据付工	φ 40mm	m	11			第56号表, SS0350//5
防寒工(保温材含)	φ 13mm ハ イ プ カ ハ ー 給水管用	m	148.5			第57号表, SY8312//2
防寒工(保温材含)	φ 20mm ハ イ プ カ ハ ー 給水管用	m	14			第58号表, SY8312//3
防寒工(保温材含)	φ 40mm ハ イ プ カ ハ ー 給水管用	m	10			第59号表, SY8312//4
ポ リエチレン管継手工	φ 13mm	口	84			第60号表, SS0360//3
ポ リエチレン管継手工	φ 20mm	口	4			第61号表, SS0360//4
ポ リエチレン管継手工	φ 25mm	口	4			第24号表, SS0360//1
ポ リエチレン管継手工	φ 40mm	口	4			第62号表, SS0360//5
ポ リエチレン管切断工	φ 13	口	42			第63号表, SS0457//3
ポ リエチレン管切断工	φ 20	口	2			第64号表, SS0457//4

# 管工 1式当り明細表

仮設給水管布設工  
第14号明細表の2  
AZ0001-0000-14

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工	φ 25	口	2			第25号表, SS0457//1
ポリエチレン管切断工	φ 40	口	2			第65号表, SS0457//5
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 13mm	口	40			第66号表, SS0220//3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 20mm	口	2			第67号表, SS0220//4
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	2			第68号表, SS0220//5
ゲート弁設置工	15A	箇所	21			第69号表, SY0485//2
ゲート弁設置工	20A	箇所	1			第70号表, SY0485//3
止水栓撤去工(仮設)	φ 13 P P 用 止水栓筐取付含む 全損	箇所	21			第71号表, SY8721//1
止水栓撤去工(仮設)	φ 20 P P 用 止水栓筐取付含む 全損	箇所	1			第72号表, SY8721//3
止水栓撤去工(仮設)	φ 40 P P 用 止水栓筐取付含む 全損	箇所	1			第73号表, SY8721//4
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			



土工 1式当り明細表

仮設給水管布設工  
第15号明細表  
AZ0001-0000-15

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	53			第14号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	舗装厚15cm以下	m	53			N0001//22
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	11			第34号表, SS1040//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.6			第35号表, SS1000//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.7			第36号表, SY1010//3
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11km D I D区域外	m3	1.6			第37号表, SY9801//2
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	1.6			K5677
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=11km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	0.5			第39号表, SY9802//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	11			第21号表, SY1070//1
合 計		式	1			

# 管工 1式当り明細表

仮設給水管撤去工  
第16号明細表の1  
AZ0001-0000-16

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポ リエチレン管撤去工	φ 13mm 全損	m	196.2			第74号表, SY8351//1
ポ リエチレン管撤去工	φ 20mm 全損	m	15			第75号表, SY8351//2
ポ リエチレン管撤去工	φ 40mm 全損	m	11			第76号表, SY8351//3
ポ リエチレン管切断工(撤去時)	φ 13	口	32			第77号表, SS0458//1
ポ リエチレン管切断工(撤去時)	φ 20	口	2			第78号表, SS0458//4
ポ リエチレン管切断工(撤去時)	φ 40	口	1			第79号表, SS0458//5
ポ リエチレン管継手取り外し工(仮設)	φ 13mm 3回転	口	84			第80号表, SY8360//3
ポ リエチレン管継手取り外し工(仮設)	φ 20mm 3回転	口	4			第81号表, SY8360//4
ポ リエチレン管継手取り外し工(仮設)	φ 25mm 3回転	口	4			第41号表, SY8360//1
ポ リエチレン管継手取り外し工(仮設)	φ 40mm 3回転	口	4			第82号表, SY8360//5
小口径鋼管継手取外し工(仮設)	ねじ込み接合 φ 13mm 3回転	口	61			第83号表, SY8242//1
小口径鋼管継手取外し工(仮設)	ねじ込み接合 φ 20mm 3回転	口	3			第84号表, SY8242//4

管工 1式当り明細表

[illegible]

土工 1式当り明細表

仮設給水管撤去工  
第17号明細表  
AZ0001-0000-17

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	11			第34号表, SS1040//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.7			第35号表, SS1000//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 発生土 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.5			第51号表, SY1010//4
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11km D I D区域外	m3	1.2			第37号表, SY9801//2
投棄料(残土)	柵材光工務店	m3	1.2			K5677
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=11km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	0.3			第39号表, SY9802//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	11			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	11			第22号表, SY1050//1
合 計		式	1			

材料 1式当り明細表

本設配水管布設工 φ 150  
第18号明細表の1  
AZ0001-0000-18

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 直管	φ 150×5000(内面粉体塗装)	本	104			DA06150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	φ 150×φ 150	個	2			DAA2152
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	φ 150×φ 100	個	2			DAA2151
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	φ 150	個	7			DAD2150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	φ 150	個	3			DAD3150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°	φ 150	個	20			DAC2150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	φ 150	個	7			DAC3150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	φ 150	個	5			DAC4150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	φ 150	個	1			DAK1150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号	φ 150 (GF7. 5K)	個	1			DAM2150
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	φ 150 (10. 0K)	基	2			H120150
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 150 (10. 0K)	基	3			H122150

材料 1式当り明細表

本設配水管布設工 φ 150  
第18号明細表の2  
AZ0001-0000-18

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形 G-Link	φ 150	組	28			DQ04150
GX形 ライフ	φ 150	個	27			DQ55150
GX形 接合部品(異形管)	φ 150	組	39			DQ02150
フランジ 接合部品 RF・GF兼用 7.5K	φ 150 LSP型(SUS304) (B/N/W含む)	組	1			N0001//14
HIVP-TS形直管	φ 150×4000	本	2			E202150
HIVP-TS形 90° エルボ	φ 150	個	3			E2C1150
円形ショートフランジ 短管	φ 150 (塩ビ* 鋼管用)	個	1			E0T2150
円形トレスナーV・C	φ 150 (塩ビ・鋼* 鉄用)	個	2			E060150
円形小曲管	φ 150*45° (塩ビ・鋼管用)	個	2			E0P0150
円形トレスナー	φ 150 (塩ビ・鋼管用)	個	3			E040150
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	5			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	5			HW02005

材料 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

本設配水管布設工 φ 150  
第19号明細表の1  
AZ0001-0000-19

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm	m	535.4			第88号表, SS0110//1
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	104			第89号表, SS0165//1
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	39			第90号表, SS0165//2
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	28			第91号表, SS0165//3
鑄鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	26			第92号表, SS0410//3
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 150mm たて型	基	5			第93号表, SS0460//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ 150mm	m	6.4			第12号表, SS0320//2
硬質塩化ビニル管切断工	φ 150	口	12			第13号表, SS0455//2
丸形ドレッサ継手工	150mm	口	15			第94号表, SY8332//1
T S継手工	φ 150mm	口	6			第95号表, SS0330//4
丸形ドレッサ継手取り外し工(仮設)	150mm 3回転	口	1			第96号表, SY8333//1
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	1			第97号表, SS0140//2



管工 1式当り明細表

本設配水管布設工 φ150  
第19号明細表の2  
AZ0001-0000-19

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第9号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	5			第98号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第99号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=200mm	個	5			第100号表, SN0001//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第11号表, SS0904//2
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	535.4			第101号表, SY0770//2
管明示テープ工(硬質塩化ビニル管)	φ150×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	6.4			第102号表, SY1200//1
管明示シート工		m	545.4			第8号表, SS0780//1
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

本設配水管布設工 φ150  
第20号明細表の1  
AZ0001-0000-20

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	1,109			第14号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	舗装厚15cm以下	m	1,109			N0001//22
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	339			第15号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	362			第16号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	77			第17号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	232			第18号表, SY1010//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	8			第52号表, SY1010//5
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11km D I D区域外	m3	354			第19号表, SY9801//1
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	354			K5677
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=11km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	23			第20号表, SY9802//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	339			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	216			第22号表, SY1050//1

本設配水管布設工  $\phi 150$   
第20号明細表の2  
AZ0001-0000-20

土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]

# 材料 1式当り明細表

本設配水管布設工 φ100  
第21号明細表の1  
AZ0001-0000-21

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 直管	φ100×4000(内面粉体塗装)	本	4			DA06100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	φ100	個	3			DAD2100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°	φ100	個	3			DAC2100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号	φ100(GF7.5K)	個	1			DAM2100
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ100(10.0K)	基	2			H122100
GX形 G-Link	φ100	組	7			DQ04100
GX形 ライフ	φ100	個	3			DQ55100
GX形 接合部品(異形管)	φ100	組	6			DQ02100
フランジ 接合部品 RF・GF兼用 7.5K	φ100 LSP型(SUS304) (B/N/W含む)	組	1			N0001//16
HIVP-TS形直管	φ100×4000	本	1			E202100
HIVP-TS形 90° エルボ	φ100	個	2			E2C1100
丸形ショートフランジ 短管	φ100 (塩ビ* 鋼管用)	個	1			E0T2100

本設配水管布設工 φ100  
第21号明細表の2  
AZ0001-0000-21

材料 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形ドレジャーV・C	φ100（塩ビ・鋼* 铸铁用）	個	1			E060100
仕切弁用鉄蓋（円形1号水協型）B/N/W	円形1号（方向・口径・弁名称・長浜水	個	2			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス（水協型）	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	2			HW02005
仕切弁用嵩上レジコンボックス（水協型）	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	2			HW02010
仕切弁用嵩上レジコンボックス（水協型）	1C20-25C 下部壁 円形1号 H=200	個	2			HW02025
仕切弁用底版レジコンボックス（水協型）	RB25（P）H=40 円形底版1号	個	2			HW03005
管明示シート	150m/m巾（タフル） ネーム・TEL入り	m	11.8			TZ0277//2
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

本設配水管布設工 φ 100  
第22号明細表の1  
AZ0001-0000-22

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 100mm	m	10.6			第104号表, SS0110//2
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	4			第105号表, SS0165//4
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	6			第106号表, SS0165//5
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	7			第107号表, SS0165//6
鑄鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	7			第108号表, SS0410//4
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	2			第109号表, SS0460//2
硬質塩化ビニル管据付工	φ 100mm	m	1.5			第110号表, SS0320//3
硬質塩化ビニル管切断工	φ 100	口	4			第111号表, SS0455//3
円形ドレジャー継手工	100mm	口	3			第112号表, SY8332//2
T S継手工	φ 100mm	口	4			第113号表, SS0330//5
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第5号表, SS0140//1
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第9号表, SS0900//1

管工 1式当り明細表

本設配水管布設工 φ100  
第22号明細表の2  
AZ0001-0000-22

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レシコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第98号表, SS0904//1
レシコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第99号表, SS0904//3
レシコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=200mm	個	2			第100号表, SN0001//3
レシコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第11号表, SS0904//2
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	10.6			第114号表, SY0770//3
管明示テープ工(硬質塩化ビニル管)	φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	1.5			第115号表, SY1200//2
管明示シート工		m	11.8			第8号表, SS0780//1
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

本設配水管布設工 φ100  
第23号明細表の1  
AZ0001-0000-23

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	24			第14号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	舗装厚15cm以下	m	24			N0001//22
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	8.7			第15号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	11			第16号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.8			第17号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	8.7			第18号表, SY1010//2
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=11km D I D区域外	m3	11			第19号表, SY9801//1
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	11			K5677
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=11km 積込2次0.28m3、タンブトラック4t車	m3	0.4			第20号表, SY9802//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	8.7			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	8.7			第22号表, SY1050//1
土留工 (軽量鋼矢板H=2.0m・軽量金属支保)	掘削2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.28 2次 撤去トラッククレーン	m	5.4			第103号表, SN0001//4



土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]

材料 1式当り明細表

本設配水管布設工 φ 50  
第24号明細表の1  
AZ0001-0000-24

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 1種 直管	φ 50	m	47.5			G101050
ナール付分水栓(鋳鉄管用) ホール式	φ 150× φ 50 密着コア含	個	1			L001155
PE継手 分止水栓用ソケット	φ 50	個	1			G2E6050
PE継手 90° エルボ	φ 50	個	3			G2C1050
PE継手 45° エルボ	φ 50	個	2			N0001//17
PE継手 おねじ付ソケット	φ 50	個	4			G2E2050
ゲート弁	φ 50 プレインゲート弁(同等品)	個	2			L402050
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	2			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	2			HW02005
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	3			HW02010
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1B30-25B 中部壁 円形1号 H=300	個	1			HW02020
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1C30-25C 下部壁 円形1号 H=300	個	2			HW02030

材料 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

本設配水管布設工 φ 50  
第25号明細表の1  
AZ0001-0000-25

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	47.5			第28号表, SS0350//2
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	15			第29号表, SS0360//2
ポリエチレン管切断工	φ 50	口	8			第30号表, SS0457//2
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	1			第116号表, SY0710//1
コア取付け工	呼び径 φ 50	箇所	1			第117号表, SS0715//1
ゲート弁設置工	50A	箇所	2			第118号表, SY0485//4
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第9号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第98号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	3			第99号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	1			第119号表, SS0904//5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第120号表, SS0904//4
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第11号表, SS0904//2

管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]

土工 1式当り明細表

本設配水管布設工 φ50  
第26号明細表の1  
AZ0001-0000-26

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	91			第14号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	舗装厚15cm以下	m	91			N0001//22
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	27			第15号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	24			第16号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4			第17号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	17			第18号表, SY1010//2
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=11km D I D区域外	m3	24			第19号表, SY9801//1
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	24			K5677
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=11km 積込2次0.28m3、タンブトラック4t車	m3	1.5			第20号表, SY9802//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	27			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	26			第22号表, SY1050//1
上層路盤工	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) M-30	m2	1.8			第53号表, SY1050//2

土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]

材料 1式当り明細表

本設配水管布設工 φ 25  
第27号明細表の1  
AZ0001-0000-27

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 1種 直管	φ 25	m	187.9			G101025
ナット付分水栓(鋳鉄管用) ボール式	φ 150× φ 25 密着コア含	個	3			L001152
PE継手 分止水栓用ソケット	φ 25	個	3			G2E6025
PE継手 90° エルボ	φ 25	個	9			G2C1025
PE継手 45° エルボ	φ 25	個	8			N0001//18
PE継手 おねじ付ソケット	φ 25	個	12			G2E2025
PE継手 ソケット	φ 25	個	1			G2E1025
ゲート弁	φ 25 プレインゲート弁(同等品)	個	6			L402025
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	6			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	6			HW02005
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	8			HW02010
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1B30-25B 中部壁 円形1号 H=300	個	2			HW02020



材料 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]

# 管工 1式当り明細表

本設配水管布設工 φ 25  
第28号明細表の1  
AZ0001-0000-28

種別 :  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	187.9			第23号表, SS0350//1
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	51			第24号表, SS0360//1
ポリエチレン管切断工	φ 25	口	27			第25号表, SS0457//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	3			第121号表, SY0710//2
コア取付け工	呼び径 φ 25	箇所	3			第122号表, SS0715//2
ゲート弁設置工	25A	箇所	6			第26号表, SY0485//1
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第9号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	6			第98号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	8			第99号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	2			第119号表, SS0904//5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	6			第120号表, SS0904//4
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第11号表, SS0904//2

管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]

土工 1式当り明細表

本設配水管布設工 φ25  
第29号明細表の1  
AZ0001-0000-29

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	364			第14号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	舗装厚15cm以下	m	364			N0001//22
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	111			第15号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	105			第16号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	16			第17号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	77			第18号表, SY1010//2
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=11km D I D区域外	m3	105			第19号表, SY9801//1
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	105			K5677
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=11km 積込2次0.28m3、タンブトラック4t車	m3	7.1			第20号表, SY9802//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	111			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	80			第22号表, SY1050//1
上層路盤工	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) M-30	m2	31			第53号表, SY1050//2

土工 1式当り明細表

第123号表, SN0001//5

[illegible]

材料 1式当り明細表

消火栓設置工  
第30号明細表の1  
AZ0001-0000-30

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	φ 150× φ 75 (GF7. 5K)	個	3			DAG2150
GX形 接合部品 (異形管)	φ 150	組	2			DQ02150
GX形 G-Link	φ 150	組	1			DQ04150
地下式単口消火栓	φ 75×2 1/2 JWWA B-103内外面粉体	基	3			H301075
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ 75×400 (RF7. 5K) (内外面粉体塗装)	個	1			D8J1080
フランジ 接合部品 RF・GF兼用 7. 5K	φ 75 LSP型 (SUS304) (B/N/W含む)	組	7			DN20075
補修弁 (ボール弁・レバー式)	φ 75×150 (7. 5K) 内外面粉体	基	3			H401076
消火栓用鉄蓋 (水協型) B/N/W 4セット含	角形1号 (私設・公設FCD鉄蓋 カバー付)	個	3			HW11005
消火栓・空気弁用嵩上レジコンボックス	角形1号 200A 上部壁 (水協型)	個	3			HW12005
消火栓・空気弁用嵩上レジコンボックス	角形1号 100B 中部壁 (水協型)	個	3			HW12035
消火栓・空気弁用嵩上レジコンボックス	角形1号 200C 下部壁 (水協型)	個	3			HW12015
消火栓・空気弁用 コンクリートボックス	スラブ 角形1号低版2割	個	3			HW13005

材料 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

消火栓設置工  
第31号明細表の1  
AZ0001-0000-31

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm	m	1.4			第88号表, SS0110//1
管明示テープ 工(鋳鉄管)	φ 150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	1.4			第101号表, SY0770//2
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	2			第90号表, SS0165//2
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	1			第91号表, SS0165//3
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 75mm以下	m	0.4			第124号表, SS0110//3
管明示テープ 工(鋳鉄管)	φ 75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	0.4			第125号表, SY0770//1
ポリエチレンスリーブ 被覆工	75mm 固定バンド	m	0.4			第126号表, SS0200//1
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	3			第127号表, SS0520//1
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	7			第128号表, SS0140//3
鉄蓋設置	角形1号 500×400mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第129号表, SS0900//2
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 上部壁 H=200mm	個	3			第130号表, SS0905//1
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 中部壁 H=100mm	個	3			第131号表, SS0905//2



管工 1式当り明細表

第132号表, SS0905//3

第133号表, SN0001//8

R4450

合 計

式

1

材料 1式当り明細表

本設給水管布設工  
第32号明細表の1  
AZ0001-0000-32

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 1種 直管	φ 20	m	253.5			G101020
ポリエチレン管 1種 直管	φ 25	m	4.6			G101025
ポリエチレン管 1種 直管	φ 40	m	3.7			G101040
SGP-VB直管	50A	m	21.6			F102050
サドル付分水栓(鋳鉄管用) ホール式	φ 150×φ 25 密着コア含	個	1			L001152
サドル付分水栓(鋳鉄管用) ホール式	φ 150×φ 20 密着コア含	個	16			L001151
PE継手 分止水栓用ソケット	φ 25	個	1			G2E6025
PE継手 分止水栓用ソケット	φ 20	個	16			G2E6020
PE継手 径違いチース	φ 25×φ 20	個	4			G2A2026
PE継手 径違いチース	φ 50×φ 20	個	2			G2A2051
PE継手 径違いチース	φ 50×φ 40	個	1			G2A2054
PE継手 90° エルボ	φ 25	個	1			G2C1025

本設給水管布設工  
第32号明細表の2  
AZ0001-0000-32

材料 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE継手 90° エルボ	φ 20	個	57			G2C1020
PE継手 90° エルボ	φ 40	個	1			G2C1040
PE継手 マーター用ソケット	φ 25	個	1			G2E5025
PE継手 マーター用ソケット	φ 20	個	21			G2E5020
PE継手 ソケット	φ 20	個	1			G2E1020
PE継手 めねじ付ソケット	φ 40	個	1			G2E3040
逆止弁付伸縮ボール止水栓	φ 20×13(企業団仕様)	個	20			L106021
逆止弁付伸縮ボール止水栓	φ 20(企業団仕様)	個	1			L106020
逆止弁付伸縮ボール止水栓	φ 25(企業団仕様)	個	1			L106025
甲型止水栓	φ 40	個	1			L101040
伸縮継手 鋼管用オス・メス	φ 40 砲金	個	1			G2H1040
HIVP-TS形 ソケット	φ 40	個	1			E2E1040

材料 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]

# 管工 1式当り明細表

本設給水管布設工  
第33号明細表の1  
AZ0001-0000-33

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポ リエチレン管据付工	φ 40mm	m	3.7			第56号表, SS0350//5
ポ リエチレン管据付工	φ 25mm	m	4.6			第23号表, SS0350//1
ポ リエチレン管据付工	φ 20mm	m	253.5			第55号表, SS0350//4
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	1			第121号表, SY0710//2
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	16			第134号表, SY0710//3
コア取付け工	呼び径 φ 25	箇所	1			第122号表, SS0715//2
コア取付け工	呼び径 φ 20	箇所	16			第135号表, SS0715//3
ポ リエチレン管継手工	φ 50mm	口	6			第29号表, SS0360//2
ポ リエチレン管継手工	φ 40mm	口	4			第62号表, SS0360//5
ポ リエチレン管継手工	φ 25mm	口	12			第24号表, SS0360//1
ポ リエチレン管継手工	φ 20mm	口	159			第61号表, SS0360//4
ポ リエチレン管切断工	φ 50	口	3			第30号表, SS0457//2

# 管工 1式当り明細表

本設給水管布設工  
第33号明細表の2  
AZ0001-0000-33

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工	φ 40	口	2			第65号表, SS0457//5
ポリエチレン管切断工	φ 25	口	6			第25号表, SS0457//1
ポリエチレン管切断工	φ 20	口	80			第64号表, SS0457//4
止水栓取付工	φ 25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第136号表, SS0720//1
止水栓取付工	φ 20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	21			第137号表, SS0720//2
止水栓撤去工(仮設)	φ 25 P P 用 止水栓筐取付含む 全損	箇所	1			第138号表, SY8721//5
甲型止水栓設置工	40A	箇所	1			第139号表, SN0001//9
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第9号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上下部壁 H=150mm	個	1			第140号表, SN0001//10
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第11号表, SS0904//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	2			第68号表, SS0220//5
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	2			第27号表, SS0220//1

本設給水管布設工  
第33号明細表の3  
AZ0001-0000-33

管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	21			第67号表, SS0220//4
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ13mm	口	21			第66号表, SS0220//3
T S継手工	φ40mm	口	2			第141号表, SS0330//3
硬質塩化ビニル管切断工	φ40	口	1			第142号表, SS0455//1
鋼管吊込み据付工（人力）	φ50mm	m	21.6			第143号表, SS0240//1
防寒工(保温材含)	φ20mm ハ イ プ カバ ー給水管用	m	21.6			第58号表, SY8312//3
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

本設給水管布設工  
第34号明細表の1  
AZ0001-0000-34

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	127			第14号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	舗装厚15cm以下	m	119			N0001//22
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚：15cm以下	m	38			第144号表, SP1D210//2
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	36			第15号表, SS1040//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	1.3			第145号表, SP1D110//1
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2無	m3	0.3			第146号表, SA0361//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	33			第16号表, SS1000//1
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	14			第147号表, SP12110//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	5.2			第17号表, SY1010//1
入替土砂工	埋戻材 砂	m3	4.9			第148号表, SY8100//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	24			第18号表, SY1010//2
入替土砂工	埋戻材 RC-30	m3	1.1			第149号表, SY8100//2



土工 1式当り明細表

本設給水管布設工  
第34号明細表の2  
AZ0001-0000-34

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
入替土砂工	埋戻材 発生土	m3	8.2			第150号表, SY8100//3
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11km D I D区域外	m3	33			第19号表, SY9801//1
土砂運搬工 (国交省)	人力 L=11km DID無し	m3	6			第151号表, SY9800//1
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	39			K5677
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 11.0km以下	m3	0.3			第188号表, SP12020//1
投棄料(コンクリート塊 無筋)	(株)材光工務店	m3	0.3			K5642
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=11km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	2.3			第20号表, SY9802//1
土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 11.0Km以下 As殻	m3	0.04			第152号表, SN0001//15
投棄料(アスファルト塊)	(株)材光工務店	m3	0.04			K5641
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	37			第21号表, SY1070//1
モルタル練	高炉 混合比1:3	m3	0.3			第153号表, SP15020//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	25			第22号表, SY1050//1

土工 1式当り明細表

第53号表, SY1050//2

[illegible]

材料 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

既設管撤去工  
第36号明細表の1  
AZ0001-0000-36

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 150mm 全損	m	778.5			第154号表, SY8321//1
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 100mm 全損	m	148			第155号表, SY8321//2
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 75 (65) mm 全損	m	263.5			第156号表, SY8321//3
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 25mm 全損	m	52			第157号表, SY8321//4
ポリエチレン管撤去工	φ 40mm 全損	m	22			第76号表, SY8351//3
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm 全損	m	40			第40号表, SY8351//4
ポリエチレン管撤去工	φ 20mm 全損	m	86.5			第75号表, SY8351//2
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	2			第97号表, SS0140//2
フランジ継手取り外し工	7.5K 150mm	口	2			第158号表, SN0001//11
鋳鉄製仕切弁撤去工 (機械)	φ 150mm たて型	基	2			第159号表, SS0461//1
鋳鉄製仕切弁撤去工 (機械)	φ 100mm たて型	基	3			第160号表, SS0461//2
鋳鉄製仕切弁撤去工 (機械)	φ 75mm たて型	基	3			第161号表, SS0461//3

管工 1式当り明細表

既設管撤去工  
第36号明細表の2  
AZ0001-0000-36

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋撤去	円形1号 250mm	個	7			第162号表, SS0910//1
レシコンクリート製ボックス撤去(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第163号表, SS0914//1
レシコンクリート製ボックス撤去(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第164号表, SS0914//4
レシコンクリート製ボックス撤去(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第165号表, SS0914//3
レシコンクリート製ボックス撤去(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第166号表, SS0914//6
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 150	口	129			第167号表, SS0456//1
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 100	口	24			第168号表, SS0456//2
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 75	口	43			第169号表, SS0456//3
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 25	口	8			第170号表, SS0456//4
ポリエチレン管切断工(撤去時)	φ 40	口	3			第79号表, SS0458//5
ポリエチレン管切断工(撤去時)	φ 25	口	6			第47号表, SS0458//2
ポリエチレン管切断工(撤去時)	φ 20	口	14			第78号表, SS0458//4

管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]

土工 1式当り明細表

既設管撤去工  
第37号明細表の1  
AZ0001-0000-37

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	2,248			第14号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	舗装厚15cm以下	m	2,248			N0001//22
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	674			第15号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	633			第16号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	566			第18号表, SY1010//2
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11km D I D区域外	m3	633			第19号表, SY9801//1
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	633			K5677
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=11km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	36			第20号表, SY9802//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	674			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	628			第22号表, SY1050//1
上層路盤工	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) M-30	m2	46			第53号表, SY1050//2
舗装版切断廃材処理工	廃材運搬 2t L=20.0k m	回	2			N0001//23

土工 1式当り明細表

N0001//24

[illegible]



管工 1式当り 明細表

第171号表, SS0525//1

R4450

土工 1式当り明細表

既設消火栓撤去工  
第39号明細表  
AZ0001-0000-39

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	22			第14号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	舗装厚15cm以下	m	22			N0001//22
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排カゝス2次	m2	6.7			第15号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排カゝス2次	m3	5.6			第16号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排カゝス2次	m3	4.9			第18号表, SY1010//2
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11km D I D区域外	m3	5.6			第19号表, SY9801//1
投棄料(残土)	(株)材光工務店	m3	5.6			K5677
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=11km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	0.4			第20号表, SY9802//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	6.7			第21号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	5			第22号表, SY1050//1
上層路盤工	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) M-30	m2	1.7			第53号表, SY1050//2
合 計		式	1			

第40号明細表  
A0001-0000-01

## 運搬費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]

第41号明細表  
A0001-0000-02

## 技術管理費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]