

設 計 番 号 010001

確認者 1	確認者 2	担 当

当初設計書

使用単価	R8年 7月期
------	---------

施 工 年 度	令和 8年度	
工 事 場 所	長浜市湖北町沢	
工 事 名 称	湖北町沢配水管布設替工事	
工 事 金 額	当初設計額 円	変更設計額 円
工 期	日	

起工（変更）理由

当工事は、老朽化した水道管を布設替えするものである。

設計（変更）概要

【新設】

PE φ 30 L=144. 7m 給水4件

PE φ 25 L= 38. 4m 給水2件

【撤去】

既設分岐部撤去 1箇所

VP φ 75 L=46. 5m

PE φ 25 L=71. 2m

既設地上式消火栓撤去 2栓

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第15号明細表, A0001//2
		技術管理費		式	1			
			通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要	日	1			第14号明細表, A0001//1
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			

本 工 事 内 訳 書

工種：

[illegible]

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

費 目	計 算 根 拠 式																														
共通仮設費 (率計算額)	率計算額 =対象額×（標準率×地域補正） = ×（ %× ）×		<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr></table>		名 称	金 額	加減	支管材費		○	給桁等購入費			品一般材料費		○	費別途制作の制作費			等電力		○	桁等購入費		○	鋼橋門扉等工場原価		○	現場発生品		○
	名 称	金 額	加減																												
	支管材費		○																												
	給桁等購入費																														
	品一般材料費		○																												
	費別途制作の制作費																														
	等電力		○																												
	桁等購入費		○																												
	鋼橋門扉等工場原価		○																												
	現場発生品		○																												
対象額 =直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 =－（ /2）＋－（ /2） ＋＋＋－ ＋－ 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比＜＞3% ÷＝ %＜＞3%																															
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額 =対象額×（標準率＋補正率）×係数 = ×（ %+ %）×		<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr></table>		名 称	金 額	加減	支管材費		○	給桁等購入費			品一般材料費		○	費別途制作の制作費			等電力		○	桁等購入費		○	鋼橋門扉等工場原価		○	現場発生品		○
	名 称	金 額	加減																												
	支管材費		○																												
	給桁等購入費																														
	品一般材料費		○																												
	費別途制作の制作費																														
	等電力		○																												
	桁等購入費		○																												
	鋼橋門扉等工場原価		○																												
	現場発生品		○																												
対象額 =直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工）＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額 =－（ /2）－ /2）－＋ －（ /2）＋＋－																															
現場管理費 (率計算額)	率計算額 =対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率） = ×（ %× ＋ %）×		<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr></table>		名 称	金 額	加減	支管材費		○	給桁等購入費		○	品一般材料費		○	費別途制作の制作費			等電力		○	桁等購入費			鋼橋門扉等工場原価		○	現場発生品		○
	名 称	金 額	加減																												
	支管材費		○																												
	給桁等購入費		○																												
	品一般材料費		○																												
	費別途制作の制作費																														
	等電力		○																												
	桁等購入費																														
	鋼橋門扉等工場原価		○																												
	現場発生品		○																												
対象純工事費 =純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 =－（ /2）＋－（ /2） ＋－＋－ /2）																															
一般管理費 (率計算額)	率計算額 =対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数 = ×（ %× ）×		<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td></td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td></td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr></table>		名 称	金 額	加減	支管材費			給桁等購入費			品一般材料費			費別途制作の制作費			等電力			桁等購入費			鋼橋門扉等工場原価			現場発生品		○
	名 称	金 額	加減																												
	支管材費																														
	給桁等購入費																														
	品一般材料費																														
	費別途制作の制作費																														
	等電力																														
	桁等購入費																														
	鋼橋門扉等工場原価																														
	現場発生品		○																												
対象工事原価 =工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 =－＋－																															

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管布設工								Y10101//1
	材料費			式	1			第1号明細表, AZ0102//1
	管工			式	1			第2号明細表, AZ0104//1
	土工			式	1			第3号明細表, AZ0103//1
給水工								Y10301//1
	材料費			式	1			第4号明細表, AZ0302//1
	管工			式	1			第5号明細表, AZ0304//1
	土工			式	1			第6号明細表, AZ0303//1
撤去工								Y10401//1
	材料費			式	1			第7号明細表, AZ0402//1
	管工			式	1			第8号明細表, AZ0404//1
	土工			式	1			第9号明細表, AZ0403//1

[illegible][illegible][illegible]

本管布設工
第1号明細表の1
AZ0102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート	150m/m巾(ﾀﾞﾌﾞﾙ) ネーム・TEL入り	m	181.3			TZ0277
ポリエチレン管 1種 直管	φ 30	m	144.7			G101030
サドル付分水栓(ビニル管用) ボール式	φ 100× φ 30	個	2			L002103
PE継手 分止水栓用ソケット	φ 30	個	2			G2E6030
PE継手 90° エルボ	φ 30	個	5			G2C1030
PE継手 おねじ付ソケット	φ 30	個	6			G2E2030
ゲート弁	φ 30 プレインゲート弁(同等品)	個	3			L402030
PE継手 パイプエント	φ 30	個	1			G2G1030
PE継手 径違いチース	φ 30× φ 25	個	1			G2A2032
ポリエチレン管 1種 直管	φ 25	m	38.4			G101025
PE継手 90° エルボ	φ 25	個	4			G2C1025
PE継手 おねじ付ソケット	φ 25	個	2			G2E2025

本管布設工
第1号明細表の2
AZ0102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゲート弁	φ 25 フレインゲート弁(同等品)	個	1			L402025
PE継手 パイプエンド	φ 25	個	1			G2G1025
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	4			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	4			HW02005
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1B10-25B 中部壁 円形1号 H=100	個	4			HW02010
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1C30-25C 下部壁 円形1号 H=300	個	4			HW02030
仕切弁用底版レジコンボックス(水協型)	RB25(P) H=40 円形底版1号	個	4			HW03005
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

本管布設工
第2号明細表の1
AZ0104-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工		m	181.3			第1号表, SS0780//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 30 本管呼び径ビニル管 φ 100	箇所	2			第2号表, SY0710//3
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 30mm	m	144.7			第3号表, SS0350//2
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 30mm	口	19			第4号表, SS0360//2
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 30	口	9			第5号表, SS0457//3
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	38.4			第6号表, SS0350//1
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	11			第7号表, SS0360//1
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 25	口	6			第8号表, SS0457//1
ゲート弁設置工	32A	箇所	3			第9号表, SY0485//2
ゲート弁設置工	25A	箇所	1			第10号表, SY0485//1
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第11号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	4			第12号表, SS0904//1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

土工 1式当り明細表

本管布設工
第3号明細表の1
AZ0103-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	362			第16号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	362			N0001//4
舗装切断排材処理	廃材運搬 2t L=20.0km	回	1			N0001//5
投棄料(脱水ケーキ)	湖北総合開発	t	1			N0001//6
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排カゝス2次	m2	96			第17号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排カゝス2次	m3	79			第18号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 フライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	106			第19号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	106			第20号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排カゝス2次	m3	55			第21号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排カゝス2次	m3	13			第22号表, SY1010//2
アスファルト殻運搬工	D I D 区域外 良好 L=3.4km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	4.8			第23号表, SY9802//32
土砂運搬工(厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=3.4km D I D 区域外	m3	79			第24号表, SN0001//10

土工 1式当り明細表

本管布設工
第3号明細表の2
AZ0103-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	10			第25号表, SS1040//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	6.1			第26号表, SS1000//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	3.5			第27号表, SY1010//3
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.4			第28号表, SY1010//4
アスファルト殻運搬工	D I D 区域外 良好 L=3.4km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	0.6			第29号表, SY9802//29
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.4km D I D 区域外	m3	6.1			第30号表, SN0001//11
舗装版破砕 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	2.2			第31号表, SP1D110//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下 (As殻)	m3	0.1			N0001//10
土砂等運搬 As殻(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 4.0km以下	m3	0.1			N0001//16
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1.3			第32号表, SP12110//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下 (残土)	m3	1.3			N0001//13
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 4.0km以下	m3	1.3			第33号表, SP12020//4

土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
入替土砂工	埋戻材 RC-30	m3	1			第34号表, SY8100//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下 (RC-30)	m3	1			N0001//12
入替土砂工	埋戻材 砂	m3	0.2			第35号表, SY8100//2
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下 (砂)	m3	0.2			N0001//17
投棄料(アスファルト塊)	(株)高山	m3	0.1			K5656
投棄料(残土)	(株)高山	m3	86.4			K5675
土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保) 機械	2.0m以下 設置+撤去1段水圧式 矢板長2.0m 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	2			第36号表, SN0001//13
合 計		式	1			

給水工
第4号明細表
AZ0302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリチレン管 1種 直管	φ 20	m	15			G101020
PE継手 径違いチース	φ 30× φ 20	個	4			G2A2031
PE継手 径違いチース	φ 25× φ 20	個	2			G2A2026
PE継手 90° エルボ	φ 20	個	6			G2C1020
PE継手 メーター用ソケット	φ 20	個	6			G2E5020
逆止弁付伸縮ボール止水栓	φ 20(企業団仕様)	個	1			L106020
単式逆止弁ユニオン式ナット	φ 20(JWWA B129)	個	1			L107020
逆止弁付伸縮ボール止水栓	φ 20× 13(企業団仕様)	個	5			L106021
単式逆止弁ユニオン式ナット	φ 13(JWWA B129)	個	5			L107013
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ° リエチレン管切断工	φ 30	口	4			第5号表, SS0457//3
ホ° リエチレン管切断工	φ 25	口	2			第8号表, SS0457//1
ホ° リエチレン管据付工	φ 20mm	m	15			第37号表, SS0350//4
ホ° リエチレン管継手工	φ 20mm	口	24			第38号表, SS0360//4
ホ° リエチレン管切断工	φ 20	口	12			第39号表, SS0457//4
ホ° リエチレン管撤去工	φ 13mm	m	15			第40号表, SS0351//2
止水栓取付工	φ 20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	6			第41号表, SS0720//1
止水栓撤去工(仮設)	φ 13 P P 用 止水栓筐取付含む 全損	箇所	6			第42号表, SY8721//1
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

給水工
第6号明細表の1
AZ0303-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	11			第16号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	11			N0001//4
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4			第43号表, SP1D210//2
舗装切断排水処理工	Co舗装 15cm以下	m	4			N0001//14
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	3.3			第25号表, SS1040//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	3.3			第19号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	3.3			第20号表, SY1050//1
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2無	m3	0.03			第44号表, SA0361//1
土砂等運搬 Co殻(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 4.0km以下	m3	0.03			N0001//15
モルタル練	高炉 混合比1:3	m3	0.03			第45号表, SP15020//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	2.1			第26号表, SS1000//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.3			第27号表, SY1010//3

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.4			第28号表, SY1010//4
アスファルト殻運搬工	D I D 区域外 良好 L=3.4km 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車	m3	0.2			第29号表, SY9802//29
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.4km D I D 区域外	m3	2.1			第30号表, SN0001//11
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.3			第32号表, SP12110//1
入替土砂工	埋戻材 RC-30	m3	0.2			第34号表, SY8100//1
入替土砂工	埋戻材 砂	m3	0.07			第35号表, SY8100//2
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 4.0km以下	m3	0.3			第33号表, SP12020//4
投棄料(残土)	(株)高山	m3	2.4			K5675
投棄料(コンクリート塊 無筋)	(株)高山	m3	0.03			K5657
合 計		式	1			

撤去工
第7号明細表
AZ0402-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

撤去工
第8号明細表の1
AZ0404-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工		m	1			第1号表, SS0780//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ 100mm	m	1			第46号表, SS0320//1
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 100mm	m	1			第47号表, SS0321//1
硬質塩化ビニル管切断工	φ 100	口	3			第48号表, SS0455//1
メカ形トレンチ継手工	100mm	口	4			第49号表, SY8332//1
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 75 (65) mm	m	46.5			第50号表, SS0321//2
硬質塩化ビニル管切断工 (撤去時)	φ 75	口	6			第51号表, SS0456//1
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	71.2			第52号表, SS0351//1
ポリエチレン管切断工 (撤去時)	φ 25	口	11			第53号表, SS0458//1
廃材 (VP・PE管) 運搬費	運搬距離：10.0kmまで	t	0.1			N0001//2
廃材 (VP・PE管) 処分費		m3	0.5			N0001//3
交通誘導員B		人				R4450

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

土工 1式当り明細表

撤去工
第9号明細表の1
AZ0403-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	3.8			第16号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	3.8			N0001//4
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5			第17号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.4			第18号表, SS1000//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 フライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5			第19号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	1.5			第20号表, SY1050//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.9			第21号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3			第22号表, SY1010//2
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=3.4km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	0.08			第23号表, SY9802//32
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	12			第26号表, SS1000//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	12			第27号表, SY1010//3
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	9.3			第32号表, SP12110//1

土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 4.0km以下	m3	9.3			第33号表, SP12020//4
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下 (残土)	m3	9.3			N0001//13
入替土砂工	埋戻材 RC-30	m3	10			第34号表, SY8100//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下 (RC-30)	m3	10			N0001//12
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.4km DID区域外	m3	12			第30号表, SN0001//11
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=3.4km DID区域外	m3	1.4			第24号表, SN0001//10
投棄料(残土)	(株)高山	m3	23			K5675
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

土工 1式当り明細表

[illegible]

管工 1式当り 明細表

R4450

[illegible]

土工 1式当り明細表

舗装復旧工
第13号明細表
AZ0603-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	2.3			第16号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	2.3			N0001//4
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	87			第31号表, SP1D110//1
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下 (As殻)	m3	4.4			N0001//10
土砂等運搬 As殻(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 4.0km以下	m3	4.4			N0001//16
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	87			第56号表, SY1070//4
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下 (As13)	m3	4.4			N0001//11
上層路盤工	仕上り厚 3cm 1層(幅1.8m未満) RC-30	m2	87			第57号表, SY1050//8
人力運搬	積込～運搬～取卸し 20m以下 (RC-30)	m3	2.6			N0001//12
投棄料(アスファルト塊)	(株)高山	m3	4.4			K5656
合 計		式	1			

第14号明細表
A0001-0000-01

通水試験工 1日当り明細表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：
備考：

[illegible]

第15号明細表
A0001-0000-02

運搬費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]