

本 工 事 数 量 集 計 表

路線①(車道)

No.1

[illegible]

本 工 事 数 量 集 計 表

路線②(車道)

No.2

[illegible]

本 工 事 数 量 集 計 表

路線③(歩道)

No.3

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	単位	備 考
《舗装打換え工》				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	3.5	3.5 m	
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 15cm以下	3.5	3.5 m	運搬、処分費は全体集計表にて合算計上
舗装版破碎	舗装厚15cm以下 BH0.45m3	15.1	15.1 m2	
殻運搬	10tDP 舗装厚15cm以下 L=22.0km以下、DID無し	15.1*0.03=0.453	0.5 m3	
殻処分	アスファルト殻 山豊	15.1*0.03=0.453	0.5 m3	
《舗装準備工》				
掘削	土砂 小規模 標準	3.3(仮復旧部)*0.15=0.495	0.5 m3	
土砂等運搬	土砂 運搬距離:L=10.0km以下 4tDP 処分地敷き均し	3.3(仮復旧部)*0.15=0.495	0.5 m3	
《透水性舗装工》				
フィルター層	砕砂0.074mmふるい通過量6%以下 仕上り厚50mm	3.3(仮復旧部)	3.3 m2	
下層路盤(歩道部)	歩道 路盤材:RC-30 t=100mm	3.3(仮復旧部)	3.3 m2	
下層路盤(歩道部)	歩道 補足材:RC-30 t=30mm	15.1-3.3(仮復旧部)=11.8	11.8 m2	
表層(透水性)	開粒度アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 t=30mm	15.1	15.1 m2	

本 工 事 数 量 集 計 表

路線④(車道)

No.4

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	単位	備 考
《舗装打換え工》				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	5.3	m	
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 15cm以下	5.3	m	運搬、処分費は全体集計表にて合算計上
舗装版破碎	舗装厚15cm以下 BH0.45m3	28.6	m2	
殻運搬	10tDP 舗装厚15cm以下 L=22.0km以下、DID無し	$(28.6 \times 0.05) - (\text{仮復旧控除} 6.4 \times 0.02) = 1.302$	m3	
殻処分	アスファルト殻 山豊	$(28.6 \times 0.05) - (\text{仮復旧控除} 6.4 \times 0.02) = 1.302$	m3	
《舗装準備工》				
上層路盤	歩道 補足材:無し	6.4(仮復旧部)	m2	
上層路盤	歩道 補足材:M-30 t=30mm	$28.6 - 6.4(\text{仮復旧部}) = 22.2$	m2	
《アスファルト舗装工》				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 1.4m以上3.0m以下 t=50mm	28.6	m2	
《区画線工》				
溶融式区画線	実線(白) 15cm 塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	10.8	m	

本 工 事 数 量 集 計 表

路線⑤(車道)

No.5

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	単位	備 考
《舗装打換え工》				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	85.3	m	
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 15cm以下	85.3	m	運搬、処分費は全体集計表にて合算計上
舗装版破碎	舗装厚15cm以下 BH0.45m3	224.4	m2	
殻運搬	10tDP 舗装厚15cm以下 L=22.0km以下、DID無し	$(224.4 \times 0.05) - (\text{仮復旧控除} 85.9 \times 0.02) = 9.502$	m3	
殻処分	アスファルト殻 山豊	$(224.4 \times 0.05) - (\text{仮復旧控除} 85.9 \times 0.02) = 9.502$	m3	
《舗装準備工》				
上層路盤	歩道 補足材:無し	85.9(仮復旧部)	m2	
上層路盤	歩道 補足材:M-30 t=30mm	$224.4 - 85.9(\text{仮復旧部}) = 138.5$	m2	
《アスファルト舗装工》				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 1.4m以上3.0m以下 t=50mm	224.4	m2	
路肩盛土工	小規模 山土(盛土用)	$7.9 \times 0.2 \times 0.05 = 0.079$	m3	
《区画線工》				
熔融式区画線	実線(白) 15cm 塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	124.6	m	
熔融式区画線	ゼブラ(白) 45cm 塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	1.2	m	
熔融式区画線	矢印・記号・文字(白) 15cm換算 塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	6.0	m	

本 工 事 数 量 集 計 表

路線⑥(歩道)

No.6

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	単位	備 考
《舗装打換え工》				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	2.4	m	
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 15cm以下	2.4	m	運搬、処分費は全体集計表にて合算計上
舗装版破碎	舗装厚15cm以下 BH0.45m3	20.0	m2	
殻運搬	10tDP 舗装厚15cm以下 L=22.0km以下、DID無し	$20.0 \times 0.03 = 0.6$	m3	
殻処分	アスファルト殻 山豊	$20.0 \times 0.03 = 0.6$	m3	
《舗装準備工》				
掘削	土砂 小規模 標準	$5.3(\text{仮復旧部}) \times 0.15 = 0.795$	m3	
土砂等運搬	土砂 運搬距離:L=10.0km以下 4tDP 処分地敷き均し	$5.3(\text{仮復旧部}) \times 0.15 = 0.795$	m3	
《透水性舗装工》				
フィルター層	砕砂0.074mmふるい通過量6%以下 仕上り厚50mm	5.3(仮復旧部)	m2	
下層路盤(歩道部)	歩道 路盤材:RC-30 t=100mm	5.3(仮復旧部)	m2	
下層路盤(歩道部)	歩道 補足材:RC-30 t=30mm	$20.0 - 5.3(\text{仮復旧部}) = 14.7$	m2	
表層(透水性)	開粒度アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 t=30mm	20.0	m2	

本 工 事 数 量 集 計 表

路線⑦(乗入部)

No.7

[illegible]

本 工 事 数 量 集 計 表

路線⑧(歩道)

No.8

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	単位	備 考
《舗装打換え工》				
舗装版破碎	舗装厚15cm以下 BH0.45m3	456.3	456.3	m2
殻運搬	10tDP 舗装厚15cm以下 L=22.0km以下、DID無し	$456.3 \times 0.03 = 13.689$	13.7	m3
殻処分	アスファルト殻 山豊	$456.3 \times 0.03 = 13.689$	13.7	m3
《舗装準備工》				
掘削	土砂 小規模 標準	$(25.2(\text{仮復旧部}) + 426.7(\text{既設細粒As部})) \times 0.15 = 67.785$	67.8	m3
土砂等運搬	土砂 運搬距離:L=10.0km以下 4tDP 処分地敷き均し	$(25.2(\text{仮復旧部}) + 426.7(\text{既設細粒As部})) \times 0.15 = 67.785$	67.8	m3
《透水性舗装工》				
フィルター層	砕砂0.074mmふるい通過量6%以下 仕上り厚50mm	$(25.2(\text{仮復旧部}) + 426.7(\text{既設細粒As部})) = 451.9$	451.9	m2
下層路盤(歩道部)	歩道 路盤材:RC-30 t=100mm	$(25.2(\text{仮復旧部}) + 426.7(\text{既設細粒As部})) = 451.9$	451.9	m2
下層路盤(歩道部)	歩道 補足材:RC-30 t=30mm	$456.3 - 25.2(\text{仮復旧部}) - 426.7(\text{既設細粒As部}) = 4.4$	4.4	m2
表層(透水性)	開粒度アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 t=30mm	456.3	456.3	m2
路肩盛土工	小規模 山土(盛土用)	$77.2 \times 0.2 \times 0.03 = 0.4632$	0.5	m3