

工事数量総括表

		工事名	びわ水道統合配水管布設工事(その４)に伴う舗装復旧工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式		1		
舗装版切断排水処理工			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m		130		
舗装版切断排水処理工			廃材運搬 2tDP L=16.0km 往復	回		1		
排水処理廃材処分費			脱水ケーキ 湖北総合開発	t		1		
舗装版破碎			舗装厚15cm以下 BH0.45m3	m2		1,340		

工事数量総括表

	工事名	びわ水道統合配水管布設工事(その4)に伴う舗装復旧工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻運搬	10tDP 舗装版厚15cm以下 L=22.0km以下 DID無	m3		51			
殻処分	アスファルト殻 山豊	m3		51			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	車道 補足材：無し	m ²		188			
不陸整正	車道 補足材：M-30 t=28mm以上34mm未満	m ²		395			
上層路盤	歩道 補足材：無し	m2		99			
上層路盤	歩道 補足材：M-30 t=30mm	m2		163			
掘削	土砂 小規模 標準	m3		70			

工事数量総括表

	工事名	びわ水道統合配水管布設工事(その4)に伴う舗装復旧工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土砂 運搬距離:L=10.0km以下 4tDP 処分地敷き均し	m3		70			
アスファルト舗装工		式		1			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 1.4m以上3.0 m以下 t=50mm	m2		262			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=50 mm	m2		583			
路肩盛土工	小規模 山土(盛土用)	m3		2			
透水性舗装工		式		1			
フィルター層	砕砂0.074mmふるい通過量6%以下 仕上 り厚50mm	m2		461			
下層路盤(歩道部)	歩道 路盤材: RC-30 t=100mm	m2		461			

工事数量総括表

		工事名	びわ水道統合配水管布設工事(その４)に伴う舗装復旧工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤(歩道部)			歩道 補足材：RC-30 t=30mm	m2		31		
表層			開粒度アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 t=30mm	m2		491		
路肩盛土工			小規模 山土(盛土用)	m3		1		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			実線(白) 15cm 塗布厚厚1.5mm 排水性舗装無し	m		140		
溶融式区画線			ゼブラ(白) 45cm 塗布厚厚1.5mm 排水性舗装無し	m		1		
溶融式区画線			矢印・記号・文字(白) 15cm換算 塗布厚厚1.5mm 排水性舗装無し	m		6		

工事数量総括表

		工事名	びわ水道統合配水管布設工事(その４)に伴う舗装復旧工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			交通誘導員B	式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	びわ水道統合配水管布設工事(その４)に伴う舗装復旧工事			当初	事業区分		道路維持・修繕	
							工事区分	共通仮設		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
工事原価				式		1				
一般管理費等				式		1				
工事価格				式		1				
消費税相当額				式		1				
工事費計				式		1				