

工事数量総括表

		工事名	相撲町舗装復旧工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路修繕				式		1			
舗装工				式		1			
舗装打換え工				式		1			
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	式		1			
舗装版切断排水処理工			アスファルト舗装版 15cm以下	m		93			
舗装版切断排水処理工			廃材運搬 2tDP L=15.0km 往復	回		1			
排水処理廃材処分費			脱水ケーキ 湖北総合開発	t		1			
舗装版破碎			舗装厚15cm以下 BH0.45m3	m2		2,540			

工事数量総括表

	工事名	相撲町舗装復旧工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻運搬	10tDP 舗装厚15cm以下 L=11.5km以下 DID無	m3		127			
殻処分	アスファルト殻 山豊	m3		127			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	車道 補足材：M-30 t=28mm以上34mm未 満	m ²		2,540			
アスファルト舗装工		式		1			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=50 mm	m ²		2,540			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表

	工事名	相撲町舗装復旧工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
溶融式区画線	実線(白)15cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し	m		34			
溶融式区画線	ゼブラ(白)30cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し	m		2			
溶融式区画線	ゼブラ(白)15cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し	m		17			
溶融式区画線	記号・文字(白)15cm換算 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し	m		46			
交通管理工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表

		工事名	相撲町舗装復旧工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

工事数量総括表

		工事名	相撲町舗装復旧工事				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事費計				式		1			

