

工事数量総括表

		工事名	三ツ矢元町舗装復旧工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路修繕				式		1			
舗装工				式		1			
舗装打換え工				式		1			
舗装版破碎			舗装厚15cm以下 BH0.45m3	m2		1,160			
殻運搬			10tDP 舗装厚15cm以下 L=10.5km以下 DID有	m3		58			
殻処分			アスファルト殻 山豊	m3		58			
舗装準備工				式		1			
不陸整正			車道 補足材：M-30 t=28mm以上34mm未満	m²		1,160			

工事数量総括表

	工事名	三ツ矢元町舗装復旧工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工		式		1			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=50mm	m ²		1,160			
交通管理工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表

		工事名	三ツ矢元町舗装復旧工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

