

本 工 事 数 量 集 計 表

No.1

工 種 ・ 細 目	規 格	路 線				合 計	設 計 数 量	単 位
		①	②	③	④			
《舗装打換え工》								
舗装版破碎	舗装厚15cm以下 BH0.45m3	436.4	251.2	321.4	148.5	1,157.5	1160	m2
殻運搬	10tDP 舗装厚15cm以下 L=10.5km以下、DID有	21.8	12.6	16.1	7.4	57.9	58	m3
殻処分	アスファルト殻 山豊	21.8	12.6	16.1	7.4	57.9	58	m3
《舗装準備工》								
不陸整正	車道 補足材:M-30 t=28mm以上34mm未満	436.4	251.2	321.4	148.5	1,157.5	1160	m2
《アスファルト舗装工》								
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=50mm	436.4	251.2	321.4	148.5	1,157.5	1160	m2