

本 工 事 数 量 集 計 表

路線①－1市道【既設As5復旧As5】

No.1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	単位	備 考
《舗装打換え工》				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	592.55	592.6	m
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 15cm以下	592.55	592.6	m 運搬、処分費は全体集計表にて合算計上
舗装版破碎	舗装厚15cm以下 BH0.45m3	1940.3	1,940.3	m2
殻運搬	10tDP 舗装厚15cm以下 L=6.5km以下、DID無し	1940.3*0.05=97.015	97.0	m3
殻処分	アスファルト殻 山豊	1940.3*0.05=97.015	97.0	m3
《舗装準備工》				
不陸整正	車道 補足材:M-30 t=28mm以上34mm未満	1,940.3	1,940.3	m2
《アスファルト舗装工》				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=50mm	1,940.3	1,940.3	m2
路肩盛土工	小規模 山土(盛土用)	532.7*0.2*0.05=5.327	5.3	m3
《区画線工》				
熔融式区画線	実線(白) 15cm 塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	30.0+196.5+22.5+34.2+378.5+8.0=669.7	669.7	m
熔融式区画線	破線(白) 15cm、塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	5.0*47=235.0	235.0	m
熔融式区画線	ゼブラ(白) 45cm 塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	2.6+12.0=14.6	14.6	m
熔融式区画線	矢印・記号・文字(白) 15cm換算 塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	22.2(止まれ)+36.2(ダイヤモンド×2箇所)=58.4	58.4	m

本 工 事 数 量 集 計 表

路線①－2市道【既設As5復旧As5】

No.2

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	単位	備 考
《舗装打換え工》				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	6.5	6.5 m	
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 15cm以下	6.5	6.5 m	運搬、処分費は全体集計表にて合算計上
舗装版破碎	舗装厚15cm以下 BH0.45m3	19.5	19.5 m2	
殻運搬	10tDP 舗装厚15cm以下 L=6.5km以下、DID無し	$19.5 \times 0.05 = 0.975$	1.0 m3	
殻処分	アスファルト殻 山豊	$19.5 \times 0.05 = 0.975$	1.0 m3	
《舗装準備工》				
上層路盤工	歩道 補足材:M-30 t=30mm	19.5	19.5 m2	
《アスファルト舗装工》				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 1.4m未満 t=50mm	19.5	19.5 m2	
路肩盛土工	小規模 山土(盛土用)	$6.0 \times 0.2 \times 0.05 = 0.06$	0.06 m3	
《区画線工》				
熔融式区画線	実線(白) 15cm 塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	6	6.0 m	

本 工 事 数 量 集 計 表

路線①－3市道【既設As5復旧As5】

No.3

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	単位	備 考
《舗装打換え工》				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	13.3	13.3 m	
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 15cm以下	13.3	13.3 m	運搬、処分費は全体集計表にて合算計上
舗装版破碎	舗装厚15cm以下 BH0.45m3	63.0	63.0 m2	
殻運搬	10tDP 舗装厚15cm以下 L=6.5km以下、DID無し	$63.0 \times 0.05 = 3.15$	3.2 m3	
殻処分	アスファルト殻 山豊	$63.0 \times 0.05 = 3.15$	3.2 m3	
《舗装準備工》				
不陸整正	車道 補足材:M-30 t=28mm以上34mm未満	63.0	63.0 m2	
《アスファルト舗装工》				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=50mm	63.0	63.0 m2	
路肩盛土工	小規模 山土(盛土用)	$9.2 \times 0.2 \times 0.05 = 0.092$	0.09 m3	
《区画線工》				
熔融式区画線	実線(白) 15cm 塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	$9.5 + 9.0 = 18.5$	18.5 m	
熔融式区画線	ゼブラ(白) 45cm 塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	$2.6 + 9.0 = 11.6$	11.6 m	

本 工 事 数 量 集 計 表

路線①－4市道【既設As5復旧As5】

No.4

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	単位	備 考
《舗装打換え工》				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	6.3	6.3 m	
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 15cm以下	6.3	6.3 m	運搬、処分費は全体集計表にて合算計上
舗装版破碎	舗装厚15cm以下 BH0.45m3	25.2	25.2 m2	
殻運搬	10tDP 舗装厚15cm以下 L=6.5km以下、DID無し	$25.2 \times 0.05 = 1.26$	1.3 m3	
殻処分	アスファルト殻 山豊	$25.2 \times 0.05 = 1.26$	1.3 m3	
《舗装準備工》				
上層路盤工	歩道 補足材:M-30 t=30mm	25.2	25.2 m2	
《アスファルト舗装工》				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 1.4m未満 t=50mm	25.2	25.2 m2	
路肩盛土工	小規模 山土(盛土用)	$8.0 \times 0.2 \times 0.05 = 0.08$	0.08 m3	
《区画線工》				
熔融式区画線	実線(白) 15cm 塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	8	8.0 m	

本 工 事 数 量 集 計 表

路線②－1市道【既設As5復旧As5】

No.5

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	単位	備 考
《舗装打換え工》				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	220.35	220.4	m
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 15cm以下	220.35	220.4	m 運搬、処分費は全体集計表にて合算計上
舗装版破碎	舗装厚15cm以下 BH0.45m3	697.2	697.2	m2
殻運搬	10tDP 舗装厚15cm以下 L=6.5km以下、DID無し	697.2*0.05=34.86	34.9	m3
殻処分	アスファルト殻 山豊	697.2*0.05=34.86	34.9	m3
《舗装準備工》				
不陸整正	車道 補足材:M-30 t=28mm以上34mm未満	697.2	697.2	m2
《アスファルト舗装工》				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=50mm	697.2	697.2	m2
路肩盛土工	小規模 山土(盛土用)	206.8*0.2*0.05=2.068	2.1	m3
《区画線工》				
熔融式区画線	実線(白) 15cm 塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	26.0+201.8+7.2=235.0	235.0	m
熔融式区画線	破線(白) 15cm、塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	5.0*17=85.0	85.0	m
熔融式区画線	矢印・記号・文字(白) 15cm換算 塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	8(交差点標識)	8.0	m

本 工 事 数 量 集 計 表

路線②－2市道【既設As5復旧As5】

No.6

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	単位	備 考
《舗装打換え工》				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	6.5	6.5 m	
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 15cm以下	6.5	6.5 m	運搬、処分費は全体集計表にて合算計上
舗装版破碎	舗装厚15cm以下 BH0.45m3	13.0	13.0 m2	
殻運搬	10tDP 舗装厚15cm以下 L=6.5km以下、DID無し	$13.0 \times 0.05 = 0.65$	0.7 m3	
殻処分	アスファルト殻 山豊	$13.0 \times 0.05 = 0.65$	0.7 m3	
《舗装準備工》				
上層路盤工	歩道 補足材:M-30 t=30mm	13.0	13.0 m2	
《アスファルト舗装工》				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 1.4m未満 t=50mm	13.0	13.0 m2	
路肩盛土工	小規模 山土(盛土用)	$4.0 \times 0.2 \times 0.05 = 0.04$	0.04 m3	
《区画線工》				
熔融式区画線	実線(白) 15cm 塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	4	4.0 m	

本 工 事 数 量 集 計 表

路線②－3市道【既設As5復旧As5】

No.7

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	単位	備 考
《舗装打換え工》				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	10.8	10.8 m	
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 15cm以下	10.8	10.8 m	運搬、処分費は全体集計表にて合算計上
舗装版破碎	舗装厚15cm以下 BH0.45m3	89.5	89.5 m2	
殻運搬	10tDP 舗装厚15cm以下 L=6.5km以下、DID無し	$89.5 \times 0.05 = 4.475$	4.5 m3	
殻処分	アスファルト殻 山豊	$89.5 \times 0.05 = 4.475$	4.5 m3	
《舗装準備工》				
不陸整正	車道 補足材:M-30 t=28mm以上34mm未満	89.5	89.5 m2	
《アスファルト舗装工》				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=50mm	89.5	89.5 m2	
路肩盛土工	小規模 山土(盛土用)	$17.3 \times 0.2 \times 0.05 = 0.173$	0.2 m3	
《区画線工》				
熔融式区画線	実線(白) 15cm 塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	$12.5 + 8.3 = 20.8$	20.8 m	

本 工 事 数 量 集 計 表

路線③農道【既設As4復旧As4】市道【既設As5復旧As5】

No.8

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	単位	備 考
《舗装打換え工》				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	11.3	11.3 m	
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 15cm以下	11.3	11.3 m	運搬、処分費は全体集計表にて合算計上
舗装版破碎	舗装厚15cm以下 BH0.45m3	1350.0	1,350.0 m2	
殻運搬	10tDP 舗装厚15cm以下 L=6.5km以下、DID無し	1240.8*0.04=49.632 109.2*0.05=5.46	55.1 m3	
殻処分	アスファルト殻 山豊	1240.8*0.04=49.632 109.2*0.05=5.46	55.1 m3	
《舗装準備工》				
不陸整正	車道 補足材:M-30 t=28mm以上34mm未満	1,350.0	1,350.0 m2	
《アスファルト舗装工》				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=40mm	1,240.8	1,240.8 m2	農道
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=50mm	109.2	109.2 m2	市道
路肩盛土工	小規模 山土(盛土用)	572.0*0.2*0.04=4.576 27.2*0.2*0.05=0.272	4.8 m3	
《区画線工》				
熔融式区画線	ゼブラ(白) 45cm 塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	2.1	2.1 m	
熔融式区画線	薄層カラー舗装(黄)樹脂系滑り止め塗装 RPN-303(ゼブラ施工)	2.2*27*0.5=29.7	29.7 m ²	
熔融式区画線	矢印・記号・文字(白) 15cm換算 塗布厚 1.5mm 排水性舗装無し	22.2(止まれ)	22.2 m	