

工事数量総括表

		工事名	八条山送水管布設替工事(第3工区)に伴う舗装復旧工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m		870		
舗装版切断排水処理工			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m		870		
舗装版切断排水処理工(廃材運搬)			廃材運搬 2t L=8.4km 往復	回		1		
排水処理廃材処分費			脱水ケーキ 湖北総合開発	t		1		
舗装版破碎			舗装厚15cm以下 BH0.45m3	m2		4,200		

工事数量総括表

		工事名	八条山送水管布設替工事(第3工区)に伴う舗装復旧工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻運搬			10tDP 舗装版厚15cm以下 L=6.5km以下 DID無	m3		198			
殻処分			As殻 山豊	m3		198			
舗装準備工				式		1			
不陸整正			車道 補足材:M-30 t=28mm以上34mm 未満	m2		4,140			
上層路盤			歩道 補足材:M-30 t=30mm	m2		58			
アスファルト舗装工				式		1			
表層(車道・路肩部)			再生密粒度7ｽｺﾝ(13)PK-3 3.0m超 t=40mm	m2		1,240			
表層(車道・路肩部)			再生密粒度7ｽｺﾝ(13)PK-3 1.4m未満 t=50mm	m2		58			

工事数量総括表

	工事名	八条山送水管布設替工事(第3工区)に伴う舗装復旧工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度75mm(13)PK-3 3.0m超 t=50mm	m2		2,900			
路肩盛土工	小規模 山土(盛土用)	m3		13			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	実線(白)15cm 塗布厚厚1.5mm 排水性舗装無し	m		960			
溶融式区画線	破線(白)15cm 塗布厚 厚1.5mm 排水性舗装無し	m		320			
溶融式区画線	ゼブラ(白)45cm 塗布厚 厚1.5mm 排水性舗装無し	m		28			
薄層カラー舗装	舗装色黄色 規格・仕様 樹脂系滑り止め塗装 RPN-303(ゼブラ施工)	m2		30			

工事数量総括表

		工事名	八条山送水管布設替工事(第3工区)に伴う舗装復旧工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
溶融式区画線			矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚 厚 1.5mm 排水性舗装無し	m		89			
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員			交通誘導員B	式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	八条山送水管布設替工事(第3工区)に伴う舗装復旧工事	当初	事業区分		道路維持・修繕	
					工事区分	共通仮設		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

