

設計番号 040007

確認者 1	確認者 2	担 当

当初設計書

当 初 設 計 書		使用単価	
施 工 年 度	令和 8年度		
工 事 場 所	長浜市高月町高月、高月町東物部		
工 事 名 称	高月木之本統合に伴う導送水管布設工事		
工 事 金 額	当初設計額 円	変更設計額 円	
工 期	日		

長浜水道企業団

起工（変更）理由

当工事は、導水管および送水管の布設を行うもの。

設計（変更）概要

【管布設延長】 DIP. GX ϕ 250 L=501.7m、DIP. GX ϕ 200 L=502.6m、PE ϕ 50 L=14.2m

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費		1			第14号明細表, A0001//1
		技術管理費		式	1			
			技術管理費		1			第15号明細表, A0001//2
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			

[illegible]

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

費 目	計 算 根 拠 式																														
共通仮設費 (率計算額)	率計算額 =対象額×（標準率×地域補正） = ×（ %× ）×	<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr></table>			名 称	金 額	加減	支管材費		○	給桁等購入費			品一般材料費		○	費別途制作の制作費			等電力		○	桁等購入費		○	鋼橋門扉等工場原価		○	現場発生品		○
	名 称	金 額	加減																												
	支管材費		○																												
	給桁等購入費																														
	品一般材料費		○																												
	費別途制作の制作費																														
	等電力		○																												
	桁等購入費		○																												
	鋼橋門扉等工場原価		○																												
	現場発生品		○																												
対象額 =直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 = －（ ／2）＋ －（ ／2） ＋ ＋ － ＋ － 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比＜＞3% ÷ = %＜＞3%																															
率計算額 =対象額×（標準率＋補正率）×係数 = ×（ %＋ %）×	<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr></table>			名 称	金 額	加減	支管材費		○	給桁等購入費			品一般材料費		○	費別途制作の制作費			等電力		○	桁等購入費		○	鋼橋門扉等工場原価		○	現場発生品		○	
名 称	金 額	加減																													
支管材費		○																													
給桁等購入費																															
品一般材料費		○																													
費別途制作の制作費																															
等電力		○																													
桁等購入費		○																													
鋼橋門扉等工場原価		○																													
現場発生品		○																													
対象額 =直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工）＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額 = －（ ／2）－（ ／2）－ －（ ／2）＋ ＋																															
率計算額 =対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率） = ×（ %× ＋ %）×	<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr></table>			名 称	金 額	加減	支管材費		○	給桁等購入費		○	品一般材料費		○	費別途制作の制作費			等電力		○	桁等購入費			鋼橋門扉等工場原価		○	現場発生品		○	
名 称	金 額	加減																													
支管材費		○																													
給桁等購入費		○																													
品一般材料費		○																													
費別途制作の制作費																															
等電力		○																													
桁等購入費																															
鋼橋門扉等工場原価		○																													
現場発生品		○																													
対象純工事費 =純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 = －（ ／2）＋ －（ ／2） ＋ － ＋ －																															
率計算額 =対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数 = ×（ %× ）×	<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td></td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td></td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr></table>			名 称	金 額	加減	支管材費			給桁等購入費			品一般材料費			費別途制作の制作費			等電力			桁等購入費			鋼橋門扉等工場原価			現場発生品		○	
名 称	金 額	加減																													
支管材費																															
給桁等購入費																															
品一般材料費																															
費別途制作の制作費																															
等電力																															
桁等購入費																															
鋼橋門扉等工場原価																															
現場発生品		○																													
対象工事原価 =工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 = － ＋ －																															

[illegible]

[illegible]

導水管 φ200布設工
第1号明細表の1
AZ0802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 直管	φ 200×5000(内面粉体塗装)	本	99			DA06200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°	φ 200	個	6			DAC2200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	φ 200	個	1			DAC3200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	φ 200	個	12			DAD2200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	φ 200	個	5			DAD3200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	φ 200×φ 75 (GF7. 5K)	個	4			DAG2200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	φ 200	個	1			DAK1200
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 200 (10. 0K)	基	1			H120200
GX形 G-Link	φ 200	組	39			DQ04200
GX形 ライフ	φ 200	個	15			DQ55200
GX形 接合部品(異形管)	φ 200	組	10			DQ02200
カ形キャップ K形	φ 200	個	1			D1N2200

導水管 φ200布設工
第1号明細表の2
AZ0802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
急速空気弁	町野式口金対応品 φ25 (7.5K)	基	4			H202025//1
補修弁(ボール弁・レバー式)	φ75×150(7.5K) 内外面粉体	基	4			H401076
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75×150(RF7.5K) (内面粉体塗装)	個	2			D8J1076
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75×300(RF7.5K) (内面粉体塗装)	個	2			D8J1079
フランジ 接合部品 RF・GF兼用 7.5K	φ75 LSP型(SUS304) (B/N含む)	組	12			DN20075
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	1			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1A15-25A 上部壁 円形1号 H=150	個	1			HW02005
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1C20-25C 下部壁 円形1号 H=200	個	1			HW02025
仕切弁用底版レジコンボックス (水協型)	RB25 (P) H=40 円形底版1号	個	1			HW03005
空気弁用鉄蓋(水協型)B/N/W 4セット含	角形1号(空気弁FCD鉄蓋)	個	4			HW11010
消火栓・空気弁用嵩上レジコンボックス	角形1号 200A 上部壁 (水協型)	個	4			HW12005
消火栓・空気弁用嵩上レジコンボックス	角形1号 100B 中部壁 (水協型)	個	4			HW12035

導水管φ200布設工
第1号明細表の3
AZ0802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

導水管 φ200布設工
第2号明細表の1
AZ0804-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ200mm	m	502.6			第1号表, SS0110//1
G X形継手接合工	直管 φ200mm	口	99			第2号表, SS0165//1
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	10			第3号表, SS0165//2
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	39			第4号表, SS0165//3
鑄鉄管切断工	φ200mm (エンジンカッター)	口	23			第5号表, SS0410//1
刃形ドリッサー継手工	200mm	口	1			第6号表, SY8332//2
刃形ドリッサー継手取り外し工(仮設)	200mm 3回転	口	1			第7号表, SY8333//1
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ200mm たて型	基	1			第8号表, SS0460//2
空気弁設置工(人力)	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	4			第9号表, SS0510//2
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	12			第10号表, SS0140//1
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	502.6			第11号表, SS0200//1
管明示テープ工(鑄鉄管)	φ200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	502.6			第12号表, SY0770//1

管工 1式当り明細表

導水管 φ200布設工
第2号明細表の2
AZ0804-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工		m	502.8			第13号表, SS0780//1
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第14号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第15号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第16号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第17号表, SS0904//1
鉄蓋設置	角形1号 500×400mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第18号表, SS0900//2
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 上部壁 H=200mm	個	4			第19号表, SS0905//1
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 中部壁 H=100mm	個	4			第20号表, SS0905//2
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 下部壁 H=200mm	個	4			第21号表, SS0905//3
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第22号表, SS0905//4
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

導水管 φ200布設工
第3号明細表の1
AZ0803-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	25			第23号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	25			N0001//5
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	9.4			第24号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	14			第25号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.5			第26号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	10			第27号表, SY1010//2
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=3.0km以下 D I D区域外	m3	14			第28号表, SN0002//2
投棄料(残土)	(株)高山	m3	14			K5675
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=19km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	0.5			第29号表, SY9802//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	9.4			第30号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	9.4			第31号表, SY1050//1
土留工 (アルミ矢板・軽量金属支保) 機械	2.5m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	6.4			第32号表, SN0001//3

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

送水管 φ250布設工
第4号明細表の1
AZ0802-0000-02

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 直管	φ 250×5000 (内面粉体塗装)	本	99			DA06250
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°	φ 250	個	7			DAC2250
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	φ 250	個	1			DAC3250
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	φ 250	個	9			DAD2250
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	φ 250	個	5			DAD3250
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	φ 250×φ 75 (GF7. 5K)	個	3			DAG2250
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿)	φ 250 (10. 0K)	基	1			H122250
GX形 G-Link	φ 250	組	28			DQ04250
GX形 ライフ	φ 250	個	16			DQ55250
GX形 接合部品 (異形管)	φ 250	組	12			DQ02250
メカ形キャップ K形	φ 200	個	1			D1N2200
急速空気弁	町野式口金対応品 φ 25 (10K)	基	3			N00001//1

送水管 φ250布設工
第4号明細表の2
AZ0802-0000-02

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修弁(ボール弁・レバー式)	φ75×200 (GF10.0K) 内外面粉体	基	3			N0001//4
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75×100 (RF10K) (内面粉体塗装)	個	2			N0001//1
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75×200 (RF10K) (内面粉体塗装)	個	1			N0001//2
フランジ 接合部品 RF・GF兼用 10.0K	φ75 LSP型 (SUS304) (B/N含む)	組	9			DN30075
仕切弁用鉄蓋(円形1号水協型)B/N/W	円形1号(方向・口径・弁名称・長浜水	個	1			HW01001
仕切弁用嵩上レジコンボックス(水協型)	1AC30-25AC 上下部浅埋壁 H=300	個	1			HW02040
仕切弁用底版レジコンボックス(水協型)	RB25 (P) H=40 円形底版1号	個	1			HW03005
空気弁用鉄蓋(水協型)B/N/W 4セット含	角形1号(空気弁FCD鉄蓋)	個	3			HW11010
消火栓・空気弁用嵩上レジコンボックス	角形1号 200A 上部壁 (水協型)	個	3			HW12005
消火栓・空気弁用嵩上レジコンボックス	角形1号 100B 中部壁 (水協型)	個	3			HW12035
消火栓・空気弁用嵩上レジコンボックス	角形1号 200C 下部壁 (水協型)	個	3			HW12015
消火栓・空気弁用 コンクリートボックス	スラブ 角形1号低版2割	個	3			HW13005

送水管φ250布設工
第4号明細表の3
AZ0802-0000-02

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

送水管 φ250布設工
第5号明細表の1
AZ0804-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ250mm	m	501.7			第33号表, SS0110//3
G X形継手接合工	直管 φ250mm	口	99			第34号表, SS0165//4
G X形継手接合工	異形管 φ250mm	口	12			第35号表, SS0165//5
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ250mm	口	28			第36号表, SS0165//6
鑄鉄管切断工	φ250mm (エンジンカッター)	口	21			第37号表, SS0410//2
刃形ドリル継手工	250mm	口	1			第38号表, SY8332//3
刃形ドリル継手取り外し工(仮設)	250mm 3回転	口	1			第39号表, SY8333//2
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ250mm たて型	基	1			第40号表, SS0460//3
空気弁設置工(人力)	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	3			第9号表, SS0510//2
フランジ継手工	10K 75mm (80)	口	9			第41号表, SS0140//3
ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定バンド	m	501.7			第42号表, SS0200//2
管明示テープ工(鑄鉄管)	φ250×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	501.7			第43号表, SY0770//2

管工 1式当り明細表

送水管 φ250布設工
第5号明細表の2
AZ0804-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工		m	502.4			第13号表, SS0780//1
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第14号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第15号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第17号表, SS0904//1
鉄蓋設置	角形1号 500×400mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第18号表, SS0900//2
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 上部壁 H=200mm	個	3			第19号表, SS0905//1
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 中部壁 H=100mm	個	3			第20号表, SS0905//2
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 下部壁 H=200mm	個	3			第21号表, SS0905//3
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第22号表, SS0905//4
交通誘導員B		人				R4450
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

送水管 φ250布設工
第6号明細表
AZ0803-0000-02

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	28			第23号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	28			N0001//5
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	9			第24号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	9.5			第25号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.5			第26号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	5.3			第27号表, SY1010//2
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=3.0km以下 D I D区域外	m3	9.5			第28号表, SN0002//2
投棄料(残土)	(株)高山	m3	9.5			K5675
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=19km 積込2次0.28m3、タンクトラック4t車	m3	0.5			第29号表, SY9802//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	9			第30号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	9			第31号表, SY1050//1
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

R4450

[illegible]

土工 1式当り明細表

φ200、φ250 同時埋設工
第8号明細表の1
AZ0803-0000-04

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	976			第23号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	976			N0001//5
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	595			第24号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	728			第25号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	174			第26号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	448			第27号表, SY1010//2
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=3.0km以下 D I D区域外	m3	728			第28号表, SN0002//2
投棄料(残土)	(株)高山	m3	728			K5675
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=19km 積込2次0.28m3、タンクトラック4t車	m3	30			第29号表, SY9802//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	595			第30号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	595			第31号表, SY1050//1
投棄料(脱水ケーキ)	湖北総合開発	t	1			N0001//6

土工 1式当り明細表

[illegible]

仮設排泥管 φ 50 布設工
第9号明細表
AZ0802-0000-04

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工 1式当り明細表

第47号表, SS0350//2

第48号表, SS0457//2

第49号表, SS0360//3

第50号表, SY0485//1

第14号表, SS0900//1

R4450

合 計

式

1

土工 1式当り明細表

仮設排泥管 φ50布設工
第11号明細表
AZ0803-0000-05

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4.2			第23号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	4.2			N0001//5
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.3			第24号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2			第25号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.6			第26号表, SY1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 RC-30 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.3			第27号表, SY1010//2
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=3.0km以下 D I D区域外	m3	2			第28号表, SN0002//2
投棄料(残土)	(株)高山	m3	2			K5675
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=19km 積込2次0.28m3、タンクトラック4t車	m3	0.1			第29号表, SY9802//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	1.3			第30号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	1.3			第31号表, SY1050//1
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

R4450

[illegible]

土工 1式当り明細表

試掘工
第13号明細表
AZ0803-0000-06

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	6			第23号表, SP1D210//1
舗装切断排水処理工	As舗装 15cm以下	m	6			N0001//5
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第24号表, SS1040//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	3.8			第25号表, SS1000//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	3.5			第51号表, SY1010//3
土砂運搬工 (厚生省)	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=3.0km以下 D I D区域外	m3	0.3			第28号表, SN0002//2
投棄料(残土)	(株)高山	m3	0.3			K5675
アスファルト殻運搬工	D I D区域外 良好 L=19km 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車	m3	0.2			第29号表, SY9802//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	3			第30号表, SY1070//1
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) M-30	m2	3			第31号表, SY1050//1
合 計		式	1			

運搬費 1当り明細表

[illegible]

第15号明細表
A0001-0000-02

技術管理費 1当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]